



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“

11000 БЕОГРАД, Немањина 6, МБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА

11000 Београд, Немањина 6

Број: 24/2018-3534

Датум: 12.12.2018.

ПРЕДМЕТ: Измена и допуна бр. 1 Конкурсне документације за јавну набавку реконструкције дела капацитета станице Макиш, у отвореном поступку, набавка број 63/2018

На страни 9 од 367 Конкурсне документације стоји:

3. АРМИРАНО БЕТОНСКА ПЛОЧА

Решење коловозне конструкције армирано бетонска плоча новопроектване манипулативне површине у самом контејнерском терминалу испод бетонске плоче је предмет који је саставни део Свеске 1/1-2.

За обављање претоварних операција на манипулативном платоу предвиђено је коришћење контејнерских манипулатора – Reach stacker-а. Манипулативна површина треба да је довољне носивости да прихвати оптерећење приликом кретања натоварених друмских возила и претовара контејнерским манипулаторима Reach stacker. На делу дужине 360m предвиђено је кретање Reach stackera под пуним оптерећењем тј. предвиђен је транспорт пуних контејнера. Тежина пуних контејнера је 40t, а предвиђено је да највише буде наслагано

Мења се и треба да стоји:

3. АРМИРАНО БЕТОНСКА ПЛОЧА

Решење коловозне конструкције армирано бетонска плоча новопроектване манипулативне површине у самом контејнерском терминалу испод бетонске плоче је предмет који је саставни део Свеске 1/1-2.

За обављање претоварних операција на манипулативном платоу предвиђено је коришћење контејнерских манипулатора – Reach stacker-а. Манипулативна површина треба да је довољне носивости да прихвати оптерећење приликом кретања натоварених друмских возила и претовара контејнерским манипулаторима Reach stacker. На делу **дужине 520m** предвиђено је кретање Reach stackera под пуним оптерећењем тј. предвиђен је транспорт пуних контејнера. Тежина пуних контејнера је 40t, а предвиђено је да највише буде наслагано

Комисија за јавну набавку 63/2018