САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о.
11000 БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6/IV
тел: 011/3618-134, факс: 011/3618-324, web site: www.sicip.co.rs

1/1.1 1 НАСЛОВНА СТРАНА

1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

Инвеститор:	Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. Немањина 6/4, Београд
Објекат:	Модернизација, реконструкција и изградња пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач,, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци
Врста техничке документације:	**ИДП Идејни пројекат**
Назив и ознака дела пројекта:	**1/1.1 – Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде са спољним уређењем у железничкој станици Нови Сад**
За грађење / извођење радова:	Нова градња и реконструкција
Пројектант:	Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о Немањина 6/ IV,Београд 351-02-02009/2017-07
Одговорно лице пројектанта:	Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл. инж.
Потпис:	Milutin Ignjatović 226692666-01 04943710139 Digitally signed by Milutin Ignjatović 226692666-01049 43710139 Date: 2020.05.22 09:02:04 +02'00'
Одговорни пројектант:	Бранислава Лазовић, дипл.инж.арх.
Број лиценце:	Лиценца бр. 300 1205 03
Потпис:	Branislava Lazović 496549652-27 07954715187 Digitally signed by Branislava Lazović 496549652-27079547 15187 Date: 2020.05.20 14:49:21 +02'00'
Број дела пројекта:	2017-728-АРХ-1/1.1
Место и датум:	Београд, мај 2020.

1/1.1.2. САДРЖАЈ

ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ СА СПОЉНИМ УРЕЂЕЊЕМ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД

1/1.1.1.	Насловна страна
1/1.1.2.	Садржај
1/1.1.3.	Решење о одређивању одговорног пројектанта
1/1.1.4.	Изјава одговорног пројектанта
1/1.1.5.	Текстуална документација
1/1.1.6.	Нумеричка документација
1/1.1.6.1	Табеларни приказ површина
1/1.1.6.2	Предмер и предрачун радова
1/1.1.7.	Графичка документација

1/1.1.3 РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 -др.закон и 9/2020) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 73/2019) као:

О Д Г О В О Р Н И П Р О Ј Е К Т А Н Т

за израду **1/1.1 Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде са спољним уређењем у железничкој станици Нови Сад** који је део ИДП - Идејног пројекта Модернизација, реконструкција и изградња пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Мали Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач,, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, одређује се:

Бранислава Лазовић, дипл.инж. арх. _____ 300 1205 03

Пројектант:	САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о., Београд Немањина 6/IV
Одговорно лице/заступник:	Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж.
Потпис:	
Број техничке документације:	2017 - 728
Место и датум:	Београд, мај 2020.год.

1/1.1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА

Одговорни пројектант пројекта **1/1.1 Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде са спољним уређењем у железничкој станици Нови Сад** који је део ИДП - Идејног пројекта Модернизација, реконструкција и изградња пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Мали Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град

Бранислава Лазовић, дипл.инж.арх.

И З Ј А В Љ У Ј Е М

1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;
2. да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат прописаних елаборатима и студијама

Одговорни пројектант ИДП:	Бранислава Лазовић, дипл.инж. арх.
Број лиценце:	300 1205 03
Потпис:	
Број техничке документације:	2017 - 728
Место и датум:	Београд, мај 2020.год.

1/1.1.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1/1.1.5.1 ТЕХНИЧКИ ОПИС уз Идејни пројекат адаптације и реконструкције архитектуре станичне зграде у железничкој станици Нови Сад

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Објекат: Објекат станичне зграде
Локација: Комплекс Железничке станице Нови Сад
Пројекат: Идејни пројекат реконструкције и адаптације станичне зграде са спољним уређењем
Инвеститор:„ Инфраструктура Железнице Србије“ а.д.
Пројектант: СИ ЦИП

2. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА

Као један од приоритета развоја железничке инфрастуктуре је реконструкција, санација, изградња и модернизација постојеће пруге: Суботица-Келебија с обзиром да пруга има велики унутрашњи и међународни значај за путнички и теретни саобраћај.

3. ОСНОВЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

Предходни услови за израду Идејног архитектонског пројекта су:

- Локацијски услови
- Студија изводљивости модернизације приге Суботица-Келебија
- Технологија рада у станици Нови Сад
- Предметна локација
- Геодетске и катастарске подлоге
- Део архивског пројекта из 1964 године
- Пројектни задатак Инвеститора
- Законска регулатива

Закон о планирању и изградњи РС ("СЛ. гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010 -одлука УС 24/2011, 121/2012, 42/2013, - одлука УС, 50/2013, 98/2013, одлука УС 132/14,145/14, 83/2018 и 31/2019) и сви важећи други закони који третирају предмет пројекта.

- Закон о железници (Сл.гласник РС, бр. 41/2018)
- Закон о безбедности и интероперабилности железнице (Сл. гласник РС, број 104/2013, допуна 66/15, 92/2015, 113/2017, 41/2018)
- Ратификовани међународни споразум (АГЦ, АГТЦ, СЕЕЦП)
- Правилник о техничким условима и одржавању горњег строја жел.пруге (Сл. гласник РС бр.39/16 и 74/16) и Правилник о техничким условима и одржавању доњег строја жел.пруге (Сл. гласник РС бр.39/16 и 74/16), и сви други правилници, прописи, стандарди и норме које покривају области предметног прокта и важеће су у Републици Србији, а у недостатку домаће регулативе Европски прописи, објаве и норме у складу са рангом и значајем пројектоване пруге као дела Трансевропске железничке мреже.
  - Сви важећи национални стандарди из области грађевинарства.
  - Технологија рада станице Нови Сад

4. ЛОКАЦИЈА

Објекат станичне зграде налази се у комплексу железничке станице Нови Сад, која је чворна станица на прузи Београд – Суботица. Објекат је изграђен на насипу, разуђене је основе и састоји се из више целина различите спратности.

Налази се на катастарским парцелама КП 10607,10608 и 10609 КО Нови Сад I.

Објекат станичне зграде је један од капиталних објеката не само саобраћајне инфраструктуре , него и наслеђе модерне архитектуре социјалистичког периода и од значаја је за историју архитектуре и урбанистички развој Новог Сада тог времена. Изграђен је 1964. године по пројекту архитекте Имре Фаркаша као један од највећих архитектонских и градитељских подухвата којим је обележено послератно раздобље. По форми која се огледа у чистим кубусима без орнаментике припада модерној архитектури.

Објекат железничке станице је добро које ужива претходну заштиту, такође је стављен на попис светске модерне баштине 2017 године.
Разуђене је основе и састоји се од 4 целине – крила А, Б, Ц и Д .
Крило А, Б и Ц су спратности П+2 а крило Д је спратности П+1 гледано са стране станичног платоа.
Саобраћајни приступ је из булевара Јаше Томића на станични плато као и пешачки прилаз објекту. Ово је и једини приступни пут станици. Уз станични плато налази се међуградска аутобуска станица и јавни паркинг.

Диспозиција објеката у односу на друмске саобраћајнице, удаљење од колосека, као и прилази са колосека приказани су у ситуацији комплекса станице –цртеж Ц01.

5. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

Станична зграда је грађена у станичном насипу, укупне нето површине П=8562.38m^2.
Укупна БРГП објекта је П=11062.95m^2.

- **Архивски примерак за цео објекат није нађен**. Пројектанту су били доступни делови архивског пројекта само за крило Д.
- **Објекат је категорије В, класификационе ознаке 124121.**

Стационажа објекта мерено у оси етаже првог спрата (део на нивоу перона) је 77+010,00.
Апсолутна кота приземља са нивоа станичног платоа је m надморске висине 78.85 а са нивоа перона 83.20.

Приказ постојећег стања дат је кроз снимање објекта на лицу места.
Намена функционалних делова објекта је следећа:
Крило А – организовано је у облику слова П са атријумом у средини, састоји се од приземља и два спрата, нето П= 3395.32m^2. У приземљу су смештене техничке просторије са радионицама, санитарни чвор за путнике и хол са подходником који води на пероне. Има два улаза, главни којим се излази на пероне преко потходника и бочни којим се преко кружног степеништа остварује веза са спратовима. На спратовима се смештене службене просторије станице Нови Сад.
На првом спрату налази се велика сала са 250 места и мала сала са 50 места.

На другом спрату су просторије за центар даљинског управљања – ЦДУ, и остале службене просторије.
Крило А је у нивоу приземља повезано са централним вестибилом крила Б као и са Анексом који је са леве стране крила А.
Између анекса и крила А смештено је спољно једнокрако степениште којим се приступа директно на пероне са трга.
Анекс је приземан, нето површине од П= 116.52m^2 , улаз је са стране станичног платоа, у њему су смештене техничке просторије за трафо, дизел и акубатерије.

Крило Б састоји се од централног хола на два нивоа са посебно наглашеном архитектуром, укупне нето П= 2230.90m^2. Приступ је са стране станичног трга. У приземљу је вестибил са шалтер салом, помоћне просторије и техничке просторије. Вестибил је површине 947 m^2, висине од 12-14 m, са карактеристичним тестерастом кровном конструкцијом. Вестибил је без потпорних стубова, делује врло импресивно по својим димензијама.
На галерији која је у нивоу првог спрата, односно перона, смештене су три чекаонице и санитарни чвор (није у функцији). Из вестибила се преко двокраког степеништа излази на пероне. У нивоу спрата остварена је веза са крилом Ц, његовим ресторанским делом.
У приземљу се налазе монтажни објекти, типа мењачнице, кафеа и трафика.

Крило Ц састоји се од приземља и спрата , укупне нето П= 1084.30m^2 , приступ је са стране трга на ниво приземља, а са перона на ниво спрата. Намењено је ресторану. У приземљу су смештене канцеларије и помоћне просторије као што су гардеробе, магацини и тоалети за потребе ресторана. Приземље је повезано са крилом Б.
На спрату је смештена кухиња, експрес ресторан, сала ресторана са терасом и тоалет. Преко двокраког спољашњег степеништа приступа се на отворену терасу ресторана.

Крило Д састоји се од приземља и спрата, укупне П= 1735.33 m^2. Приступ приземљу је са стране трга и није повезано са спратом. У приземљу су смештене канцеларије, магацини и техничке просторије. У нивоу приземља је пртљажни подходник са излазима на први и други перон.
На спрату су смештене службене просторије за полицију, техничко колску службу, секцију за ЕТП-а, Србија воза, карга и амбуланта.
За сваку од секција је посебан улаз са нивоа перона.
На слободном крају дограђен је зидани објекат површине од 20 m2, такође су постављена и два контејнера.

Прилаз перонима је омогућен из хола станичне зграде преко потходника у крилу А ширине 8,00m и степеништа из крила Б. Приступ перонима је могућ и преко спољашњег степеништа уз крило А са стране трга.
Перони су ширине 12,40 m и 8,80 m, висине 35cm, два су надкривена. Надстрешница је бетонска , дужине 195,00m, ширине 9,00m.

Конструкција објекта
Постојећа конструкција зграде је армиранобетонска скелетна конструкција са стубовима и гредама у оба правца. Стубови су различитих димензија од 25/38 ,38/38

и 38/80cm, растери су од 4,50 – 20,00m. Таваница је ребраста армиранобетонска, висине 25+5cm. Изнад вестибила је армиранобетонска љуска тестерастог облика.
Зидови су од опеке 38cm и 12cm. Спратна висина је различита , креће се од 3,20-4,50m. Крило А, Б и Ц су темељени на самцима а крило Д на тракастим темељима. Потпорни зид је армиранобетонски.
Објекат је у конструктивном смислу у добром стању и визуелним посматрањем не уочавају се оштећења која би утицала на стабилност објекта.

Материјализација објекта – постојећа
Спољни омотач зграде састоји се од масивних зидова од опеке. Обрада спољних зидова је различита. У објекат је уграђено 17 врста различитог камена.
Фасад крила А, Б и Ц је обложена великим делом белим мермером по доступним подацима из Аранђеловачких рудника - Венчац. Парапети спрата су обложени сивим мермером. Зидови приземља обложени су пешчаром. Фасада крила Б ка тргу је стаклена.
Зидови спрата крила Д су малтерисани племенитим малтером.
Фасада је оштећена услед атмосферскух и механичких утицаја на појединим местима је дошло до отпадања камених плоча и малтера.

На објекту су оригинални дрвени и метални прозори, врата и преграде застакљени једноструким стаклом. У лишем су стању и не задовољавају у погледу енергетске ефикасности.
Унутрашњи зидови су обложени каменим плочама различите боје и димензија у холовима,вестибилу и на галерији. Бочни зидови вестибила обложени су мермерним плочама дим. 35/70 cm – Градина тамна. У чекаоницама, великој сали и ресторану облога зидова изведена је плочама од фурниране иверице д=18 mm.
У санитарним чворовиима обложени су керамичким плочицама висине 160cm а у осталим просторијама су малтерисани и бојени.

Стубови су обложени каменим мермерним плочама. - црни мермер – Порторо.
Парапет галерије и конзоле – сенила изнад галерије у крилу Б обложени су керамичким емајлираним мозаик плочицама.

Плафони су рабицирани, малтерисани и бојени осим у вестибилу и великој сали.
У вестибилу је плафонска облога од перфорираног алуминијумског лима д= 1mm и прати тестераст облик кровне конструкције. У великој сали је висећа плафонска конструкција израђен од фурниираних плоча од иверице д=18 mm у растеру од металних рамова.

Подови су обрађени у каменим плочама у вестибилу, холовима, подходнику и чекаоницама. Ходници и степениште у службеном делу крила А су обрађени у терацо плочама. У канцеларијама је паркет.

Степениште у крилу Б је обложено мермерним црном каменим плочама у комбинацији са емајлираним керамичким плочицама. Кружно степениште у крилу А обложено је белим мермером. Оба спољна степеништа су такође обложена каменим плочама. Ограда степеништа и галерије је у раму од гвоздених стубова обложених елоксираним алуминијумом са испуном од каљеног стакла д=8 mm.

Кров
Кровови су на свим крилима равни непроходни, одводњавање је преко сливника у крову па даље преко олучних вертикала које пролазе кроз објекат. Олучне вертикале нису видне већ су скривине унутар зидних облога. Због запушених сливника и одводних вертикала долази до сакупљања воде на крову и потом процуривања и преливања, што се и види на венцима и плафонима унутар објекта.

Атријум
Атријум се налази у крилу А. Зеленило и дрвеће је не одржавано и запуштено.

Прилаз објекту
Пешачки прилаз је са стране булевара Јаше Томића а преко платоа, ширине 4,80m уз главни улаз у крило Б. Плато је поплочан каменим плочама. Прилаз за пртљажни потходник је преко постојеће интерне саобраћајнице. Посебан паркинг не постоји већ је у близини јавни паркинг и такси станица.

Инсталације у објекту
У објекту постоје инсталације водовода и канализације, електроенергетске, телекомуникационе и машинске инсталације. Детаљан опис инсталација дат је у посебним пројектима.

Постојеће стање приказано је на графичкој документацији – прилози од 1-7.

6. ФОТО ПРИЛОЗИ

Изглед са трга – крило Б- главни улаз

Изглед са трга – крило Д

Излаз са пртљажног потходник

Изглед са перона – крило Д

Изглед са перона – крило А и Б

Вестибил- крило Б

7. НОВОПРОЈЕКТОВАНО РЕШЕЊЕ

7.1 Функционално решење

Идејним пројектом обухваћен је низ програмских и структурних интервенција у објекту , како би се кроз конципирање нових садржаја а уз минималне измене физичког простора извршила реакривација овог значајног објекта.

На основу сагледаног на лицу места а у складу са новим технолошким потребама неопходна је адаптација просторија у које се предвиђа смештај нове сигналне и телекомуникационе опреме као и реорганизација постојећих просторија у складу са захтевима Корисника и Идејним технолошким пројектом.
Предвиђени су радови на санацији подова, зидова, кровног покривача као и енергетска санација. Пројектом је предвиђено прилагођавање објекта особама са посебним потребама што подразумева увођење лифта и реконструкцију тоалета.

На објекту предвиђене су следеће интервенције:
Крило А са анексом :
<u>Ниво приземља</u>
Реорганизација и проширење СС и ТК просторија због уградње нове опреме са уградњом дуплог пода.
Проширење јавног санитарног блока за потребе путника. Једна кабина у санитарном блоку прилагођена је искључиво за лица са посебним потребама. У санитарном блоку предвиђена је просторија за смештај прибора и потрошног материјала за одржавање.предвиђен је посебан санитарни чвор за запослене.

Предвиђена је чекаоница за мајке са децом (са санитарним чвором и мини кухињом у свом саставу).
За потребе смештаја опреме за електро и хидро инсталације обезбеђене су техничке просторије.
Намена осталих просторија се задржава.
Ниво првог спрата:
Повезивање садржаја који ће се дати за комерцијализацију а то су велика сала, хол и део простора који је намењен за извођаче, гардероба и кафе бар, даће се у закуп граду Новом Саду, уз сагласност Корисника. Из тих разлога у великој сали не изводе се занатски радови осим минималних који су везани за уградњу нових инсталација. Приступ сали је преко свечаног улаза.
Предвиђена је адаптација санитарног чвора за посетиоце и за запослене.
За потребе смештаја опреме за електро и хидро инсталације обезбеђене су техничке просторије.
Намена осталих просторија се задржава.
Ниво другог спрата
Адаптација санитарног чвора за посетиоце и проширење санитарног блока за запослене.
За потребе смештаја опреме за електро инсталације обезбеђене су техничке просторије.
Намена осталих просторија се задржава.

У делу ветробрана свечаног улаза , ка страни атријума, предвиђен је путнички лифт, димензија 170/260cm, носивости 1000kg, за 13 особа и са три станице.

Крило Б
Ниво приземља у вестибилу су предвиђени неопходни садржаји за квалитетно функционисање савремене железничке станице.Од саржаја за путнике предвиђене су шалтерске благајне, агенцијске благајне, инфомациони шалтери, простор за одлагање пртљага у касетама и специјализоване пословнице за пружање различитих услуга. У простору вестибила формиран је простор за различитим врстом седења за краће задржавању путника.
У делу иза благајни, испод галерије, који визуелно није доступан корисницима, обезбеђен је простор за благајничко пословање станице: приручни магацин залиха за текуће снабдевање, просторија за одмор особља, кафе кухиња, санитарни чвор за запослене, помоћне и техничке просторије као и топлотна подстаница.

У вестибилу је предвиђено да се формирају мултифункционални простори за различите услужне садржаје за потребе посетилаца попут инфо пулта, кафе бара, мењачнице, сувенирнице, продавница, банкомата , аутомата и других садржаја.
Тракт са улазним ветробранима и комерцијалним милтифункционалним простором има челичну конструкцију која се састоји од челичних стубова, греда и ребара. У свакој конструктивној оси поставља се челични конструктивни елемент у облику ћириличног слова „Г“.
За запослене у овим локалима предвиђен је посебан санитарни чвор у крилу Ц.

Нова галерија - Кров мултифункционалног простора и ветробрана је пројектован као нова галерија- на коти +3,37, која има препуст од 105cm у односу на приземни део. Галерија се користи као кафе, чекаоница, интернет пункт и слично.

Овој галерији се приступа преко новопројектованог челичног степеништа и преко пасареле са нивоа првог спрата, односно постојеће галерије као и новопројектованим лифтом.

За приступ перонима на нивоу првог спрата као и на нову галерију предвиђен је панорамски путнички лифт са пролазном кабином, димензија 170/260cm, носивости 1000kg, за 13 особа, са две станице.
Лифт је позициониран тако да се директно излази на постојећу галерију(ниво првог спрата) у простор за путнике са инфо пултом а преко кога се директно излази на први перон. Лифт има међустаницу на коти +3,37 ниво нове галерије и пасареле.

Галерија- ниво перона, односно првог спрата
Интервенције у овом делу објекта огледају се у претварању целокупног простора за потребе службе Инфраструктуре железнице. Предвиђен је потребан број канцеларија за различите службе, санитарни чвор, учионица, сала за састанке која је уједено и ВИП салон.

Крило Ц
Овај део објекта састоји се од приземља и једног спрата, функционално је независан коришћен је за угоститељске услуге. Намена се неће мењати и као целина даће се у закуп уз сагласност Корисника.

- Из ових разлога нису предвиђени занатски радови у овом крилу, осим неопходних везаних за функционисање станице као и за уградњу нових инсталација.

Ради функционалног повезивања са осталим простором предвиђени су следећи радови:
Ниво приземља
У нивоу приземља уз крило Б, формиран је нови санитарни блок за кориснике клокала у крилу Б. Такође су предвиђене потребне теничке просторије.
Намена осталих просторија се задржава.
Ниво првог спрата
На овом нивоу предвиђена је реконструкција постојећег санитарног чвора, и кровне терасе са спољним степеништем.

Крило Д
Ниво приземља
У организационом смислу намена просторија се задржава.
Предвиђа се просторија за смештај ТК опреме. Такође се не предвиђају грађевинско занатски радови. Пртљажни потходник у склопу првог перона се адаптира за потребе пролаза санитетког возила и возила за превоз аутовозом.
Пртљажни потходник који излази на други перон задржава се у постојећем стању
Ниво првог спрата
Овај ниво је функционално подељен на 4 целине. Простор који користи МУП и амбуланта је адаптиран и задржава се у потпуности као постојећи, без извођења грађевинско занатских радова. Простор који је намењен за потребе Србија воза се у потпуности адаптира у свему према потребама Корисника.
Део објекта намењен за Секцију за вучу такође се у грађевинском смислу неће обрађивати већ ће корисник извршити све радове самостално.

У оквиру станице Нови Сад предвиђена је изградња нових перонских надстрешница на свим путничким перонима и приказане су у књизи 9/4.1.2.

7.2 Предвиђени радови на објекту

Објекат је у грађевинском смислу у добром стању, због нове организације простора и услед вишегодишњег не одржавања уочавају се оштећења на фасади, крову и у ентеријеру, па су потребне следеће интервенције на објекту.

- Радови демонтаже и рушења изводе се у складу са новом организацијом простора, подразумевају уклањање преградних зидова, пробијање нових отвора, демонтажу завршних подних облога, демонтажу спољне браварије и остали неопходних грађевински радови. Такође у радове демонтаже предвиђено је и уклањање објеката уз крило Д.
- Спољашња браварија /стаклена фасада са металним оквирима и једноструким стаклом, метална врата, прозори / механички је девастирана и термички не задовољавајућа.
- Предвиђена је уградња фасаде - зид завесе од система самоносивих алуминијумских правоугаоних профила са термопрекидом, површинска обрада елоксажа. Застакљење двоструким нискоемисионим стаклом пуњеним аргоном 8+16+4.4.2. Коефицијент пролаза топлоте кроз стакло Ug=1.0W/m2K, укупан коефијент за целу позицију не мањи од Uw=1.5W/m2K.
- Уградња прозора и врата израђених од алуминијтмских профила са термопрекидом, дубина профила рама је 65mm, завршна обрада елоксажа. Застакљење двоструким нискоемисионим стаклом пуњеним аргоном 8+16+4.4.2. Коефицијент пролаза топлоте кроз стакло Ug=1.0W/m2K, укупан коефијент за целу позицију не мањи од Uw=1.5W/m2K, изузимајући површину клизних врата.
- Зидање нових зидова од опеке Д=7, 12 и 25 cm .
- Уградња монтажних зидова и плафона у складу са новом организацијом простора.
- Плафон у вестибилу крила Б (на тестерастом крову) предвиђен је метални-алуминијумски перфорирани на металној подконструкцији.
- Уградња лифова - два електрична путничка лифта, носивости 1000kg,за 13 особа, са две станице и пролазном кабином. У крилу Б је панорамски лифт.
- Радови на санацији зидова од опеке у анексу и на местима на којима је примећена влага као и знатна оштећења у малтеру, претпоставка је да су оштећења настала услед капиларног пењања влаге.
- Замена подова у складу са новом организацијом простора.
  Репарација постојећих подова (од трацо плоча и ливеног тераца) ходници и степеништа изводи се као монолитни индустријски под-декоративни на акрилној основи, типа Marmorino unico floor. Ton po izboru u skladu sa RAL i NCS.
  Полагање хетерогене винил подне облоге у службеним просторијама
- Уградња дуплог пода за пролаз каблова у релејној СС и ТК просторијама.
- Санација постојећих подова од камених плоча. Процењена површина камених плоча за замену је 15%.
- Израда нове галерије, степеништа и пасареле у вестибилу крила Б од челичних елемената (стубови, греде, ребра). Израда нове ограде на галерији , степеништу и пасарели.
- Санација ограда на степеништима и галерији.

- Санација равног крова предвиђа израду хидроизолације на бази битумена ,израду парне бране са пароотпаривачима и термоизолације. Као завршни слој предвиђена је ФПО кровна мембрана, дебљине 2mm, типа као Сарнафил ТС 77-20, на бази флексибилног полиофелина.
- Израда нових лимених опшивки као и одводних олучних вертикала и сливника.
- Санација фасаде ради се за цео објекат. На местима где су отпале мермерне плоче потребно их је заменити новим по узору на оригиналне. Комплетну фасаду од мермерних плоча потребно је очистити па заштитити. Потребна је замена до 35% камених плоча свих фасадних површина.
- Фасаду у вештачком камену обновити, обити постојеће слојеве до опеке, потом урадити вештачки камен. Вештачки камен је дебљине 3+2 cm у два тона, са белим и сивим цементом.
- Обрада тестерастог крова унутар вестибила са доње стране по демонтажи облоге од лима поставља се нови перфорирани метални плафон.
- Уградња унутрашњих врата и противпожарних врата.
- Бојење унутрашњих зидова и плафона.
- Надстрешница изнад главног улаза се санира и делимично затвара-постојећи отвори каљеним ламинираним стаклом у инокс поткострукцији са горње стране. Са доње стране пуни делови надстрешнице се облажу цементним плочама за спољну употребу- Aquapanel SKYLITE, дебљине 8mm.
- Рукохвати на спољном степеништу уз Анекс израђен је од алуминијумских шупљих профила - Ø 50 mm. Рукохвати су постављени на висини од 70 cm и 90 cm, обострано. Тон Silver.
- Декоративно осветљење фасаде објекта.

7.3 Радови на спољном уређењу око објекта

Спољно уређење предвиђено је у складу са ситуацијом на терену у границама интервенције.

Објекат се налази на платоу који је предвиђен за реконструкцију и огледа се у следећим радовима:

- Санација и довођење у геометрију спољног степеништа уз крило А са поплочањем каменим плочама.
- Реконструкција и санације камених плоча којима је изведено поплочање платоа испред главног улаза крила Б. Поплочање каменим плочама прилаза крилу А и спољном степеништу којим се излази директно на пероне.
- Реконструкција атријума - израда тротоара и озелењавање слободних површина.
- Озелењавање са хумузирањем осталих зелених површина у комплексу.
- Део платоа испред крила А и анекса у ширини од 6,00m на који се приступа са постојеће улице обрађен је у асфалту. Овим путем је омогућен приступ сервисним возилима као и противпожарном возилу.
- Постављање урбаног мобилијара (клупа , ђубријера, држача за бицикле).
- За потребе функционисања GSMR мреже предвиђена је локација стуба са леве стране објекта, у стационажи 77+075,00. Стуб је челични висине око 40 m , ограђен металном оградом висине 2.20 m.
- Приступна саобраћајница се надовезује на постојећу. Испред крила Д предвиђен је паркинг простор са 36 паркинг места. Два паркинг места су

предвиђена за лица са посебним потребама. Паркиралиште се обрађује у бетонским растер елементима са потребним слојевима.

- Новопројектовано стање приказано је кроз графичке прилоге од 8-15.

8. Енергетска санација објекта

Објекат је грађен у време када енергетска ефикасност није била приоритет. Недостатак изолације у омотачу објекта, као и дотрајала браварија узрок су најлошијег разреда у енергетској категорији објеката –Г а уједно и великих средстава за одржавање објекта.
У циљу побољшања енергетске ефикасности објекта, за три разреда, предвиђене су одређене интервенције на објекту, уз поштовање архитектонске вредности објекта , не мењајући аутентичан изглед и материјализацију ентеријера и екстеријера.
Предвиђене мере енергетске санације обухватају замену фасадне браварије, додавање термоизолације на крововима и на појединим фасадним зидовима где није облога од мермерних плоча.

Напомена:

- Адаптацијом се добијају захтеване технолошке целине.
- Граница интервенције у свакој од целина – крила означена је на графичким прилозима.
- **Предвиђени радови не угрожавају стабилност постојећег објекта, као ни аутентичан изглед објекта.**

9. Инсталације:

- Објекат од инсталација има водовод и канализацију, инсталације јаке струје, слабе струје и громобран. Објекат има своју топлотну подстаницу.

9.1. Мере заштите од пожара:

Сви грађевински елементи као што су зидови, међуспратне конструкције, греде, кровна конструкција и врата применом изабраних материјала у потпуности су испоштоване мере заштите од пожара.

На граници пожарног сектора постављена су пожарноотпорна и противдимна метална врата, захтеване отпорности на пожар.

9.2 Предлог решења у централном делу станице – вестибилу крила Б

Интервенција се огледа у конципирању нових садржаја уз минималне измене физичког простора. Отворени простор вестибила предвиђен је да се опреми савременим – мултифункционалним услужним садржајима који задовољавају све потребе савременог путника. То су инфо пулта, кафе-бар, мењачница, банкомати, сувенирнице, продавнице разноврсних производа.

У простору је такође предвиђено више врста седења организовано различитим мобилијаром. Кров мултифункционалног простора и ветробрана је пројектован као нова галерија, са пратећим садржајима.
Оваквом организацијом отвореног простора вестибила повећава се квалитет истог.

Посебна пажња посвећена је приступачности простора лицима са посебним потребама. У простору вестибила и ходника постављају се тактилне стазе које ће означавати правац кретања слепих и слабовидих лица. Стазе формирају тактилни елементи (водилице и чепови) од инокса.Тактилне водилице састоје се од тактилних линија које формирају стазу ширине 40cm и висине 3mm. Тактилни чепови који формирају поља димензија 40/40cm, постављају се на местима упозорења, пречника су 25 mm.

Испред билетарница предвиђена је ограда за усмеравање.

9.3 Приступачност објекту

Прилаз објекту је без архитектонских баријера. За прилаз перонима предвиђен је путнички лифт из вестибила.

Одговорни пројектант архитектуре:

Бранислава Лазовић , дипл. инж. арх.
број лиценце 300 1205 03

Београд,мај 2019.

1/1.1.6. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1/1.1.6.1 Табеларни приказ површина за објекат
Према СРПС У. Ц2. 100:2002

Постојеће стање за цео објекат – Крило А, Б, Ц и Д

ДЕО ОБЈЕКТА	НЕТО ПОВРШИНА постојеће m²	ГРАЂ.БРУТО ПОВРШИНА m²
Анекс	116,52	141,64
Крило А	3395,32	4430,26
Крило Б	2230,90	3274,82
Крило Ц	1084,30	1201,82
Крило Д	1735,33	2014,41
УКУПНО	**8562,38**	**11062,95**

Новопројектовано за цео објекат – Крило А, Б, Ц и Д

ДЕО ОБЈЕКТА	НЕТО ПОВРШИНА пројектована m²	ГРАЂ.БРУТО ПОВРШИНА m²
Анекс	116,52	141,64
Крило А	3403,78	4430,26
Крило Б Нова галерија+пасарела	2190,03 272,20	3274,82
Крило Ц	1058,36	1201,82
Крило Д	1732,06	2014,40
УКУПНО	**8772,95**	**11062,94**

- **табеларни приказ свих просторија са наменом просторија и припадајућим површинама по целинама дато је на графичким прилозима за постојеће и новопројектовано стање.**

Одговорни пројектант архитектуре:

Бранислава Лазовић , дипл. инж. арх.
број лиценце 300 1205 03

Београд, мај 2019.

1/1.1.6.2. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
	Напомена: Саставни део Предмера и предрачуна радова су описи дати уз Технички опис уз архитектонско грађевинске радове, као и Технички опис уз конструкцију и статички прорачун.				
1.	РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА				
1.1.	Напомена: 1) У јединичне цене демонтаже и рушења урачунати и изношење шута из објекта, утовар у камионе, транспорт до најближе регистроване депоније и истовар уз грубо планирање. 2) У јединичне цене урачунати сва потребна подупирања и осигурања конструкције да се несметано и безбедно могу изводити радови. 3) Саставни део Предмера и предрачуна радова су описи дати уз Технички опис уз архитектонско грађевинске радове, као и Технички опис уз конструкцију и статички прорачун. Демонтажа опреме и намештаја из свих простора предвиђених за адаптацију, укупне нето површине 8562,38 м². Уколико се радови изводе по фазама неопходно је простор предвиђен за адаптацију потпуно испразнити. Намештај депоновати на место које одреди Инвеститор, а опрему мора демонтирати стручно лице које одређује Инвеститор. Обрачун дат паушално, на основу нето површине објекта, са утоваром и истоваром из камиона и одвозом на место које одреди инвеститор.	паушал			513.742,80

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
1.2.	Демонтажа постојећих браварских/алуминијумских преграда, врата и сл., са демонтажом штока, опшава и сл. Сав шут прикупити, изнети из објекта, утоварити у камион, транспортовати до депоније истоварити из камиона и грубо испланирати. Обрачун по комаду са одвозом шута на депонију. крило А приземље				
	преграда димензија 220/342 цм	ком	1	9.028,80	9.028,80
	преграда димензија 322/342 цм	ком	1	13.214,88	13.214,88
	преграда димензија 440/342 цм	ком	1	18.057,60	18.057,60
	1. спрат				
	преграда димензија 200/280 цм	ком	1	9.028,80	9.028,80
	преграда димензија 220/280 цм	ком	2	13.214,88	26.429,76
	преграда димензија 322/280 цм	ком	1	18.057,60	18.057,60
	2. спрат				
	преграда димензија 200/280 цм	ком	1	9.028,80	9.028,80
	преграда димензија 220/280 цм	ком	1	13.214,88	13.214,88
	преграда димензија 322/280 цм	ком	1	18.057,60	18.057,60
	крило Б приземље				
	преграда димензија 500/400 цм	ком	1	24.000,00	24.000,00
	врата димензија 100/210 цм	ком	1	2.520,00	2.520,00
	крило Ц приземље				
	врата димензија 170/220 цм	ком	1	4.488,00	4.488,00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
1.3.	Демонтажа постојећих унутрашњих столарских врата, са демонтажом опшава, штокова, прагова и сл. Сав шут прикупити, изнети из објекта, утоварити у камион, транспортовати до депоније истоварити из камиона и грубо испланирати. Обрачун по комаду, са одвозом шута на депонију.				
1.3.1.	врата димензија 75/215 цм приземље <u>крило А</u> приземље 1. спрат 2. спрат <u>крило Б</u> приземље <u>крило Ц</u> 1. спрат укупно Пос 1.3.1.	ком	 6 7 7 1 5 26	 967,50	 25.155,00
1.3.2.	врата димензија 80/215 цм <u>крило А</u> приземље 1. спрат 2. спрат <u>крило Б</u> приземље 1. спрат <u>крило Д</u> 1. спрат укупно Пос 1.3.2.	ком	 5 7 6 3 16 1 38	 1.032,00	 39.216,00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
1.3.3.	врата димензија 90/215 цм				
	анекс		1		
	крило А				
	приземље		7		
	крило Б				
	приземље		14		
	1. спрат		2		
	крило Д				
	1. спрат		1		
	укупно Пос 1.3.3.	ком	25	1.161,00	29.025,00
1.3.4.	врата димензија 100/215 цм				
	анекс		1		
	крило А				
	приземље		3		
	1.спрат		6		
	2.спрат		1		
	крило Б				
	приземље		2		
	1.спрат				
	крило Ц				
	приземље		1		
	укупно Пос 1.3.4.	ком	14	1.290,00	18.060,00
1.3.5.	врата димензија 150/215 цм				
	крило А				
	приземље		2		
	1.спрат		1		
	2.спрат		4		
	укупно Пос 1.3.5.	ком	7	2.709,00	18.963,00
1.3.6.	врата димензија 175/215 цм				
	крило Д				
	1.спрат	ком	1	2.709,00	2.709,00
1.3.7.	врата димензија 200/215 цм				
	крило Ц				
	приземље	ком	1	3.096,00	3.096,00
1.3.8.	преграда димензија 100/300 цм				
	крило А				
	1.спрат	ком	5	2.520,00	12.600,00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
1.3.9.	преграда димензија 200/300 цм крило А 1.спрат	ком	1	3.600,00	3.600,00
1.4.	Демонтажа постојећих монтажних преграда са демонтажом потконструкције, врата у склопу преграда и сл. Сав шут прикупити, изнети из објекта, утоварити у камион, транспортовати до депоније истоварити из камиона и грубо испланирати. Обрачун по м², са одвозом шута на депонију. приземље крило А =4,36*(4,07+4,03+3,5) крило Б =4,36*(5,6+2,22+3,08)+4,0*5,0 укупно Пос 1.4.	m²	50,58 67,52 118,10	600,00	70.860,00
1.5.	Пажљива демонтажа постојеће фасадне алуминарије/браварије. Дементажу радити пажљиво да се не оштети постојећа фасадна облога. Уз прозоре демонтирати и лимене солбанке. Сав шут прикупити, утоварити у камион, транспортовати до депоније истоварити из камиона и грубо испланирати. Обрачун по м².				
1.5.1.	прозори крило А крило Б крило Ц крило Д укупно Пос 1.5.1.	m²	609,71 66,28 54,71 299,22 1.029,92	1.200,00	1.235.904,00
1.5.2.	ветробрани крило А крило Б укупно Пос 1.5.2.	m²	71,00 73,07 144,07	1.200,00	172.884,00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
1.5.4.	зид завеса				
	крило А		139,26		
	крило Б		508,13		
	крило Ц		67,69		
	укупно Пос 1.5.4.	m²	715,08	1.200,00	858.096,00
1.5.5.	зид завеса				
	крило Б	m²	119,05	1.200,00	142.860,00
1.6.	Демонтажа постојећих унутрашњих браварских, односно алуминијумских врата - преграда, са демонтажом опшава, штокова, прагова и сл. Сав шут прикупити, изнети из објекта, утоварити у камион, транспортовати до депоније истоварити из камиона и грубо испланирати. Обрачун по комаду, са одвозом шута на депонију.				
1.6.1.	преграда са вратима димензија 220/342 цм				
	крило А				
	приземље	ком	2	3.762,00	7.524,00
1.6.2.	преграда са вратима димензија 322/342 цм				
	крило А				
	приземље	ком	2	5.472,00	10.944,00
1.6.3.	преграда са вратима димензија 440/342 цм				
	крило А				
	приземље	ком	1	7.524,00	7.524,00
1.6.4.	преграда са вратима димензија 193/215 цм				
	крило Б				
	приземље	ком	1	3.319,60	3.319,60
1.6.5.	преграда са вратима димензија 100/215 цм				
	крило Б				
	приземље		1		
	укупно Пос 1.6.5.	ком	1	1.075,00	1.075,00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
1.6.6.	преграда са вратима димензија 100/215 цм крило Ц приземље		1		
	укупно Пос 1.6.6.	ком	1	2.150,00	2.150,00
1.6.7.	преграда са вратима димензија 170/215 цм крило Ц приземље		1		
	укупно Пос 1.6.7.	ком	1	2.924,00	2.924,00
1.7.	Демонтажа постојећих унутрашњих преграда (алуминарија/браварија). Сав шут прикупити, утоварити у камион, транспортовати до депоније истоварити из камиона и грубо испланирати. Обрачун по м², са помоћном скелом.				
	ветробрани	m²	128,77	1.440,00	185.428,80
	прегради	m²	479,17	1.440,00	690.004,80
1.8.	Рушење постојеће плоче на тлу дебљине дп=15 цм, са рушењем свих слојева плоче. Плоча се руши у проценту од 20%, према процени пројектанта. Стварна површина ће се утврдити на лицу места записничким путем у присуству Надзорног органа. Сав шут прикупити, изнети из објекта, утоварити у камион, транспортовати до депоније истоварити из камиона и грубо испланирати. Обрачун по м², са одвозом шута на депонију.				

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
	анекс =0,20*116,52 крило А =0,20*1044,37 крило Б =0,2*1558,0 крило Ц =0,2*735,97 крило Д =0,2*276,82		23,30 208,87 311,60 147,19 55,36		
	укупно Пос 1.8.	m²	175,76	600,00	105.456,00
1.9.	Пробијање - рушење дела међуспратне конструкције (ситно ребрасте таванице) на месту новопројектованог лифта. Рушење радити у свему према плану Руши се зида се и Техничком опису уз конструкцију. Сав шут прикупити, изнети из објекта, утоварити у камион, транспортовати до депоније истоварити из камиона и грубо испланирати. Обрачун по м², са одвозом шута на депонију. крило А приземље, 1. спрат, 2. спрат =3*2,45*3,18*2	m²	46,75	5.400,00	252.450,00
1.10.	Пробијање новоппројектованог отвора у зиду опеке. Пре рушења зида потребно је извршити подухватање отвора. Зид оштемовати на потребној висини за а.б. јастук висине 20 цм . Након тога избетонирати јастук у ширини зида, висине 20 цм. Када се бетон стегне оштемовати део зида изнад бетонског јастука, са једне стране зида и подухватити зид са челичним профилом .				

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
	По очвршћивању бетона, поновити цео поступак са друге стране зида. Пустити да бетон очврсне и са друге стране зида, па тек онда приступити пробијању отвора. Након подухватања порушити преостали део зида. Радити у свему према графичкој документацији и Техничком опису уз статички прорачун. Сав шут прикупити, изнети из објекта, утоварити у камион, транспортовати до депоније истоварити из камиона и грубо испланирати. Обрачун по м³ за радове рушења са одвозом шута на депонију.				
1.10.1.	дз=25 цм приземље крило Б =0,25*(1,0*2,15+4,36*2,0)	m³	2,72	4.200,00	11.424,00
1.11.	Пробијање отвора у преградним зидовима од опеке дебљине д=12 цм. Пробијање зида радити са обезбеђењем отвора. Сав шут прикупити, изнети из објекта, утоварити у камион, транспортовати до депоније истоварити из камиона и грубо испланирати. Обрачун по м² описане позиције , са одвозом шута на депонију. крило А приземље =4,36*0,9*2 1. спрат =3,0*0,9 крило Б приземље =4,36*(0,6*0,2+0,9) 1. спрат =3,0*(11,62*2+2*1,95+2,03+2,92*3)		7,85 2,70 4,45 113,79		

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
	крило Д 1. спрат =3,0*(0,9*2+1,05*2+1,1)		15,00		
	укупно Пос 1.11.	m³	143,79	1.800,00	258.822,00
1.12.	Рушење зида од опеке дебљине по пројекту, са рушењем конструктивних елемената у оквиру зида. Зидови су обострано малтерисани, или са облогом од керамике. Сав шут прикупити, изнети из објекта, утоварити у камион, транспортовати до депоније истоварити из камиона и грубо испланирати. Обрачун по м³ описане позиције , са одвозом шута на депонију. крило А приземље, зид д=38 цм =2,15*0,38*1,0		0,82		
	крило Б приземље, зид д=25 цм =2,15*0,25*(0,3*0,2*2+0,1*2) 1. спрат, зид д=30 цм =0,30*3,0*(11,62+5,62*2)		0,17 20,57		
	укупно Пос 1.12.	м³	21,56	3.675,00	79.233,00
1.13.	Рушење преградних зидова од опеке, са рушењем свих конструктивних елемената у оквиру зида. Зидови су обострано малтерисани, или са облогом од керамике. Сав шут прикупити, изнети из објекта, утоварити у камион, транспортовати до депоније истоварити из камиона и грубо испланирати. Обрачун по м², са одвозом шута на депонију.				

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
1.13.1.	зид д=7 цм крило А приземље =4,36*(4,2+1,8*3+0,25*3)- (0,75*2,15*4)+4,36*(1,77+1,84+1,4*2)- 0,75*2,15*2 1. спрат =3,0*(2,06+1,57+1,33+1,35*2+1,85*2) крило Ц 1. спрат '=3,0*(1,6+2,8+2,55+2,04) укупни Пос 1.13.1.	м²	63,40 34,08 26,97 124,45	6.900,00	858.705,00
1.13.2.	зид д=12 цм крило А приземље =4,36*(4,35*2+2,35+1,56+6,77+2,88+1,4+ 1,6+6,77*2+2,88+2,84+4,26+4,2*2)- (1,5*2,15+0,9*2,15+0,75*2,15*6+0,8*2,15 *5+0,9*2,1) 1. спрат =3,0*(2,14+4,78+3,41*3) крило Б приземље =4,36*(4,82+0,95*2+4,12) крило Д 1. спрат =3,0*3,0 укупно Пос 1.13.2.	м²	223,98 51,45 47,26 9,00 331,69	700,00	232.183,00
1.14.	Повећање отвора у фасадном зиду на месту новопројектованог ПП пролаза у крилу Д (од осе 39 до осе 41). Постојећу аб греду између врата и надсветла исећи дијамантским дисковима, прецизним резовима. Сав шут прикупити, изнети из објекта, утоварити у камион, транспортовати до депоније истоварити из камиона и грубо испланирати. Обрачун по м¹, са одвозом шута на депонију.	м¹	2,00	18.000,00	36.000,00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
1.15.	Обијање керамике са зидова са чишћењем спојница челичним четкама до дубине од 2 цм и прањем целе површине зида. Предвидети помоћну скелу. Сав шут прикупити, изнети из објекта, утоварити у камион, транспортовати до депоније истоварити из камиона и грубо испланирати. Обрачун по м², са одвозом шута на депонију. анекс приземље =2,55*(2,27*2+1,05+6,92)- (0,65*2,15*2+0,75*2,15-0,5*3)		28,99		
	крило А приземље =2,20*9,08+3,5*(16,11+9,34+6,77*2*3+11 ,79+6,15+14,85)- (2,8*1,52*5+3,22*3,32+0,9*2,15*4) 1. спрат =3,0*(3,75+3,56+4,35+2,9)- (2,2*1,0+1,33*1,0+0,8*2,15*3)		326,28 34,99		
	крило Б приземље =1,50*(29,37+20,94)-(0,75*2,15*3-0,5*3) 1. спрат =3,0*(11,0+9,68+11,65)		72,13 96,99		
	крило Ц 1. спрат =3,0*(5,66+2,3+5,36+3,1)		49,26		
	крило Д приземље =4,0*19,72		78,88		
	укупно Пос 1.15.	м²	687,52	900,00	618.768,00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
1.16.	Обијање малтера и остатака малтера са зидова са чишћењем спојница челичним четкама, до дубине од 2 цм и прањем целе површине зида. Обити сав нестабилан малтер са зидова. Предвиђено је према процени пројектанта обијање са 35% површина малтерисаних зидова, а стварну количину писменим путем одредити у присуству Надзорног органа. Предвидети помоћну скелу. Сав шут прикупити, изнети из објекта, утоварити у камион, транспортовати до депоније истоварити из камиона и грубо испланирати. Обрачун по м², са одвозом шута на депонију.				
	анекс приземље				
	=0,35*4,36*(20,30+19,7+16,2+24,2+16,0)		147,11		
	крило А приземље =0,35*(4,36*(20,36+107,97+30,07+30,88+12,34+38,51+16,23+28,74+18,32)-(21,36*3,42+19,36*3,42+3,22*3,42+2,2*3,42*2-3,0*5))		410,41		
	1. спрат =0,35*(3,0*(23,24+107,12+15,62+31,06+15,88+16,42+13,77+14,34+14,43+14,42+14,42+14,28+18,2+19,91+30,81+29,06+46,8+24,46+40,49+92,43+16,3+76,38+14,35+23,08+16,14+15,88+15,88)-(0,9*2,82*7+1,35*1,92*2*7+3,22*1,92*7+21,02*1,92*3-3,0*31))		770,04		
	2. спрат =0,35*3,0*(26,11+114,84+55,41+7,92+31,99+14,35+33,2+16,12+18,8*3+18,28+18,54*2+30,8+24,28+24,46+20,14+24,05+24,05+23,29+53,04+60,22+35,92+18,51+17,41+35,91+13,38+30,89+13,38+31,24)		937,30		

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
	крило Б приземље =0,35*(3,5*(11,83+19,31+38,66+18,65+31,27+41,81+27,26+38,14+37,43+12,49+11,14+10,82+10,82+29,37+27,91+18,91+39,34)+2,0*(29,37+20,14)-(12,21*1,92+39,41*1,92+21,07*1,92+18,06*1,92-3,0*4))		498,69		
	1. спрат =0,35*(3,0*(10,0+12,0)+8,61*(19,11+30,53))		172,69		
	крило Ц приземље =0,35*(3,5*(29,2+12,78+14,18+26,44+17,02+17,5+16,74+11,69+14,12+11,69+14,92+27,04+15,0+17,76+10,9+102,72+11,96)-(3,62*1,65+1,86*1,65+1,74*1,65+3,76*1,65+1,6*2,15+2,77*3,8+2,6*3,8-3,0*7))		447,95		
	1. спрат =0,35*3,0*(15,16+11,0+26,44+65,54+20,18+52,79)		200,67		
	крило Д приземље =0,35*(4,0*(164,31+26,28+26,02+30,28+19,72+10,82+14,72+34,02+13,54+12,5+17,24+17,76+18,42+39,42+92,35+33,10+33,1)-(1,75*1,5*28+1,77*2,22*4+4,1*2,22+5,0*3,6+1,8*2,15+2,25*2,15+1,8*2,15-3,0*37))		838,78		
	1. спрат =0,35*(3,0*(29,2+12,78+14,18+26,44+17,02+17,5+16,74+11,69*2+27,04+15,0+17,76+10,9+102,72+11,96)-(1,88*1,65+1,74*1,65+3,76*1,65+2,77*3,8+2,6*3,8-3,0*5))		353,60		
	укупно Пос 1.16.	м²	4.777,24	800,00	3.821.792,00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
1.17.	Рушење свих слојева пода све до аб плоче. Обрачун по м², са одвозом шута на депонију. Сав шут прикупити, изнети из објекта, утоварити у камион, транспортовати до депоније истоварити из камиона и грубо испланирати.				
1.17.1.	под од керамичких плочица, дебљина свих слојева пода око 10 цм анекс приземље =15,5+2,38 крило А приземље =15,61+22,23+15,49+5,13 1. спрат =10,58+10,59+9,34 крило Б приземље крило Ц приземље =10,03+4,15 укупно Пос 1.17.1.	м²	17,88 58,46 30,51 12,37 14,18 133,40	800,00	106.720,00
1.17.2.	под од тераца или мермера, дебљина свих слојева пода око 10 цм крило А 1. спрат =10,58+10,59+9,34 крило Б 1. спрат =18,27+14,02+13,17+10,18+15,8+9,77+18,95 крило Ц 1. спрат укупно Пос 1.17.2.	м²	30,31 100,16 24,96 155,43	800,00	124.344,00
1.17.3.	под са завршном облогом од винила, дебљина свих слојева пода око 10 цм приземље крило А	м²	4,58	800,00	3.664,00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
1.17.4.	под са завршном облогом од ламината или паркета, дебљина свих слојева пода око 10 цм приземље крило Б =20,18+40,92+50,6+9,65 <u>1. спрат</u> крило А =11,82+12,62+12,51 крило Д		121,35 36,95 19,40		
	укупно Пос 1.17.4.	м²	177,70	800,00	142.160,00
1.17.5.	под од цементне кошуљице, дебљина свих слојева пода око 10 цм приземље крило Б =6,82*2 крило Ц		13,64 10,27		
	укупно Пос 1.17.5.	м²	23,91	800,00	19.128,00
1.18.	Рушење свих слојева пода на делу где се руши перонска плоча, ради повећања висине. Слојеве пода у дебљини од 38 цм порушити, све до аб плоче. Сав шут прикупити, изнети из објекта, утоварити у камион, транспортовати до депоније истоварити из камиона и грубо испланирати. Обрачун по м³, са одвозом шута на депонију. =0,38*4,34*3,85	м³	6,35	6.000,00	38.100,00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
1.19.	Рушење дела перонске плоче ради повећања висине пролаза. Перонску плочу, дебљине д=58 цм, исећи дијамантским дисковима, прецизним резовима, без вибрација. Бетон исећи на мање комаде, сав шут прикупити, изнети из објекта, утоварити у камион, транспортовати до депоније истоварити из камиона и грубо испланирати. Обрачун по м¹, са одвозом шута на депонију.				
	=4,34*10+3,85*10	м³	81,90	15.500,00	1.269.450,00
1.20.	Обијање плафона од малтера на трсци, са демонтажом потконструкције од дрвених летви. Малтер на трсци обити, потконструкцију демонтирати и транспортовати на депонију. Сав шут прикупити, изнети из објекта, утоварити у камион, транспортовати до депоније истоварити из камиона и грубо испланирати. Предвидети помоћну скелу. Обрачун по м², са одвозом шута на депонију.				
	анекс, приземље		116,52		
	крило А				
	приземље		117,54		
	1. спрат		353,97		
	2. спрат		555,99		
	крило Б				
	приземље		327,46		
	1. спрат		80,24		
	крило Ц				
	приземље		522,61		
	1. спрат		561,68		
	крило Д				
	приземље		1.012,79		
	1. спрат				
	=722,55-(6,45+9,74+57,02)		649,34		
	укупно Пос 1.20.	м²	4.298,14	500,00	2.149.070,00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
1.21.	Демонтажа свих врста спуштеног плафона са демонтажом припадајуће потконструкције (монолитни, растер, минералних, од ламперије, ПВЦ ламела, перфорираног лима и сл. Сав шут прикупити, изнети из објекта, утоварити у камион, транспортовати до депоније истоварити из камиона и грубо испланирати. Предвидети помоћну скелу. Обрачун по м², са одвозом шута на депонију. крило А приземље =1044,37-(16,09+62,23+14,1+25,12) 1. спрат =30,57+112,93+16,69+20,14+24,05+47,86+36,19+73,27+256,06+9,34+302,42 2. спрат =35,01+121,37+42,11+15,58+48,34+20,14+24,05+24,05+24,05+23,29+53,04+60,22 крило Б приземље =20,18+40,92+50,60+9,65+974,08+40,0 1. спрат =61,68+26,23+81,74+156,44+97,74+53,21+18,27+14,02 крило Д =6,45+9,74+57,02 укупно Пос 1.21.	м²	926,83 929,52 491,25 1.135,43 509,33 73,21 4.065,57	720,00	2.927.210,40

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
1.22.	Пажљива демонтажа оштећених и нестабилних мермерних плоча. Плоче демонтирати, очистити од остатака везног материјала, а целу неоштећену плочу обележити и одложити на градилишну депонију. Према процени пројектанта потребно је заменити око 15% мермерних плоча, а стварна количина ће се утврдити записничким путем у присуству Надзорног органа. Сав шут прикупити, утоварити у камион, транспортовати до депоније истоварити из камиона и грубо испланирати. Обрачун по м², са одвозом шута на депонију.				
1.22.1.	унутрашњи зидови, помоћна скела је саставни део позиције крило А крило Б		93,75 40,35		
	укупн Пос 1.22.1.	м²	134,10	1.440,00	193.104,00
1.22.2.	фасадни зидови крило А , Б, Ц , Д	м²	286,80	1.440,00	412.992,00
1.23.	Пажљива демонтажа оштећених подних мермерних плоча. Плоче демонтирати просецањем канала у оштећеној плочи уз фугу, подлогу очистити од остатака везног материјала до кошуљице. Према процени пројектанта потребно је заменити око 15% мермерних плоча, а стварна количина ће се утврдити записничким путем у присуству Надзорног органа. Сав шут прикупити, утоварити у камион, транспортовати до депоније истоварити из камиона и грубо испланирати. Предвидети помоћну скелу. Обрачун по м², са помоћном скелом и одвозом шута на депонију.				

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
	крило А приземље =0,15*(323,88+37,08+116,8+84,35+8,74+ 20,09+49,03)		96,00		
	1. спрат =0,15*(43,38+256,06+15,45)		47,23		
	2. спрат =0,15*53,04		7,96		
	крило Б приземље =0,15*(974,08+40,0)		152,11		
	1. спрат =0,15*(61,68+26,23+81,47+156,44+97,74 +53,21)		71,52		
	крило Ц =0,15*(171,66+300,0)		70,75		
	укупн Пос 1.23.	м²	445,57	1.320,00	588.152,40
1.24.	Демонтажа следећих слојева равног крова: -терацо плоче д=3,0 цм -песак д=2,0 цм -хидроизолација д=1,0 цм цементна кошуљица д=3,0 цм Сав шутспустити са објекта, утоварити у камион, транспортовати на депонију, истоварити и грубо испланирати на депонији. Обрачун по м², са одвозом шута на депонију.				
	кров КА -крило А		1.522,06		
	кров КБ* -крило Б - раван кров		593,50		
	кров КЦ -крило Ц		614,13		
	укупно Пос 1.24.	м²	2.729,69	840,00	2.292.939,60
1.25.	Скидање постојеће битуменске хидроизолације са чишћењем и припремом подлоге за израду нових хидро и термичких слојева крова. Сав шут спустити са објекта, утоварити у камион, транспортовати на депонију, истоварити и грубо испланирати на депонији. Обрачун по м², са одвозом шута на депонију.				

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
	кров КБ -крило Б - тестерасти кров		1.495,00		
	кров КД -крило Д		933,55		
	укупно Пос 1.25.	м²	2.428,55	840,00	2.039.982,00
1.26.	Обијање вештачког камена са фасаде. Сав вештачки камен обити, спојнице опрке очистити, зидне површине очистити и припремити за израду новог цештачког камена. Сав шут утоварити у камион, транспортовати на депонију, истоварити и грубо испланирати на депонији. Обрачун по м², са одвозом шута на депонију.	м²	785,00	960,00	753.600,00
1.27.	Рушење постојећег дограђеног објекта П+0, зиданог од чврстог материјала , са плитким кровом покривеним лименим кровним покриваче, површине П=20 м². Пре рушења искчити све инсталације. Сав шут прикупити, утоварити у камион, транспортовати до депоније истоварити из камиона и грубо испланирати. Обрачун по м², са одвозом шута на депонију.	м²	20,00	6.000,00	120.000,00
1.28.	Пробијање отвора за спровођење новопројектованих инсталација, димензија према пројектима инсталација. Обрачун по комаду.	ком	50,00	3.600,00	180.000,00
1.	РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА - укупно				23.858.241,12

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
2.1.	Ископ земље за темељну плочу новопројектованог лифта и темеље самце надстрешнице. Ископ се ради од коте терена после рушења плоче и уклањања свих слојва испод плоче до коте природног терена, до коте полагања тампон слоја испод темељне плоче. Обрачун по м³, са одвозом ископане земље са граилишну депонију за касније насипање. темељна плоча =2,5*2,1*3,21*2 темељи самци =1,0*(0,8*0,8*5+1,0*1,0*11+1,6*1,6) укупно Пос 2.1.	м³	33,71 16,76 50,47	720,00	36.338,40
2.2.	Насипање земље из ископа око темеља самаца, са потребним набијањем квашењем по потреби. Земљу набијати у слојевима од по 20 цм. Обрачун по м³, са довозом земље са граилишне депоније. =0,3*(0,8*0,8*5+1,0*1,0*11+1,6*1,6)-0,3*0,4*0,4*17	м³	4,21	360,00	1.515,60
2.3.	Одвоз вишка земље на градску депонију. Вишак земље утоварити у камионе, транспортовати на депонију, и истоварити. Обрачун дат са коефицијентом товарења. Обрачун по м³, са одвозом земље на граилишну депонију у растреситом стању. =1,2*(50,47-4,212)	м³	55,51	600,00	33.306,00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2.4.	Набавка материјала и израда тампон слоја шљунка испод плоче лифта. Шљунак мора бити чист, без органских примеса. Обрачун по м³, са одвожењем ископаног материјала на депонију. д=10 цм =0,1*2,1*3,21*2	м³	1,35	3.360,00	4.536,00
2.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ - укупно				75.696,00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
3.	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ				
3.1.	Набавка материјала и израда подлоге од неармираног бетона за темељну плочу лифта и темеље самце, дебљине д=10 цм. Горњу површину фино испердашити. Обрачун по м². темељна плоча лифта крило А крило Б темељи самци =0,8*0,8*5+1,0*1,0*11+1,6*1,6 укупно Пос 3.1.	м²	 6,74 6,74 16,76 30,24	 1.080,00	 32.659,20
3.2.	Набавка материјала и израда заштите хидроизолације ситнозрним бетоном. Дебљина слоја д=5 цм. Обрачун по м². крило А крило Б укупно Пос 3.2.	м² м² м²	 6,74 6,74 13,48	 720,00	 9.705,60
3.3.	Набавка материјала и израда темељне плоче лифта и темеља самаца армираним бетоном МБ 30. Радити у свему према статичком прорачуну и детаљима арматуре. Обрачун по м³, са потребном оплатом. темељна плоча, дп=40 цм крило А =3,21*2,1 крило Б =3,21*2,1		 6,74 6,74	 	

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
	темељи самци пресека 80x80 цм, 100x100 цм, 160x160 цм =0,4*(0,8*0,8*5+1,0*1,0*11+1,6*1,6)		6,70		
	темељни стуб =0,4*0,4*0,3*17		0,82		
	укупно Пос 3.3.	м³	21,00	18.000,00	378.000,00
3.4.	Набавка материјала и бетонирање зидова лифта, армираним бетоном МБ 30, у свему према пројекту, статичком прорачуну и детаљима арматуре. Обрачун по м² са потребном оплатом и челичним подупирачима.				
	дз=20 цм крило А =13,18*(2,1*2+3,21*2)		139,97		
	крило Б =13,18*(2,1*2+3,21*2)		139,97		
	укупно Пос 3.4.	м²	279,94	4.320,00	1.209.340,80
3.5.	Набавка материјала и бетонирање горње плоче лифта, армираним бетоном МБ 30, у свему према пројекту, статичком прорачуну и детаљима арматуре. Обрачун по м² са потребном оплатом и челичним подупирачима.				
	дп=20 цм крило А =2,1*3,21		6,74		
	крило Б =2,1*3,21		6,74		
	укупно Пос 3.4.	м²	13,48	4.080,00	54.998,40
3.6.	Набавка материјала и бетонирање плоче галерије дп=12 цм, у оплати од челичног ребрастог лима армираним бетоном МБ 30, што је посебно обрачунато. Обрачун по м² са потребном оплатом и челичним подупирачима.	м²	270,10	2.448,00	661.204,80

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
3.7.	Израда ојачања при пробијању отвора у зиду опеке. У зиду на претходно оштемованом месту избетонирати јастук у ширини зида, висине 20 цм. Када се бетон стегне оштемовати део зида изнад бетонског јастука, са једне стране зида и подухватити зид са челичним профилом . По очвршћивању бетона, поновити цео поступак са друге стране зида. Пустити да бетон очврсне и са друге стране зида, па тек онда приступити пробијању отвора. Након подухватања порушити преостали део зида. Радити у свему према графичкој документацији и Техничком опису уз статички прорачун. Сав шут прикупити, изнети из објекта, утоварити у камион, транспортовати до депоније истоварити из камиона и грубо испланирати. Обрачун по м³ описане позиције, арматуром и оплатом. дз=25 цм приземље крило Б =0,25*(1,0*2,15+4,36*2,0)	м³	2,72	26.400,00	71.808,00
3.	БЕТОНСКИ И АРМ. БЕТОНСКИ РАДОВИ - укупно				2.417.716,80

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
4.	АРМИРАЧКИ РАДОВИ				
4.1.	Набавка, транспорт, сечење, савијање и уградња арматуре. Количине арматуре дате апроксимативно (према количини бетона) до израде детаља арматуре. Обрачун по килограму. крило А крило Б укупно Пос 4.1.	кг	5.230,00 5.230,00 10.460,00	100,00	1.046.000,00
4.	АРМИРАЧКИ РАДОВИ - укупно				1.046.000,00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
5.	ЗИДАРСКИ РАДОВИ				
5.1.	Набавка материјала и зидање зидова и зазиђивање постојећих отвора пуном опеком у продужном малтеру размере 1:2:6. Дебљина зида д=25 цм. Обрачун по м² . крило Б приземље =4,09*0,9	м²	3,68	10.800,00	39.744,00
5.2.	Набавка материјала и зидање зидова дебљине дз=12 цм, пуном опеком, која се зида у продужном малтеру размере 1:2:6, са истовременом израдом хоризонталних и вертикалних армирано бетонских серклажа, бетоном МБ 20, димензије серклажа 12/20 цм, арматура ± 2 ø 8 мм, узенгије ø 6/25. Обрачун по м² са израдом армирано бетонских серклажа, арматуром и оплатом. зид д=12 цм крило А приземље =4,09*(1,0+4,48+3,83+0,8+4,07+4,05+3,81+0,9*3+2,81+3,38+3,57+2,0+0,9+0,8+2,0+4,65+2,73+1,03+8,84+0,9)-2,15*(1,1+1,0*3+0,9) 1. спрат =3,0*(4,4+0,5+1,0+3,83+7,38+6,77+2,32+1,7+3,41+4,46)+2,15*(1,1+0,9+1,0) 2. спрат =2,82*(3,83+3,63+4,2+0,82*9)-0,9*2,15 крило Б приземље =4,09*(5,62*2+2,8*2+3,05+4,33+5,62+5,01+2,75+5,62+2,82+0,9*2+2,82+5,07+1,0)-2,15*1,0*5		227,90 113,76 51,76 221,28		

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
	1. спрат =4,09*(9,32+3,9+1,83*2+1,27+1,95+11,62 +5,76+1,15+2,82+4,96+5,88+3,67+3,75+ 1,53+22,95+6,1+3,75*2+2,0)- 2,15*(0,9*8+0,8) крило Ц приземље =4,09*(3,37+2,88+5,62+1,93+1,45+1,0+3, 8)-2,15*(0,9*3+1,1) 1. спрат =6,17*(0,74+1,98+5,02+1,8)-2,15*1,0 крило Д приземље =4,09*5,0 1. спрат =3,0*(0,85+3,78+3,88+4,0+1,7+1,1+ 3,62+1,7*2+1,92+2,18+5,0)- 2,15*(0,9*6+1,0)		390,94 73,83 56,71 20,45 80,53		
	укупно Пос 5.2.	м²	1.237,16	2.160,00	2.672.265,60
5.3.	Набавка материјала и обзиђивање укопаних зидова лифта и канала као заштита вертикалне хидроизолације , пуном опеком дебљине д=12 цм, у цементном малтеру размере 1:3. Обрачун по м² . крило А =1,85*(2,1+3,21)*2 крило Б =1,85*(2,1+3,21)*2		 19,65 19,65		
	укупно Пос 5.3.	м²	39,30	2.160,00	84.888,00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
5.4.	Набавка материјала и зидање зидова дебљине дз=7 цм, пуном опеком, која се зида у продужном малтеру размере 1:2:6, са истовременом израдом хоризонталних и вертикалних армирано бетонских серклажа, бетоном МБ 20, димензије серклажа 7/20 цм, арматура ± 2 ø 8 мм, узенгије ø 6/25. Обрачун по м² са израдом армирано бетонских серклажа, арматуром и оплатом. приземље крило Ц =4,09*0,5	м²	2,05	1.560,00	3.198,00
5.5.	Набавка материјала и зидање зидова Ytong плочама дебљине д=12 цм. Зид зидати у одговарајућем танкослојном малтеру, а у свему према спецификацији произвођача. Обрачун по м² озиданог зида у свему према спецификацији произвођача. крило А приземље =4,09*(1,06*2+1,05) 1. спрат =2,09*(1,06*2+1,05) укупно Пос 5.5.	м²	12,97 6,63 19,60	1.800,00	35.280,00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
5.6.	Набавка материјала,транспорт и израда цементне кошуљице нормално везујућим, а брзосушећим цементом Topcem или слично. Цементну кошуљицу санитарним чворовима извести у паду према сливнику. Дебљина цементне кошуљице се одређује у зависности од завршне обраде пода и биће различите дебљине. Просечна дебљина цементне кошуљице је око 6 цм. Радити у свему према спецификацији произвођача. Обрачун по м². анекс приземље =15,5+2,38 крило А приземље =15,61+22,23+15,49+5,13+4,58 1. спрат =10,58+10,59+9,34+11,82+12,62+12,51 крило Б приземље =20,18+40,92+50,6+9,65+12,37+6,82*2 1. спрат =18,27+14,02+13,17+10,18+15,8+9,77+18,95 крило Ц приземље =10,03+4,15+10,27 1. спрат крило Д 1. спрат укупно Пос 5.6.	м²	17,88 58,46 67,46 147,36 100,16 24,45 24,96 19,40 440,73	792,00	349.058,16

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
5.7.	Набавка материјала,транспорт и израда цементног естриха - под новопројектоване галерије. Обрачун по м².				
	д=6 цм	м²	270,10	936,00	252.813,60
5.8.	Набавка материјала и малтерисање унутрашњих зидова и плафона, продужним малтером размере 1:3:9, у два слоја. Први слој дебљине д=1,5 цм радити од грубог, несејаног малтера, а други слој од просејаног малтера дебљине д=0,5 цм. Пре малтерисања површине очистити од прашине, опрати и прскати цементним млеком са додатком просејаног шљунка. Обрачун по м² омалтерисане површине, са свим потребним предрадњама и материјалом и радном скелом.				
	малтерисање зидова анекс приземље				
	=0,35*4,36*(20,30+19,7+16,2+24,2+16,0)		147,11		
	крило А приземље =0,35*(4,36*(20,36+107,97+30,07+30,88+12,34+38,51+16,23+28,74+18,32)-(21,36*3,42+19,36*3,42+3,22*3,42+2,2*3,42*2-3,0*5))		410,41		
	1. спрат =0,35*3,0*(23,24+107,12+15,62+31,06+15,88+16,42+13,77+14,34+14,43+14,42+14,42+14,28+18,2+19,91+30,81+29,06+46,8+24,46+40,49+92,43+16,3+76,38+14,35+23,08+16,14+15,88+15,88)-(0,9*2,82*7+1,35*1,92*2*7+3,22*1,92*7+21,02*1,92*3-3,0*31)		688,52		

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
	2. спрат =0,35*3,0*(26,11+114,84+55,41+7,92+31,99+14,35+33,2+16,12+18,8*3+18,28+18,54*2+30,8+24,28+24,46+20,14+24,05+24,05+23,29+53,04+60,22+35,92+18,51+17,41+35,91+13,38+30,89+13,38+31,24)		937,30		
	крило Б приземље =0,35*(3,5*(11,83+19,31+38,66+18,65+31,27+41,81+27,26+38,14+37,43+12,49+11,14+10,82+10,82+29,37+27,91+18,91+39,34)+2,0*(29,37+20,14)-(12,21*1,92+39,41*1,92+21,07*1,92+18,06*1,92-3,0*4))		498,69		
	1. спрат =0,35*(3,0*(10,0+12,0)+8,61*(19,11+30,53))		172,69		
	крило Ц приземље =0,35*(3,5*(29,2+12,78+14,18+26,44+17,02+17,5+16,74+11,69+14,12+11,69+14,92+27,04+15,0+17,76+10,9+102,72+11,96)-(3,62*1,65+1,86*1,65+1,74*1,65+3,76*1,65+1,6*2,15+2,77*3,8+2,6*3,8-3,0*7))		447,95		
	1. спрат =0,35*3,0*(15,16+11,0+26,44+65,54+20,18+52,79)		200,67		
	крило Д приземље =0,35*(4,0*(164,31+26,28+26,02+30,28+19,72+10,82+14,72+34,02+13,54+12,5+17,24+17,76+18,42+39,42+92,35+33,10+33,1)-(1,75*1,5*28+1,77*2,22*4+4,1*2,22+5,0*3,6+1,8*2,15+2,25*2,15+1,8*2,15-3,0*37))		838,78		
	1. спрат =0,35*(3,0*(29,2+12,78+14,18+26,44+17,02+17,5+16,74+11,69*2+27,04+15,0+17,76+10,9+102,72+11,96)-(1,88*1,65+1,74*1,65+3,76*1,65+2,77*3,8+2,6*3,8-3,0*5))		353,60		

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
	малтерисање плафона анекс приземље крило Ц приземље =44,68+195,69 крило Д приземље потходник за улаз возила на пероне укупно Пос 5.7.	м²	116,52 240,37 735,37 276,82 6.064,80	840,00	5.094.432,00
5.	ЗИДАРСКИ РАДОВИ - укупно				8.531.679,36

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
6.	СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ				
6.1.	Набавка материјала и израда спуштених плафона. Спуштени плафони у складу са наменом просторије могу бити монолитни, растер, од гипсаних плоча, минералних плоча, стандардни, влагоотпорни и противпожарни, акустичних (Ekophone matrix) и сл. Обрачун по м² у свему преема спецификацији произвођача. крило А приземље =1044,37-(16,09+62,23+14,1+25,12) 1. спрат =30,57+112,93+16,69+20,14+24,05+47,86+36,19+73,27+256,06+9,34+302,42+353,97 2. спрат =35,01+121,37+42,11+15,58+48,34+20,14+24,05+24,05+24,05+23,29+53,04+60,22+555,99 крило Б приземље =20,18+40,92+50,60+9,65+974,08+40,0+327,46 1. спрат =61,68+26,23+81,74+156,44+97,74+53,21+18,27+14,02+80,24 крило Ц приземље 1. спрат крило Д приземље 1. спрат укупно Пос 6.1.1.	м²	926,83 1.283,49 491,25 1.135,43 509,33 282,24 561,68 722,55 459,15 722,55 7.094,50	4.200,00	29.796.900,00
6.1.2.	галерија	м²	270,10	2.640,00	713.064,00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
6.2.	Набавка материјала и уградња монтажних зидова од гипсаних плоча на одговарајућој потконструкцији. Дебљина зидова, као и својства (влагоотпорност, противпожарност и сл. извести у свему према намени простора и пројектној документацији. На свим истуреним угловима уградити типске заштитне угаонике. Спојнице између плоча се обрађују смесом за испуњавање спојница. Мере узети на лицу места. Обрачун по м² изведених зидова. крило Б 1. спрат =4,2*(2,82*2+5,15+4,47+1,27*2+5,88+19,69+3,94+7,19+4,09+4,58+5,22+5,64)	м²	310,93	3.600,00	1.119.348,00
6.13.	Набавка и уградња стандардног, ревизионог плафонског отвора типа Knauf , димензија 60/60 мм, са прекривеним затварачким системом, елоксирано, са уграђеном облогом од ојачане гипс картонске плоче дебљине д=12,5 мм, типа Dijamant или слично. Обрачун по комаду.	ком	20	4.800,00	96.000,00
6.	СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ - укупно				31.725.312,00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
7.	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ				
7.1.	Набавка материјала и израда хидроизолације темељне плоче лифта и укопаних зидова лифта. Врста хидроизолације према избору Пројектанта. Обрачун по м² изведене хидроизолације. хидроизолација темељне плоче крило А =3,21*2,1 Крило Б =3,21*2,1 хидроизолација укопаних зидова крило А =1,87*(2,1*2+3,21*2) Крило Б =1,87*(2,1*2+3,21*2) укупно Пос 7.1.	м²	 6,74 6,74 19,86 19,86 53,20	2.160,00	114.912,00
7.2.	Набавка материјала и израда хоризонталне хидроизолације плоче на тлу . Врста хидроизолације према избору Пројектанта. Обрачун по м² изведене хидроизолације. анекс =0,20*116,52 крило А =0,20*1044,37 крило Б =0,2*1558,0 крило Ц =0,2*735,97 крило Д =0,2*276,82 укупно Пос 7.2.	m²	 23,30 208,87 311,60 147,19 55,36 175,76	2.160,00	379.641,60

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
7.3.	Набавка материјала и пресецање капиларне влаге у зидовима анекса. Радити у свему према спецификацији изабраног произвођача. Обрачун по м¹ описане позиције. анекс				
	зид д=45 цм	m¹	140,45	5.400,00	758.430,00
	зид д=40 цм	m¹	14,35	4.800,00	68.880,00
	зид д=30 цм	m¹	22,80	3.600,00	82.080,00
7.4.	Набавка материјала и малтерисање зидова анекса темомалтером. Радити у свему према спецификацији произвођача. Већа оштећења у бетонским површинама санирати адекватним репарационим малтером и то је саставни део позиције. Радити у свему према спецификацији произвођача. Обрачун по м². =4,3*(20,3+19,7+16,2+6,64+6,92+24,92+16,0)	м²	475,92	2.400,00	1.142.208,00
7.5.	Набвка материјала и израда термо и хидроизолације кровова у следећим слојевима. -ФТО мембрана -геотекстил фолија -експандирани полистирен EPS-A150, 15-20 цм сечен у паду -парна брана са потпаривачима -хидроизолација Радити у свему према спецификацији произвођача. Обрачун по м² . кров КА -крило А		1.522,06		
	кров КБ* -крило Б - раван кров		593,50		
	кров КБ -крило Б - тестерасти кров		1.495,00		
	кров КЦ -крило Ц		614,13		
	кров КД -крило Д		933,55		
	укупно Пос 7.5.	м²	5.158,24	8.160,00	42.091.238,40

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
7.6.	Набавка материјала и израда хидроизолације санитарних чворова. Врста хидроизолације према избору Пројектанта. Обрачун по м² изведене хидроизолације. крило А приземље =1,1*(6,88+5,2+2,68) 1. спрат =1,1*(10,+7,11) 2. спрат =1,1*(10,01+7,11+11,45+13,0+2,14) крило Б приземље =1,1*(3,02+7,62+7,05+7,62) 1. спрат =1,1*(7,17+7,22+4,46+22,43+5,35+6,11+1,89) крило Ц приземље =1,1*(17,86+10,1+2,62+7,45) 1. спрат =1,1*(5,37+14,5+14,21+3,96) крило Д 1. спрат =1,1*(3,43+3,06+2,97+3,35) укупно Пос 7.6.	м²	16,24 18,82 48,08 27,84 60,09 41,83 41,84 14,09 268,83	1.920,00	516.153,60
7.8.	Набавка материјала и израда звучне изолације у поду галерије. Изолација је термосајлент д=2 цм Обрачун по м² изведене изолације.	м²	270,10	1.920,00	518.592,00
7.	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ - укупно				45.672.135,60

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
8.	АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ				
	Напомена: - Сви браварски и алуминијумски радови изводе се према појединачним описима шема, детаљима и овереним радионичким цртежима. Радионичку документацију ради извођач радова, на основу својих технолошких решења, а одобрење за израду елемената је потписана радионичка документација од стране пројектанта или надзорног органа. - Мере узети на лицу места, отварање према приказу у основама. Извођач је обавезан да радионичке цртеже и узорке достави на сагласност аутору. Предвидети све пратеће приборе и заптивне материјале, као и облоге спољних и унутрашњих зидова. За све позиције, на основу датих шема и ситуације на објекту, израдити прецизне детаље уградње.				
9.1.	Набавка транспорт и уградња прозора и врата од алуминијумских профила са термопрекидом типа Schüco AWS/ADS 65 или одговарајући. Дубина профила рама је 65мм. Прозори су застакљени двоструким нискоемисионим стаклом пуњеним аргоном 8+16+4.4.2. Слободностојеће вертикалне профиле димензионисаати према норми SRPS EN 13830 за дозвољене угибе услед утицаја ветра на фасадну облогу према SRPS E 1991-1-4.				

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
	Коефицијент пролаза топлоте кроз стакло Ug=1.0W/m2K, укупан коефијент за целу позицију не мањи од Uw=1.5W/m2K, изузимајући површину клизних врата. Завршна обрада елоксажа. Радити по детаљу произвођача уз сагласност које усваја Пројектант, уз сагласност Инвеститора. Обрачун по м². крило "А" крило "Б" крило "Ц" крило "Д" укупно Поз 9.1	м²	609,71 66,28 54,71 299 1.029,70	30.000,00	30.891.000,00
9.2.	Набавка транспорт и уградња ветробрана. Прозори су застакљени двоструким нискоемисионим стаклом пуњеним аргоном 8+16+4.4.2. Коефицијент пролаза топлоте кроз стакло Ug=1.0W/m2K, укупан коефијент за целу позицију не мањи од Uw=1.5W/m2K, изузимајући површину клизних врата. Завршна обрада елоксажа. Радити по детаљу произвођача уз сагласност које усваја Пројектант, уз сагласност Инвеститора. Обрачун по м². Радити по детаљу произвођача уз сагласност пројектанта и наручиоца. Доставити детаље пројектанту на оверу. Обрачун по комаду. крило "А" крило "Б" укупно Поз 9.2	м²	71,00 73,07 144,07	54.000,00	7.779.780,00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
9.3.	Набавка транспорт и уградња излога. Радити по детаљу произвођача уз сагласност које усваја Пројектант, уз сагласност Инвеститора. Обрачун по м². крило "А" крило "Б" крило "Ц" крило "Д" укупно Поз 9.3.	м²	104,62 88,96 35,96 40,18 269,72	36.000,00	9.709.920,00
9.4.	Набавка транспорт и уградња зид завесе од система самоносивих алуминијумских правоугаоних профила са термопрекидом типа Schüco FWS 50 или одговарајући и брисолејима. Површинска обрада зид завесе је елоксажа. Застакљење двоструким нискоемисионим стаклом пуњеним аргоном 8+16+4.4.2. Коефицијент пролаза топлоте кроз стакло Ug=1.0W/m2K, укупан коефијент за целу позицију не мањи од Uw=1.5W/m2K. Радити по детаљу произвођача уз сагласност које усваја Пројектант, уз сагласност Инвеститора. Обрачун по м². крило "А" крило "Б" крило "Ц" Укупно Поз 9.4.	м²	139,26 508,13 67,66 715,05	48.000,00	34.322.400,00
9.5.	Набавка транспорт и уградња стакленог крова. Радити по детаљу произвођача уз сагласност које усваја Пројектант, уз сагласност Инвеститора. Обрачун по м². крило "Б"	м²	119,05	42.000,00	5.000.100,00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
9.6.	Набавка транспорт и уградња ветробрана. Радити по детаљу произвођача уз сагласност које усваја Пројектант, уз сагласност Инвеститора. Обрачун по м².	м²	128,77	30.000,00	3.863.100,00
9.7.	Набавка транспорт и уградња преграда од система профила Schüco ADS 50 NI. Профили су основне дубине 50мм, а видљиве ширине према препорукама добављача система. Вертикалне профиле димензионисати према задатим растерима. Нагибни прозор треба да буде опремљен системским невидљивим оковом Avantec Simply Smart. Евакуциона врата предвидети са свим неопходним прибором према смерницама добављача система, све према норми SRPS EN 1125. Радити по детаљу произвођача уз сагласност које усваја Пројектант, уз сагласност Инвеститора. Обрачун по м².	м²	479,17	30.000,00	14.375.100,00
9.8.	Набавка транспорт и уградња преграда које формирају пословне просторе. Радити по детаљу произвођача уз сагласност које усваја Пројектант, уз сагласност Инвеститора. Обрачун по м².	м²	142,02	30.000,00	4.260.600,00
	Набавка транспорт и уградња, унутрашњих ПП врата ватроотпорности 60 минута. У свему према СРПС-У У.Ј1.160. Обрачун по комаду уграђене и финално обрађене позиције.				
	зидарска мера 100/200 цм		2	60.000,00	120.000,00
	зидарска мера 110/215 цм		13	70.950,00	922.350,00
	зидарска мера 150/215 цм		4	96.750,00	387.000,00
	зидарска мера 200/215 цм		1	129.000,00	129.000,00
	зидарска мера 203/280 цм		1	170.520,00	170.520,00
	зидарска мера 220/280 цм		1	184.800,00	184.800,00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
9.9.	Набавка и уградња монтажних преграда у санитарним чворовима. Радити у свему према спецификацији одабраног произвођача. Обрачун по м² уграђене и финално обрађене позиције. приземље крило "А" =2,2*(1,62+2,0+1,55*4+4,65+2,73+1,57) приземље крило "Б" =2,2*(1,5*2+1,88*2+1,52+2,07+1,55*3) 1.спрат крило "А" =2,2*(1,55*3+2,67+2,05*2+1,5*3+3,41) 1.спрат крило "Б" =2,2*(1,68+1,88+1,95+1,5) 1.спрат крило "Ц" =2,2*(1,7+2,83+1,85+1,67*2+3,04) 2.спрат крило "А" =2,2*(1,55*3+2,67+2,05+1,85*3+1,5*2) укупно Пос 9.9.	м²	41,29 33,00 42,53 15,42 28,07 39,42 199,73	18.000,00	3.595.140,00
9.10.	Набавка, траснпорт и уградња ограде. Рукохват ограде је од челичног профила ø40мм. Испуна је од вертикално постављених челичних цеви ø15мм, на међусобном размаку од 15цм. Радити по детаљу произвођача, уз сагласност пројектанта. Све мере пре израде и монтаже проверити на лицу места. Обрачун по м¹ уграђене и финално обрађене ограде. =43,67+22,34+27,23	м¹	93,24	9.600,00	895.104,00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
9.10.	Набавка, траснпорт и уградња капије. Радити по детаљу произвођача, уз сагласност пројектанта. Све мере пре израде и монтаже проверити на лицу места. Обрачун по комаду уграђене и финално обрађене капије. Обрачун по комаду, са атестом.				
	капија димензија 280/115 цм	ком	1	30.912,00	30.912,00
9.11.	Набавка, транспорт и уградња ограде степеништа и галерије висине 110cm. Ограда се састоји се од алуминијумских профила висине 113mm у доњој зони у који је укљештено стакло и горњег профила елипсастог облика (димензија b/h=80x60 mm) од инокса који повезује стакла испуне у горњој зони и који истовремено служи и као рукохват. Радити по детаљу произвођача, уз сагласност пројектанта. Све мере пре израде и монтаже проверити на лицу места. Обрачун по м¹ уграђене и финално обрађене ограде.				
	=61,01+33,93+16,08+52,80+33,36	м¹	197,18	12.000,00	2.366.160,00
9.12.	Набавка и уградња браварских позиција. Обрачун по комаду уграђене и финално обрађене позиције.				
9.12.1.	капија зидарска мера 280/115	ком	1	30.912,00	30.912,00
9.12.2.	улазна врата, анекс, приземље зидарска мера 175/210	ком	2	44.100,00	88.200,00
9.12.3.	прозор са жалузином, анекс, приземље зидарска мера 175/140	ком	4	29.400,00	117.600,00
9.12.4.	заштитна решетка на прозору, анекс идарска мера 175/140	ком	4	17.640,00	70.560,00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
9.12.5.	заштитна мрежа на прозору, анекс идарска мера 50/50	ком	3	900,00	2.700,00
9.12.6.	заштитна решетка на прозору, крило "А" зидарска мера 456/152	ком	2	49.904,64	99.809,28
9.12.7.	заштитна решетка на прозору, крило "А" зидарска мера 390/152	ком	2	42.681,60	85.363,20
9.12.8.	заштитна мрежа на прозору, крило "А" зидарска мера 60/100	ком	2	2.160,00	4.320,00
9.12.9.	улазна врата, анекс, крило "Д" зидарска мера 175/222	ком	1	46.620,00	46.620,00
9.12.10.	улазна врата, анекс, крило "Д" зидарска мера 170/220	ком	1	46.200,00	46.200,00
9.12.11.	заштитна роло решетка, крило "Д" зидарска мера 412/407	ком	1	160.976,64	160.976,64
8.	АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ - укупно				119.756.247,12

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
9.	ЛИМАРСКИ РАДОВИ				
9.1.	Набавка материјала, израда и монтажа одводних олучних вертикала, од бакарног лима дебљине д=0,6 мм. Завршетак олучне цеви по детаљу. Обрачун по м¹.				
	олук квадратног пресека 12/12 цм				
	крило А		33,00		
	крило Ц		69,84		
	укупно Пос	м¹	102,84	2.592,00	266.561,28
	олук квадратног пресека 16/16 цм				
	крило Б	м¹	44,00	3.456,00	152.064,00
	олук квадратног пресека 20/20 цм				
	крило Б	м¹	44,88	4.320,00	193.881,60
9.2.	Набавка материјала, израда и монтажа олучних хоризонтала, са истовременом израдом самплеха, део који се подвлачи под кровни покривач и спаја са олуком, све од бакарног лима дебљине д=0,6 мм. РШ око 48+50 цм Обрачун по м¹.				
	Анекс	м¹	17,26	5.400,00	93.204,00
9.3.	Набавка материјала и опшивање кровног венца бакарним лимом. РШ до 33 цм Обрачун по м¹.				
	=65,74*2+11,20*2	м¹	153,88	1.782,00	274.214,16
9.4.	Опшивање увале, зида и нижег крова бакарним лимом . РШ до 70 цм Обрачун по м¹.	м¹	11,74	3.780,00	44.377,20
9.	ЛИМАРСКИ РАДОВИ - укупно				1.024.302,24

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
10.	ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА				
10.1.	Набавка, израда и монтажа челичне конструкције и спојних средстава. Монтажа челичне конструкције се мора извести у свему према техничкој документацији и важећим прописима за ову врсту радова. Антикорозивна заштита и заштитни површински слој урачунавају се у цене елемената челичне конструкције. Уклањање рђе и наношење основног слоја и међуслоја врши се у производном погону, а наношење завршног слоја на градилишту. Такође треба урачунати поправке услед оштећења при транспорту и монтажи као и допуну слојева нанетих у производном погону због удара при монтажи. Финална обрада челичних профила, после антикорозивне заштите и претходне припреме, је боја за метал у тону према избору пројектанта, као и противпожарни премаз челичних профила за ватроотпорност од 60 минута. Количина челичне конструкције дата апроксимативно, до израде детаља, тако да количина може бити коригована. Обрачун по кг израђене и финално обрађене конструкције.	кг	18.401,50	200,00	3.680.300,00
10.	ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА - укупно				3.680.300,00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
11.	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ				
11.1.	Набавка материјала и поплочавање подова подном керамиком "А" класе, која се поставља у грађевинском лепку, на додир. Сва уграђена подна керамика мора да буде глазирана, противклизна. Димензије керамике и слог према избору пројектанта. Полагање извести равно, плочице залити цементним млеком. Обрачун по м² обложених подова са подлогом.				
11.1.1.	гранитна керамика на лепку	м²	270,10	7.200,00	1.944.720,00
11.1.2.	керамика на лепку крило А приземље =6,88+5,2+2,68+18,18+18,43+5,2+32,24+4,8+2,0		95,61		
	1. спрат =11,82+10,0+7,11+7,06+3,66+11,05+30,32		81,02		
	2. спрат =10,01+7,11+11,45+13,0+2,14+3,68		47,39		
	крило Б приземље =3,02+7,62+7,05+7,62+5,97+6,82+64,84		102,94		
	1. спрат =7,17+7,22+4,46+5,35+6,11+1,89		32,20		
	крило Ц приземље =28,21+10,10+2,62+7,45		48,38		
	1. спрат =5,37+14,5+14,21+3,96		38,04		
	крило Д 1. спрат =11,09+3,43+3,06+2,97+3,35		23,9		
	укупно Пос 11.1.3.	м²	469,48	3.600,00	1.690.128,00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
11.3.	Набавка материјала и постављање степенишне и подне сокле код подова од керамике. Сокла је израђена од керамике истог квалитета као подна и поставља се у грађевинском лепку, преко омалтерисане површине, а фуге прате фуге на поду. Обрачун по м¹. крило А 1. спрат 2. спрат крило Б приземље =11,14+10,82+42,84 крило Д 1. спрат =17,76+7,52+7,0+6,9+9,42 укупно Пос 11.3.1.	м¹	 23,08 5,87 64,8 48,6 142,35	 990,00	 140.926,50
11.4.	Набавка материјала и облагање зидова зидном керамиком "А" класе. Керамика се полаже преко одговарајуће подлоге, на додир. Димензије керамике и слог према избору пројектанта. На зидане зидове, преко омалтерисаних површина керамику полагати у лепку и прскањем површине цементним млеком. Облоге инсталационих канала од гипс картонских плоча облагати керамиком на одговарајућем лепку. После облагања зидова, све шупљине између плочица и зида залити ретким цементним малтером. Код облагања зидова од гипс картонских плоча, керамику полагати у влагонепропустљивом заптивном лепку, а подлогу претходно треба припремити импрегнациним премазом.				

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
	Фуге извести са дистанцерима. По завршеном раду, спојнице фуговати масом за фуговање. На свим истуреним угловима урадити типске алуминијумске заштитнике, што је саставни део позиције. На споју пода са зидовима уградити заобљен, фазонски, керамички, елемент. Обрачун по м². крило А приземље =3,5*(10,88+9,2+7,26+30,14+32,36+9,2+25,3+8,8+6,0) 1. спрат =2,2*(13,77+20,54+16,83+15,15+7,73+21,78) 2. спрат =2,20*(20,38+16,84+24,35+26,79+7,68) крило Б приземље =3,0*(7,44+15,35+10,64+15,43) 1. спрат =3,0*(15,5+16,16+9,24+13,1+13,9+5,72) крило Б приземље =3,0*(26,18+19,54+6,52+15,83) 1. спрат =3,0*(9,54+25,06+28,27+8,0) крило Д 1. спрат =3,0*(7,0+6,9+9,42) укупно Пос 11.4.2.	м²	486,99 210,76 211,29 146,58 220,86 204,21 212,61 69,96 1.763,26	3.000,00	5.289.780,00
11.	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ - укупно				9.065.554,50

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АxБ
12.	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ				
12.1.	Набавка материјала и наношење масе за изравнање, као подлога за подове.				
	Обрачун по м².				
	крило А				
	приземље		216,64		
	1. спрат		231,67		
	2. спрат		291,31		
	крило Б				
	приземље		272,09		
	1. спрат		94,00		
	крило Ц				
	приземље		26,72		
	крило Д				
	приземље		10,28		
	1. спрат		97,05		
	укупно Пос 12.1.	м²	1.239,76	360,00	446.313,60
12.2.	Набавка материјала и израда дуплог пода.				
	Радити у свему према спецификацији одабраног произвођача.				
	Обрачун по м².				
	крило А				
	приземље				
	=55,82+62,23+16,09+23,52+58,96		216,62		
	1. спрат		23,13		
	укупно Пос 12.2.	м²	239,75	7.800,00	1.870.050,00
12.3.	Набавка материјала и израда антистатик пода.				
	Радити у свему према спецификацији одабраног произвођача.				
	Обрачун по м².				
	крило А				
	1. спрат				
	=1,1*(12,62+23,13)		39,33		
	2. спрат				
	=1,1*(12,62+12,51)		27,64		

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
	крило Б				
	приземље		7,50		
	1. спрат		7,99		
	крило Ц				
	приземље		9,75		
	крило Д				
	приземље		11,31		
	1. спрат		8,54		
	укупно Пос 12.3.	м²	112,06	3.000,00	336.180,00
12.4.	Набавка материјала и израда винил пода. Радити у свему према спецификацији одабраног произвођача. Обрачун по м².				
	крило Б				
	приземље				
	=1,1*(20,07+40,47+39,74+20,07+9,46)		142,79		
	крило Д				
	1. спрат				
	=1,1*(24,68+18,84+16,85+21,12+7,8)		98,22		
	укупно Пос 12.4.	м²	241,01	2.400,00	578.424,00
12.5.	Набавка материјала и израда индустријског епокси пода. Радити у свему према спецификацији одабраног произвођача. Обрачун по м².				
	крило А				
	1. спрат				
	=1,1*(30,58+129,64+12,51)		190,00		
	2. спрат				
	=1,1*(35,01+121,37+74,71+60,22)		320,44		
	крило Б				
	приземље				
	=1,1*(33,62+17,47+56,38+15,83+18,98)		156,51		
	1. спрат				
	=1,1*(13,16+14,72+15,36+22,43+28,33)		103,40		
	крило Ц				
	приземље		19,65		
	укупно Пос 12.5.	м²	790,00	3.600,00	2.844.000,00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
12.6.	Набавка материјала и санација подова од тераца. Радити у свему према нормативу за ову врсту радова. Обрачун по м². <u>приземље</u> анекс =25,71+24,25 крило А =16,09+15,08+14,1+25,12+17,33+14,23+ 17,33+1,84+4,92+1,84 крило Б =23,37+12,68+12,8+21,26 крило Д =19,34+3,88*2,0+6,45 укупно Пос 12.5.	м²	49,96 127,88 70,11 33,55 281,50	2.640,00	743.160,00
12.	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ - укупно				6.818.127,60

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			A	Б	АхБ
13.	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ				
13.1.	Набавка материјала и бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом, у тону по избору пројектанта, два пута. Пре бојења, зидове и плафоне глетовати до потпуно равне површине масом за глетовање. Обрачун по м², са радном скелом. зидови анекс приземље =4,36*(20,30+19,7+16,2+24,2+16,0)		420,30		
	крило А приземље =(4,36*(20,36+107,97+30,07+30,88+12,34+38,51+16,23+28,74+18,32)- (21,36*3,42+19,36*3,42+3,22*3,42+2,2*3,42*2-3,0*5))		1.172,59		
	1. спрат =3,0*(23,24+107,12+15,62+31,06+15,88+16,42+13,77+14,34+14,43+14,42+14,42+14,28+18,2+19,91+30,81+29,06+46,8+24,46+40,49+92,43+16,3+76,38+14,35+23,08+16,14+15,88+15,88)- 0,35*(0,9*2,82*7+1,35*1,92*2*7+3,22*1,92*7+21,02*1,92*3-3,0*31)		2.200,10		
	2. спрат =3,0*(26,11+114,84+55,41+7,92+31,99+14,35+33,2+16,12+18,8*3+18,28+18,54*2+30,8+24,28+24,46+20,14+24,05+24,05+23,29+53,04+60,22+35,92+18,51+17,41+35,91+13,38+30,89+13,38+31,24)		2.678,01		
	крило Б приземље =3,5*(11,83+19,31+38,66+18,65+31,27+41,81+27,26+38,14+37,43+12,49+11,14+10,82+10,82+29,37+27,91+18,91+39,34)+ 2,0*(29,37+20,14)- (12,21*1,92+39,41*1,92+21,07*1,92+18,06*1,92-3,0*4)		1.424,84		
	1. спрат =3,0*(10,0+12,0)+8,61*(19,11+30,53)		493,40		

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
	крило Ц приземље =3,5*(29,2+12,78+14,18+26,44+17,02+17,5+16,74+11,69+14,12+11,69+14,92+27,04+15,0+17,76+10,9+102,72+11,96)-(3,62*1,65+1,86*1,65+1,74*1,65+3,76*1,65+1,6*2,15+2,77*3,8+2,6*3,8-3,0*7) 1. спрат =3,0*(15,16+11,0+26,44+65,54+20,18+52,79) крило Д приземље =4,0*(164,31+26,28+26,02+30,28+19,72+10,82+14,72+34,02+13,54+12,5+17,24+17,76+18,42+39,42+92,35+33,10+33,1)-(1,75*1,5*28+1,77*2,22*4+4,1*2,22+5,0*3,6+1,8*2,15+2,25*2,15+1,8*2,15-3,0*37) 1. спрат =3,0*(29,2+12,78+14,18+26,44+17,02+17,5+16,74+11,69*2+27,04+15,0+17,76+10,9+102,72+11,96)-(1,88*1,65+1,74*1,65+3,76*1,65+2,77*3,8+2,6*3,8-3,0*5) плафони анекс, приземље крило А приземље 1. спрат 2. спрат крило Б приземље 1. спрат крило Ц приземље 1. спрат крило Д приземље 1. спрат =722,55-(6,45+9,74+57,02) укупно Пос 1.16.	м²	1.279,85 573,33 2.396,50 1.010,28 116,52 1.044,37 1.283,50 1.047,24 1.462,89 589,57 522,61 561,68 1.012,79 722,55 22.012,92	480,00	10.566.201,60
13.	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ - укупно				10.566.201,60

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
14.	КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ				
14.1.	Набавка материјала и замена оштећене облоге зида од камених плоча. Камене плоче заменити идентичном врстом камена (Венчац бели, Плави ток, Чашка, Пешчар на фасадним зидовима , а на унутрашњим Венчац розе, Ју Порторо, Кирмењак, Плано) у одговарајућој подлози. Обрачун по м².				
	унутрашњи зидови, помоћна скела је саставни део позиције				
	крило А		93,75		
	крило Б		40,35		
	укупн Пос 1.22.1.	м²	134,10	12.000,00	1.609.200,00
	фасадни зидови крило А , Б, Ц , Д	м²	286,80	12.000,00	3.441.600,00
14.2.	Набавка материјала и замена оштећене облоге пода од камених плоча. Камене плоче заменити идентичном врстом камена (Венчац бели, Венчац розе, Кирмењак) у одговарајућој подлози. Обрачун по м².				
	крило А				
	приземље =0,15*(323,88+37,08+116,8+84,35+8,74+20,09+49,03)		96,00		
	1. спрат =0,15*(43,38+256,06+15,45)		47,23		
	2. спрат =0,15*53,04		7,96		
	крило Б				
	приземље =0,15*(974,08+40,0)		152,11		
	1. спрат =0,15*(61,68+26,23+81,47+156,44+97,74+53,21)		71,52		
	крило Ц =0,15*(171,66+300,0)		70,75		
	укупн Пос 1.23.	м²	445,57	14.400,00	6.416.208,00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
14.3.	Набавка материјала и полирање и заштита свих зидних површина површина обрађених каменом. Обрачун по м².				
	унутрашњи зидови, помоћна скела је саставни део позиције				
	крило А		93,75		
	крило Б		40,35		
	фасадни зидови				
	крило А , Б, Ц , Д		286,80		
	укупн Пос 14.3.	м²	420,90	600,00	252.540,00
14.4.	Набавка материјала и полирање и заштита свих подних површина површина обрађених каменом. Обрачун по м².				
	крило А				
	приземље		639,97		
	1. спрат		314,89		
	2. спрат		53,04		
	крило Б				
	приземље		1.014,08		
	1. спрат		476,77		
	крило Ц		471,66		
	укупн Пос 1.23.	м²	2.970,41	480,00	1.425.796,80
14.	КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ - укупно				13.145.344,80

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
15.	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ				
15.1.	Набавка материјала и постављање фасадне цевасте скеле око објекта. Фасадну скелу урадити по прописима (статичком прорачуну) елемената, добро их учврстити и уземљити. Обрачун по м².	м²	6.577,20	480,00	3.157.056,00
15.2.	Набавка материјала и израда вештачког камена на фасади. Радити у свему као што је био постојећи вештачки камен. Обрачун по м².				
	бели вештачки камен				
	крило А		322,00		
	крило Д		225,00		
	укупно Пос 15.2.1.	м²	547,00	6.000,00	3.282.000,00
	сиви вештачки камен				
	крило Д	м²	238,00	5.400,00	1.285.200,00
15.	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ - укупно				7.724.256,00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
16.	РАЗНИ РАДОВИ				
16.1.	Набавка материјала и извођење радова на постављању савремених апликативних средстава од инокса за ознаке на подној подлози прописане важећим стандардима и нормама. Извођење тактилних површина врши се према ситуацији у пројекту. Обрачун по м¹ изведених ознака на површини, размеравање на терену, чишћење подлоге и наношење.	м¹	149,72	17.500,00	2.620.100,00
16.2.	Набавка материјала и извођење радова на постављању савремених апликативних средстава од инокса за ознаке на подној подлози прописане важећим стандардима и нормама. Извођење тактилних површина врши се према ситуацији у пројекту. Обрачун покомаду изведених ознака на површини, размеравање на терену, чишћење подлоге и наношење.	ком	119,00	21.315,00	2.536.485,00
16.3.	Набавка материјала и репарација постојећих столарских врата. Све евентуалне недостајеће елементе заменити истим, одговарајућим. Прегледати окове и све недостајуће и неисправне елементе заменити новим. Скинути постојећу фарбу, гитовати и бојити бојом за дрво по узбору пројектанта два пута. Обрачун по комаду репарираних врата. једнокрилна врата зидарска мера 100/215 цм	ком	46,00	10.320,00	474.720,00
	двокрилна врата зидарска мера 170/225 цм	ком	4,00	18.360,00	73.440,00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
16.4.	Завршно чишћење просторија са прањем комплетне столарије и браварије, стакала и др, непосредно пред технички пријем. Обрачун по м². анекс крило А крило Б крило Ц крило Д укупно Пос 13.4.	м²	116,52 3.402,02 2.917,41 788,16 2.293,64 9.517,75	72,00	685.278,00
16.	РАЗНИ РАДОВИ - укупно				6.390.023,00

Предмер и предрачун радова уз Идејни пројекат реконструкције и адаптације станичне зграде са спољним уређењем у железничкој станици Нови Сад

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА				
1.	РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА				23.858.241,12
2.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				75.696,00
3.	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ				2.417.716,80
4.	АРМИРАЧКИ РАДОВИ				1.046.000,00
5.	ЗИДАРСКИ РАДОВИ				8.531.679,36
6.	СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ				31.725.312,00
7.	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ				45.672.135,60
8.	АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ				119.756.247,12
9.	ЛИМАРСКИ РАДОВИ				1.024.302,24
10.	ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА				1.024.302,24
11.	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ				9.065.554,50
12.	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ				6.818.127,60
13.	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ				10.566.201,60
14.	КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ				13.145.344,80
15.	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ				7.724.256,00
16.	РАЗНИ РАДОВИ				6.390.023,00
				Укупно динара	288.841.139,98
				Укупно динара	57.768.228,00
				Укупно динара	346.609.367,98

одговорни пројектанта архитектуре

Бранислава Лазовић, дипл.инж.арх.

одговорни пројектанта конструкције

Београд, фебруар 2020.

Слободан Наумовић, дипл.инж.грађ.

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о.
Немањина 6/IV, 11000 Београд

Предмер и предрачун радова уз Идејни пројекат
спољног уређења у железничкој станици Нови Сад

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
1.	Демонтажа постојећих плоча и чишћење платоа - крило "Б". Монтажа, са заменом оштећених и недостајућих плоча са пескирањем. Припрема за монтажу плоча. Обрачун по м².	м²	750,00	6.000,00	4.500.000,00
2.	Санација спољног једнокраког степеништа уз анекс, крило "А". Ширина степеништа 3м, димензија степеника 14x16/30 (два крила са подестом). Демонтирати облогу од камених плоча са степеника (газишта и чела), потом санирати и довести у геометрију бетонску подлогу репаратурним малтером. Нову облогу радити од камених плоча д=3цм, и то газишта од габра, а чела од плавог тока. Обрада степеника је противклизна. Пре монтаже камених плоча бетонску подлогу хидроизоловати и плоче поставити на лепак са водоодбојним слојевима класе S1. Обрачун по м². =(0,16+0,3)*3,0*14+3,0*2,0	м²	25,32	10.800,00	273.456,00
3	Уградња двовисинског рукохвата који се поставља са обе стране степеништа. Израђује се од шупљих INOX profila ø40мм, постављених на висини 90 и 70цм од подне површине. Профили се фиксирају на бочне зидове степеништа. Обрачун по м¹ уграђене и финално обрађение ограде. =12*2*2	м¹	48,00	6.000,00	288.000,00

4.	Чишћење терена, сечење и уклањање шибља и другог растиња.	м²	1.110,00	270,00	299.700,00
4.1.	Припрема терена, површинско скидање терена до 30цм.	м³	1.110,00	750,00	832.500,00
4.2.	Разастирање хумуса д=30цм.	м³	1.110,00	1.500,00	1.665.000,00
4.3.	Израда травњака и сејање траве.	м²	352,00	740,00	260.480,00
4.4.	Израда травњака са бусеном.	м²	758,00	170,00	128.860,00
4.5.	Садња перена и ружа.	ком	200,00	350,00	70.000,00
5.	Набавка и постављање држача за бицикле, тип Корали DBMS 002, или одговарајуће. Бицикларник је двострани, намењен за 7 места за бицикле. Димензије су 480x2280x450mm. Бицикларник је направљен од челичних цеви, кружног профила, ø42,4x2,6mm и ø26,9x2,3mm и челичног лима 8mm, топло цинкованих. Вијчана веза је нерђајућа. Уградњу вршити према упутствима и спецификацији произвођача. Бицикларник поставити на терен према диспозицији на ситуацији на сопствени темељ. Обрачун по комаду.	ком	4	41.340,00	165.360,00
6.	Набавка и постављање металне ђубријере, са улошком и пепељаром, тип Корали KOST014, или одговарајуће. Ђубријера се састоји од 2 носећа стуба израђена од дебелозидних цеви Ø4.2cm, канте за прихватање смећа и конструкције која држи канту на стубу. На дну стуба се налази метална розетна. Ђубријера је пречника Ø40cm, висине 95cm. Сви челични делови су топло цинковани, потом пластифицирани у тону RAL7016 (антрацит сива, Nearest shade as per the NCS standard: S 8005-B20G). Обрачун по комаду.	ком	10	22.755,00	227.550,00

7.	Набавка и монтажа ливене парковске клупе без наслона, тип КОРАЛИ PKDA036-AV, или одговарајуће. Клупа је димензија 182x50x45cm. Странице клупе су израђене од легуре алуминијума – силумин, пластифицирано у тону RAL 7024 (Nearest shade as per the NCS standard: S 7502-B). Седиште је израђено од топлоцинкованих кружних профила Ø21,3x2mm, пластифицирано у тону RAL 9003 (Nearest shade as per the NCS standard: S 0502-G). Потконструкција је израђена од профилисаних шапа израђених од ливене легуре алуминијума силумин, пластифицирано у тону RAL 7024 (Nearest shade as per the NCS standard: S 7502-B). Обрачун по комаду.	ком	6	63.000,00	378.000,00
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА				
				Укупно динара без ПДВ-а:	9.088.906,00
				Вредност ПДВ-а:	1.817.781,20
				Укупно динара са ПДВ-а:	10.906.687,20

Одговорни пројектант:

Бранислава Лазовић, дипл.инж.арх.

КЊИГА 1/1.1 Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације

ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
01.01.02.00	**ПРЕДХОДНИ РАДОВИ**				
01.01.02.01	Обележавање трасе и сва геодетска мерења, тј. преношење података с пројекта на терен и обратно, осигурање, обнављање и одржавање обележених ознака на терену за све време грађења, односно до предаје радова Инвеститору. Обрачун се врши по километру трасе и прикључака у складу с пројектима и техничким условима.	km	0,30	35.145,00	10.543,50
01.01.02.02	Чишћење терена, са сечењем и уклањањем шибља, грања и сличног растиња чија дебљина не прелази 10 cm са транспортом на средњу даљину до 1000 m изван трупа пута у свему према техничким условима и пројекту. Обрачун се врши по m^2 очишћене површине.	m^2	500	27,00	13.500,00
01.01.02.03	Сечење дрвећа са вађењем корења, одношењем грања, трупаца, и пањева ван трупа пута, у свему према техничким условима и пројекту. Обрачун се врши по комаду.				
	а) дрвеће Ø 10-30 cm	kom		1.033,00	0,00
	б) дрвеће Ø 30-50 cm	kom	7,00	2.754,00	19.278,00
	ц) дрвеће Ø преко 50 cm	kom		6.998,00	0,00

01.01.02.04	Рушење и стругање постојећих коловозних застора од асфалтних или бетонских слојева на подлогама од камених материјала (ситне камене коцке, турске калдрме и сл.) и туцаника са одбацивањем материјала у страну и одвозом материјала на депонију. Обрачун се врши по m^3 асфалтних или бетонских слојева.	m^3	400,00	1.000,00	400.000,00
01.01.02.05	Демонтажа ограде са преносом и слагањем материјала на даљину до 40 m и поновна монтажа.				
	а) жичана	m'		500,00	0,00
	б) бетонска	m'	12,00	4.000,00	48.000,00
	ц) гвоздена	m'		1.500,00	0,00
	д) демонтажа капија	m'		1.000,00	0,00
01.01.02.06	Опсецање постојећег асфалта (траке ширине 10 cm), за везу са новом коловозном конструкцијом.	m'	250,00	50,00	12.500,00
01.01.02.07	Измештање постојећих комуналних инсталација: водовода, гасовода и канализације, а у свему према пројекту и техничким условима. Обрачун се врши по m'.				
	а) до Е 100 mm	m'		800,00	0,00
	б) Е 100 - Е 200 mm	m'	100,00	1.000,00	100.000,00
	ц) преко Е 200 mm	m'		1.200,00	0,00

01.01.02.08	Висинско регулисање постојећих шахти и сливника.Постојећи шахтови и сливници који својим висинским положајем не одговарају новопројектованим котама се уклапају у нову нивелету уз одговарајуће издизање-спуштање рама од метала, рушење и израда бетонског јастука испод рама. Сав отпадни материјал настао овим послом утоварити у возило и транспортовати на Градску депонију. Позицијом је обухваћена сав рад и материјал, као и сви припадајући трошкови на њиховом висинском регулисању. Мерење и обрачун се врши по комаду (ком) регулисане шахте или сливника.	kom	10,00	5.400,00	54.000,00
01.01.02.09	Заштита постојећих комуналних инсталација: водовода, гасовода и канализације, а у свему према пројекту и техничким условима. Обрачун се врши по m'.				
	а) до Е 100 mm	m'		200,00	0,00
	б) Е 100 - Е 200 mm	m'	250,00	400,00	100.000,00
	ц) преко Е 200 mm	m'		600,00	0,00
				УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ:	**757.821,50**

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ

01.01.03.00	**ДОЊИ СТРОЈ**				
01.01.03.01	Машински ископ хумуса у слоју променљиве дебљине са утоваром, транспортом на средњу транспортну даљину до 500 m и са фигурисањем на страни, а у свему према пројекту и према техничким условима. Ископ хумуса врши се 80% машинским путем, а до 20% ручно. Обрачун се врши по m^3 ископаног хумуса.	m^3	50,00	430,00	21.500,00
01.01.03.02	Широки ископ усека машинским путем, према попречним профилима, са утоваром, транспортом на средњу даљину до 500 m и истоваром материјала са грубим планирањем слојева насипа или депоније и планирањем усека и депоније, а у свему према пројекту и техничким условима. Обрачун се врши по m^3.				
	а) у материјалу I и II категорије	m^3		250,00	0,00
	б) у материјалу III категорије	m^3	120,00	300,00	36.000,00
	ц) у материјалу IV и V категорије	m^3		600,00	0,00
	д) у материјалу VI и VII категорије	m^3		1.000,00	0,00
01.01.03.03	Израда постељице од крупнозрних и каменитих материјала. Овај рад обухвата поравнање преосталих врхова стена, насипање и разастирање изравнавајућег слоја од ситнијег каменог материјала, планирање, квашење и сабијање до тражене збијености. Обрачун се врши по m^2 уређене и сабијене постељице.	m^2	900,00	70,00	63.000,00

01.01.03.04	Уређење и хумузирање зелених површина у дебљини од d=20cm, а у свему према пројекту и техничким условима. Позиција обухвата набавку материјала, транспорт и уградњу и редовно заливање, прихрањивање и кошење травњака до предаје крајњем кориснику. Обрачун се врши по m2 хумунизиране и затравњене површине.	m^2	755,00	150,00	113.250,00
				УКУПНО ДОЊИ СТРОЈ:	**233.750,00**

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ

01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.01	Израда доњег носећег слоја од шљунковито песковитог каменог матетријала крупноће 0/63 mm дебљине према пројекту у ваљаном стању . Обрачун се врши по m^3 уграђеног слоја у збијеном стању. У цену је урачуната набавка и транспорт материјала	m^3	110,00	2.200,00	242.000,00
01.01.04.02	Израда носећег слоја дебљине према пројекту, од дробљеног каменог агрегата 0/31.5 mm. Обрачун се врши по m^3 уграђеног слоја у збијеном стању.	m^3	85,00	2.590,00	220.150,00

01.01.04.03	Израда горњег битуменизираног носивог слоја (БНС) од мешавине каменог брашна, каменог агрегата до 45 mm и битумена као везива. Рад обухвата набавку потребних материјала и уграђивање у слојевима 5-14 cm према пројекту. Обрачун се врши по m^2 израђеног слоја.				
	а) БНС 22 А д = 7cm	m^2	388,00	1.176,00	456.288,00
	б) БНС 22 А д = 8cm	m^2		1.344,00	0,00
	ц) БНС 22 сА д = 8cm	m^2		1.386,00	0,00
	д) БНС 22 сА д =12cm (2x6cm)	m^2		2.079,00	0,00
01.01.04.04	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ) дебљине 3-5 cm, израђен од мешавине каменог брашна, каменог агрегата до 11 mm и битумена као везива. Рад обухвата набавку свих материјала и уграђивање у слојевима 3-5 cm по пројекту. Обрачун се врши по m^2 израђеног слоја.				
	а) АБ 4 д = 3cm	m^2		630,00	0,00
	б) АБ 4 д = 4cm	m^2	1820,00	900,00	1.638.000,00
	ц) АБ 8 д = 3cm	m^2		614,00	0,00
	д) АБ 8 д =4cm	m^2		819,00	0,00
01.01.04.05	Израда застора за паркинг од бетонских растер елемената ("бетон-трава") дебљине 10cm на подлози од песка д=3cm и мешавине шљунка и земље (1:2) дебљине 25cm, са запуњавањем земљом и сејањем траве. Обрачун се врши по m^2 комплетно израђеног застора са свим слојевима по пројекту, набавком и допремом свих материјала.	m^2	485,00	2.700,00	1.309.500,00
	УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА:				**3.865.938,00**

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ

01.01.05.00	**ОДВОДЊАВАЊЕ**				
01.01.05.01	Израда ивичњака од бетона МБ-25 класе I, димензија према пројекту. Рад обухвата набавку материјала, израду и уграђивање ивичњака, припрему подлоге и заливање спојница. Обрачун се врши по m' изведеног ивичњака.				
	а) ивичњаци 12x18 cm (сиви)	m'		1.350,00	0,00
	б) ивичњаци 18x24 cm (сиви)	m'	255,00	1.550,00	395.250,00
	ц) ивичњаци 20x24 cm (сиви)	m'		1.600,00	0,00
	д) ивичњаци 24x24 cm (сиви)	m'		1.800,00	0,00
				УКУПНО ОДВОДЊАВАЊЕ:	**395.250,00**

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ

01.01.08.00	**РАЗНИ РАДОВИ**				
01.01.08.01	Непредвиђени радови. Ова позиција обухвата радове који се прецизно не могу предвидети пројектом. То могу бити разлике у количини ископа, евентуалне додатне замене материјала и санације тла, разлике у дужини трснспорта и слично. За све радове ове врсте предвиђа се паушална сума у износу од 5% у односу на вредност свих других радова.	пауш.			262.638,00
				УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:	**262.638,00**

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

01.01.02.00	ПРЕДХОДНИ РАДОВИ	757.821,50
01.01.03.00	ДОЊИ СТРОЈ	233.750,00
01.01.04.00	ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА	3.865.938,00
01.01.05.00	ОДВОДЊАВАЊЕ	395.250,00
01.01.08.00	РАЗНИ РАДОВИ	262.638,00

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а (дин): 5.515.397,50

УКУПНО СА ПДВ-ом (дин): 6.618.477,00

Београд, новембар 2019.

Срачунала:

Снежана Коцић, дип.инж.грађ.

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о.
Немањина 6/IV, 11000 Београд

Предмер и предрачун радова уз Идејни пројекат реконструкције и адаптације
станичне зграде са спољним уређењем у железничкој станици Нови Сад

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
	АРХИТЕКТУРА	**288.841.139,98**
	СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ	**9.088.906,00**
	САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ	**5.515.397,50**
	Укупно динара без ПДВ-а:	**303.445.443,48**
	Вредност ПДВ-а:	60.689.088,70
	Укупно динара са ПДВ-а:	**364.134.532,18**

1/1.1.6.3 Инвестициона вредност

Инвестициона вредност у динарима – без ПДВ-а износи:

- Рушење постојећих објеката : ..... 1.500.000,00дин.
- Инвестициона вредност за објекат ::..... 288.841.139,98дин.
- Инвестициона вредност за спољно уређење .....9.088.906,00дин.
- Инвестициона вредност за саобраћајне површине.....5.515.397,50 дин.

УКУПНО : 304.945.443,48 дин.

УКУПНО са ПДВ-ом : 365.934.532,18 дин.

Одговорни пројектант архитектуре:

Бранислава Лазовић , дипл. инж. арх.
број лиценце 300 1205 03

1/1.1.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1/1.1.7 САДРЖАЈ ГРАФИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

бр. цртежа	назив цртежа	размера
	ПОСТОЈЕЋА СТАЊЕ	
Ц01	СИТУАЦИЈА - ПРВИ СПРАТ НИВО ПЕРОНА	1:500
Ц01а	ОСНОВА ТЕМЕЉА	1:200
Ц02	ОСНОВА ПРИЗЕМЉА	1:200
Ц02а	ОСНОВА ПРИЗЕМЉА СА ПЛАНОМ РУШЕЊА	1:200
Ц03	ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА	1:200
Ц03а	ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА СА ПЛАНОМ РУШЕЊА	1:200
Ц04	ОСНОВА ДРУГОГ СПРАТА	1:200
Ц04а	ОСНОВА ДРУГОГ СПРАТА СА ПЛАНОМ РУШЕЊА	1:200
Ц05	ОСНОВА КРОВА	1:200
Ц06	ПРЕСЕЦИ 1-1,2-2	1:200
Ц07	ИЗГЛЕДИ	1:200
	НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ	
Ц08	СИТУАЦИЈА - ПРИЗЕМЉЕ НИВО УЛИЦЕ	1:250
Ц09	СИТУАЦИЈА - ПРВИ СПРАТ НИВО ПЕРОНА	1:250
Ц09а	ОСНОВА ТЕМЕЉА	1:200
Ц10	ОСНОВА ПРИЗЕМЉА	1:200
Ц10а	ОСНОВА ПРИЗЕМЉА СА ПЛАНОМ ЗИДАЊА	1:200
Ц11	ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА	1:200
Ц11а	ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА СА ПЛАНОМ ЗИДАЊА	1:200
Ц12	ОСНОВА ДРУГОГ СПРАТА СА ПЛАНОМ ЗИДАЊА	1:200
Ц12а	ОСНОВА ДРУГОГ СПРАТА	1:200
Ц13	ОСНОВА КРОВА	1:200
Ц14	ПРЕСЕЦИ 1-1,2-2	1:200
Ц15	ИЗГЛЕДИ	1:200



ЛЕГЕНДА

- - - - ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА

ОБЈЕКТИ ЗА РУШЕЊЕ		
бр.	ОБЈЕКАТ	Површина P (m²)
1	Зидани објекат	20,00
2	Контејнерски објекат 1	-
3	Контејнерски објекат 2	-
Укупна површина		20.00

* У графичком прилогу је дата граница обухвата интервенције која обухвата део пројекта архитектуре са уређењем партера

Печат пројектанта:

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:
ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру:
Б.Лазовић, дипл.инж.арх.
лиценца број: 300 1205 03

Сарадници:
Ана Мацура Савић, маст.инж.арх.
Данијела Русић Николић, арх.тех.

Инвеститор пројекта:
"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/II, Београд

Надзорни орган:
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОСЕБНЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ДЕОНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА ПРУГЕ ДЕСЕТОГ КОРИДОРА
Немањина 22 – 26, 11000 Београд, Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Уз пројекат:
РЕКОНСТРУКЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ХЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ХЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ СА СПОЉАШЊИМ УРЕЂЕЊЕМ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
Милан Јелић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Цртеж: **ПОСТОЈЕЋА СИТУАЦИЈА**

Размера: **1:500**

Фаза пројекта: **ИДП**

датум: **12.2018.**

Цртеж бр. 2017-728-АРХ-1/1.1-ЦД1



ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ - ПОВРШИНЕ ЗА ЦЕО ОБЈЕКАТ

ПОВРШИНА - НЕТО	Површина P(m²)
Укупна нето површина АНЕКСА	116.52
Укупна нето површина КРИЛА А	3395.32
Укупна нето површина КРИЛА Б	2230.90
Укупна нето површина КРИЛА Ц	1084.30
Укупна нето површина КРИЛА Д	1735.33
Укупна нето површина ОБЈЕКТА	8562.38

ПОВРШИНА - БРУТО	Површина P(m²)
Укупна бруто површина АНЕКСА	141.64
Укупна бруто површина КРИЛА А	4430.26
Укупна бруто површина КРИЛА Б	3274.82
Укупна бруто површина КРИЛА Ц	1201.82
Укупна бруто површина КРИЛА Д	2014.41
Укупна бруто површина ОБЈЕКТА	11062.95

ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА

- АРМИРАНИ БЕТОН
- НЕАРМИРАНИ БЕТОН
- ОПЕКА
- ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
- НОВИ ЗИДОВИ ОД ОПЕКЕ
- НОВИ ГИПСАНИ ЗИДОВИ
- НОВИ "YTONG" ЗИДОВИ
- ГРАНИЦА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ УНУТАР ОБЈЕКТА

ЛЕГЕНДА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- УПАЗИВИЛАЗ У ОБЈЕКАТ
- СТОЛАРИЈА
- ПВЦ СТОЛАРИЈА
- ПП БРАВАРИЈА
- ПД БРАВАРИЈА
- АЛУМИНАРИЈА
- БРАВАРИЈА
- ОГРАДЕ, РУКОХВАТИ



Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

Печат пројектанта:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:
ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру:
Б.Лазовић, дипл.инж.арх.
Лиценца број: 300 1205 03

Сарадници:
Ана Мацура Савић, маст.инж.арх.
Данијела Русић Николић, арх.тех.

Инвеститор пројекта:
"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д.
Немањина 6/V, Београд
Одговорно лице:
Мелентије Јелић, дипл.инж.грађ.
Контакт телефон: 011/3618-134
web site: www.infrazel.rs

Сарадници инвеститора:
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ ЖЕЛЕЗНИЦЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СТАРИЦА - ДЕРВЕНТА / СТАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
ДЕОНИЦА НОВИ САД - ПЛОЧИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНАЦА

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ СА ОПЕРАТИВНИ ПРЕПЕЛИЋЕМ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
Мелен Јелић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Цртеж:
ОСНОВА ТЕМЕЉА - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Размера:
1:200

Фаза пројекта: ИДП
Датум: 12.2018.
Цртеж бр.: 2017-728-АРХ-1/1.1.4/ЦРТА

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада		
				Под	Зид	Плафон
АН.1	Трафо	25.71	20.30	терацо плоче	дисперзија	дисперзија
АН.2	Дизел	24.25	19.70	терацо плоче	дисперзија	дисперзија
АН.3	Уређаји	15.50	16.20	керамичке плочице	дисперзија	дисперзија
АН.4	Предпростор	2.38	6.64	керамичке плочице	дисперзија	дисперзија
АН.5	Тоалет	2.82	6.92	керамичке плочице	керамичке плочице	дисперзија
АН.6	АКУ батерије	30.86	24.92	керамичке плочице	дисперзија, кер.пл.h=180cm	дисперзија
АН.7	Веза анекса са крилом А - каблови	15.00	16.00	керамичке плочице	дисперзија	дисперзија
Укупна нето површина		116.52				

КРИЛО А0 - ОСНОВА ПРИЗЕМЉА

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада		
				Под	Зид	Плафон
А0.1	Хол	323.88	80.97	мермерне плоче	мермерне плоче	сп. плафон
А0.1а	Део потходника - излаз на пероне	37.08	24.96	мермерне плоче	мермерне плоче	сп. плафон
А0.2	Тоалет - Ж	15.49	27.34	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
А0.3	Тоалет - М	22.23	30.54	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
А0.4	Претпростор радионице	4.92	9.18	терацо	керамичке плочице	сп. плафон
А0.5	Радионица	17.33	20.46	терацо	керамичке плочице	сп. плафон
А0.5а	Прање руку	1.84	5.68	терацо	керамичке плочице	сп. плафон
А0.6	Радионица	14.23	15.64	терацо	керамичке плочице	сп. плафон
А0.7	Радионица	17.33	20.46	терацо	керамичке плочице	сп. плафон
А0.7а	Прање руку	1.84	5.68	терацо	керамичке плочице	сп. плафон
А0.8	Синдикат	22.63	20.17	виназ	керамичке плочице	сп. плафон
А0.8а	Претпростор	4.58	9.34	виназ	керамичке плочице	сп. плафон
А0.9	Фризерски салон	15.61	16.11	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
А0.10	Гардероба-маневристи	25.12	20.36	терацо	дисперзија	малтер
А0.11	Ходник	116.80	107.97	мермерне плоче 20/20	масна боја + дисперзија	сп. плафон
А0.12	Просторија за одмор запослених	84.35	50.71	мермерне плоче 20/20	алуминијум	сп. плафон
А0.13	Санитарни чвор	14.10	30.07	терацо	дисперзија	дисперзија
А0.14	Магацин	15.08	15.70	терацо	дисперзија	дисперзија
А0.15	Степенишни простор	46.40	30.88	ливени терацо	масна боја + дисперзија	сп. плафон
А0.16	Претпростор - веза са анексом	8.74	12.34	мермерне плоче 20/20	дисперзија	сп. плафон
А0.17	Релејна СС	62.23	38.51	виназ	дисперзија	дисперзија
А0.18	Остава	16.09	16.23	терацо	дисперзија	дисперзија
А0.19	ТТ разделник	17.64	16.98	паркет	масна боја + лампервија	сп. плафон
А0.20	ЖАТ централа	43.64	28.74	паркет	масна боја	сп. плафон
А0.21	Радионица	20.95	18.32	паркет	масна боја	сп. плафон
А0.22	Купатило	5.13	9.08	керамичке плочице	дисперзија, кер.пл.h=220cm	сп. плафон
А0.23	Ветробран	20.09	19.92	мермерне плоче 40/40	мермерне плоче	сп. плафон
А0.24	Степенишни простор	49.03	28.03	мермерне плоче 40/40	мермерне плоче	сп. плафон
Укупна нето површина		1044.37				

ОТВОРЕНЕ ПОВРШИНЕ

А0.25	Трем - улаз у објекат КРИЛО А	266.55	-	мермерне плоче 40/40	мермерне плоче	сп. плафон
А0.26	Атријум	356.96	-	-	-	-
Укупна отворена површина		623.51				

ПОВРШИНА - ПРИЗЕМЉЕ	Површина P(m²)
Укупна нето површина АНЕКСА	116.52
Укупна нето површина КРИЛА А0	1044.37

Укупна бруто површина АНЕКСА	141.64
Укупна бруто површина КРИЛА А0	1451.45

КРИЛО Б0 - ОСНОВА ПРИЗЕМЉА

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада		
				Под	Зид	Плафон
Б0.1	Вестибил (H=12.18-14.04m)	974.08	153.72	мермерне плоче	мермерне плоче 40/60	перфорирани алу лим
Б0.2	Степениште	40.00	28.73	мермерне плоче	мермерне плоче	перфорирани алу лим
Б0.3	Ходник	4.51	11.83	ливени терацо	масна боја + дисперзија	дисперзија
Б0.4	Пошта	23.27	19.31	-	дисперзија	дисперзија
Б0.5	Ходник	25.93	38.66	ливени терацо	масна боја + дисперзија	дисперзија
Б0.6	Просторија	20.18	18.65	ламинат	дисперзија	сп. плафон
Б0.7	Шалтер сала	40.92	31.27	ламинат	дисперзија	сп. плафон
Б0.8	Магацин	75.50	41.81	цем. кошуљица	дисперзија	дисперзија
Б0.9	Подстаница	45.79	27.26	цем. кошуљица	дисперзија	дисперзија
Б0.10	Ходник	25.55	38.14	ливени терацо	масна боја + дисперзија	дисперзија
Б0.11	Шалтер сала(помоћна,рачуноводство)	50.60	37.43	ламинат	дисперзија	сп. плафон
Б0.12	Чајна кухиња	9.65	12.49	ламинат	дисперзија	сп. плафон
Б0.13	Ходник	5.97	11.14	цем. кошуљица	дисперзија	дисперзија
Б0.14	Магацин	6.82	10.82	цем. кошуљица	дисперзија	дисперзија
Б0.15	Магацин	6.82	10.82	цем. кошуљица	дисперзија	дисперзија
Б0.16	Магацин велике залихе	35.16	29.37	бетонске плоче	дисперзија	дисперзија
Б0.17	Гардероба - Ж	12.68	22.94	ливени терацо/кер. пл.	дисперзија, кер.пл.h=150cm	дисперзија
Б0.18	Гардероба -М	12.80	20.94	терацо/кер. пл.	дисперзија, кер.пл.h=150cm	дисперзија
Б0.19	Магацин	46.72	27.91	ливени терацо	масна боја + дисперзија	дисперзија
Б0.20	Продавница (поправка рачунара)	21.26	18.91	ливени терацо	дисперзија	дисперзија
Б0.21	Гардероба	73.79	39.34	ливени терацо	дисперзија	дисперзија
Укупна нето површина		1558.00				

ОТВОРЕНЕ ПОВРШИНЕ

Б0.22	Трем - улаз у објекат КРИЛО Б	294.52	-	камене плоче 40/40	-	емајлиране кер.пл.
Укупна отворена површина		294.52				

ПОВРШИНА - ПРИЗЕМЉЕ	Површина P(m²)
Укупна нето површина КРИЛА Б0	1558.00

Укупна бруто површина КРИЛА Б0	1589.65

КРИЛО Ц0 - ОСНОВА ПРИЗЕМЉА

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада		
				Под	Зид	Плафон
Ц0.1	Пријем намирница	44.24	29.20	терацо	масна боја + дисперзија	дисперзија
Ц0.2	Степенишни простор	7.66	12.78	терацо	масна боја + дисперзија	дисперзија
Ц0.3	Лифт	-	-	-	-	-
Ц0.4	Остава	7.53	14.18	терацо	масна боја + дисперзија	дисперзија
Ц0.5	Ходник	18.59	26.44	терацо	масна боја + дисперзија	дисперзија
Ц0.6	Канцеларија	17.86	17.02	виназ	дисперзија	дисперзија
Ц0.7	Канцеларија	19.00	17.50	виназ	дисперзија	дисперзија
Ц0.8	Канцеларија	17.20	16.74	виназ	дисперзија	дисперзија
Ц0.9	М. гардероба	8.53	11.69	виназ	дисперзија	дисперзија
Ц0.10	М. тоалет	13.12	14.92	кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
Ц0.11	Ж. гардероба	8.53	11.69	виназ	дисперзија	дисперзија
Ц0.12	Ж. тоалет	13.12	14.92	кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
Ц0.13	Магацин	44.68	27.04	цем.кошуљица	дисперзија	дисперзија
Ц0.14	Компресори	13.06	15.00	цем.кошуљица	дисперзија	дисперзија
Ц0.15	Просторија	19.24	17.76	цем.кошуљица	дисперзија	дисперзија
Ц0.16	Хладњак	7.43	10.90	цем.кошуљица	дисперзија	дисперзија
Ц0.17	Експрес магацин	254.79	102.72	цем.кошуљица	дисперзија	дисперзија
Ц0.18	Портир	8.0376	11.96	цем.кошуљица	дисперзија	дисперзија
Укупна нето површина		522.61				

ОТВОРЕНЕ ПОВРШИНЕ

Ц0.19	Трем - улаз у објекат КРИЛО Ц	####	####	камене плоче	-	сп. плафон
Ц0.20	Спољно степениште	18.55	17.84	мермерне плоче	-	-
Укупна отворена површина		18.55				

ПОВРШИНА - ПРИЗЕМЉЕ	Површина P(m²)
Укупна нето површина КРИЛА Ц0	522.61

Укупна бруто површина КРИЛА Ц0	588.26

КРИЛО Д0 - ОСНОВА ПРИЗЕМЉА

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада		
				Под	Зид	Плафон
Д0.1	Ходник	373.06	164.31	бетонске плоче	масна боја + дисперзија	малтер
Д0.2	БГД дисконт	40.34	26.28	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.3	Магацин Жел турса	39.69	26.02	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.4	Возно угоститељство	49.92	30.28	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.5	Тоалет	8.87	19.72	керамичке плочице	керамичке плочице + дисперзија	малтер
Д0.6	Просторија - предпростор	5.94	10.82	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.7	Просторија	13.50	14.72	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.8	Набавна служба	37.69	34.02	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.9	Заштитина радионица	10.89	13.54	бетонске плоче	масна боја + дисперзија	малтер
Д0.10	Остава заштитина радионица	9.52	12.50	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.11	Трафо	18.10	17.24	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.12	Одмор	19.24	17.76	виназ	дисперзија	малтер
Д0.13	Експрес благајна	20.96	18.42	виназ	дисперзија	малтер
Д0.14	ХТЗ опрема	88.25	39.42	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Укупна нето површина		735.97				

КРИЛО Д - Потходник за излаз / улаз возила на пероне

Д0.15	Потходник	179.03	92.35	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.16	Рампа 1	48.89	33.10	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.17	Рампа 2	48.90	33.10	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Укупна отворена површина		276.82				

ПОВРШИНА - ПРИЗЕМЉЕ	Површина P(m²)
Укупна нето површина КРИЛО Д0	735.97
Укупна нето површина ПОТХОДНИК ЗА ВОЗИЛА	276.82

Укупна бруто површина КРИЛО Д0	835.93
Укупна бруто површина ПОТХОДНИК ЗА ВОЗИЛА	324.02

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ - ПОВРШИНЕ ЗА ЦЕО ОБЈЕКАТ

ПОВРШИНА - НЕТО	Површина P(m²)
Укупна нето површина АНЕКСА	116.52
Укупна нето површина КРИЛА А	3395.32
Укупна нето површина КРИЛА Б	2230.90
Укупна нето површина КРИЛА Ц	1084.30
Укупна нето површина КРИЛА Д	1735.33
Укупна нето површина ОБЈЕКТА	8562.38

ПОВРШИНА - БРУТО	Површина P(m²)
Укупна бруто површина АНЕКСА	141.64
Укупна бруто површина КРИЛА А	4430.26
Укупна бруто површина КРИЛА Б	3274.82
Укупна бруто површина КРИЛА Ц	1201.82
Укупна бруто површина КРИЛА Д	2014.41
Укупна бруто површина ОБЈЕКТА	11062.95

ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА
- АРМИРАНИ БЕТОН
- НЕАРМИРАНИ БЕТОН
- ОПЕКА
- ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
- НОВИ ЗИДОВИ ОД ОПЕКЕ
- НОВИ ГИПСАНИ ЗИДОВИ
- ГРАНИЦА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ УНУТАР ОБЈЕКТА

ЛЕГЕНДА СПЕЦИФИКАЦИЈА
- УЛАЗ/ИЗЛАЗ У ОБЈЕКАТ
- СТОЛАРИЈА
- ПВЦ СТОЛАРИЈА
- АЛУМИНАРИЈА
- БРАВАРИЈА
- ОГРАДЕ, РУКОХВАТИ

±0.00=78.85

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

Печат пројектанта:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:
ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру:
Б.Лазовић, дипл.инж.арх.
лиценца број: 300 1205 03

Сарадници:
Ана Мацура Савић, маст.инж.арх.
Данијела Русић Николић, арх.тех.

Инвеститор пројекта: " ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат: МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ СА СПОЉНИМ УРЕЂЕЊЕМ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Цртеж: ОСНОВА ПРИЗЕМЉА - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Размера: 1:200

Фаза пројекта: ИДП

датум: 12.2018.

Цртеж бр. 2017-728-АРХ-1/1.1-Ц02

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада Под	Зид	Плафон
АН.1	Трафо	25.71	20.30	терацо плоче	дисперзија	дисперзија
АН.2	Дизел	24.25	19.70	терацо плоче	дисперзија	дисперзија
АН.3	Уређаји	15.50	16.20	керамичке плочице	дисперзија	дисперзија
АН.4	Предпростор	2.38	6.64	керамичке плочице	дисперзија	дисперзија
АН.5	Тоалет	2.82	6.92	керамичке плочице	керамичке плочице	дисперзија
АН.6	АКУ батерије	30.86	24.92	керамичке плочице	дисперзија,к.п.h=180cm	дисперзија
АН.7	Веза анекса са крилом А - каблови	15.00	16.00	керамичке плочице	дисперзија	дисперзија
	Укупна нето површина	116.52				

КРИЛО А0 - ОСНОВА ПРИЗЕМЉА

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада Под	Зид	Плафон
А0.1	Хол	323.88	80.97	мермерне плоче	мермерне плоче	сп. плафон
А0.1а	Део потходника - излаз на пероне	37.08	24.96	мермерне плоче	мермерне плоче	сп. плафон
А0.2	Тоалет - Ж	15.49	27.34	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
А0.3	Тоалет - М	22.23	30.54	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
А0.4	Претпростор радионице	4.92	9.18	терацо	керамичке плочице	сп. плафон
А0.5	Радионица	17.33	20.46	терацо	керамичке плочице	сп. плафон
А0.5а	Прање руку	1.84	5.68	терацо	керамичке плочице	сп. плафон
А0.6	Радионица	14.23	15.64	терацо	керамичке плочице	сп. плафон
А0.7	Радионица	17.33	20.46	терацо	керамичке плочице	сп. плафон
А0.7а	Прање руку	1.84	5.68	терацо	керамичке плочице	сп. плафон
А0.8	Синдикат	22.63	20.17	виназ	керамичке плочице	сп. плафон
А0.8а	Претпростор	4.58	9.34	виназ	керамичке плочице	сп. плафон
А0.9	Фризерски салон	15.61	16.11	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
А0.10	Гардероба-маневристи	25.12	20.36	терацо	дисперзија	малтер
А0.11	Ходник	116.80	107.97	мермерне плоче 20/20	масна боја+ дисперзија	сп. плафон
А0.12	Просторија за одмор запослених	84.35	50.71	мермерне плоче 20/20	алуминарија	сп. плафон
А0.13	Санитарни чвор	14.10	30.07	терацо	дисперзија	дисперзија
А0.14	Магацин	15.08	15.70	терацо	дисперзија	дисперзија
А0.15	Степенишни простор	46.40	30.88	ливени терацо	масна боја+ дисперзија	сп. плафон
А0.16	Претпростор - веза са анексом	8.74	12.34	мермерне плоче 20/20	дисперзија	сп. плафон
А0.17	Релејна СС	62.23	38.51	виназ	дисперзија	дисперзија
А0.18	Остава	16.09	16.23	терацо	дисперзија	дисперзија
А0.19	ТТ разделник	17.64	16.98	паркет	масна боја + ламперија	сп. плафон
А0.20	ЖАТ централа	43.64	28.74	паркет	масна боја	сп. плафон
А0.21	Радионица	20.95	18.32	паркет	масна боја	сп. плафон
А0.22	Купатило	5.13	9.08	керамичке плочице	дисперзија,кер.пл.h=220cm	сп. плафон
А0.23	Ветробран	20.09	19.92	мермерне плоче 40/40	мермерне плоче	сп. плафон
А0.24	Степенишни простор	49.03	28.03	мермерне плоче 40/40	мермерне плоче	сп. плафон
	Укупна нето површина	1044.37				

ОТВОРЕНЕ ПОВРШИНЕ

А0.25	Трем - улаз у објекат КРИЛО А	266.55	-	мермерне плоче,40/40	мермерне плоче	сп. плафон
А0.26	Атријум	356.96	-	-	-	-
	Укупна отворена површина	623.51				

ПОВРШИНА - ПРИЗЕМЉЕ	Површина P(m²)
Укупна нето површина АНЕКСА	116.52
Укупна нето површина КРИЛА А0	1044.37
Укупна бруто површина АНЕКСА	141.64
Укупна бруто површина КРИЛА А0	1451.45

КРИЛО Б0 - ОСНОВА ПРИЗЕМЉА

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада Под	Зид	Плафон
Б0.1	Вестибил (H=12.18-14.04m)	974.08	153.72	мермерне плоче	мермерне плоче 40/60	перфорирани алу лим
Б0.2	Степениште	40.00	28.73	мермерне плоче	мермерне плоче	перфорирани алу лим
Б0.3	Ходник	4.51	11.83	ливени терацо	масна боја + дисперзија	дисперзија
Б0.4	Пошта	23.27	19.31	-	дисперзија	дисперзија
Б0.5	Ходник	25.93	38.66	ливени терацо	масна боја + дисперзија	дисперзија
Б0.6	Просторија	20.18	18.65	ламинат	дисперзија	сп. плафон
Б0.7	Шалтер сала	40.92	31.27	ламинат	дисперзија	сп. плафон
Б0.8	Магацин	75.50	41.81	цем. кошуљица	дисперзија	дисперзија
Б0.9	Подстаница	45.79	27.26	цем. кошуљица	дисперзија	дисперзија
Б0.10	Ходник	25.55	38.14	ливени терацо	масна боја + дисперзија	дисперзија
Б0.11	Шалтер сала(помоћна,рачуноводство)	50.60	37.43	ламинат	дисперзија	сп. плафон
Б0.12	Чајна кухиња	9.65	12.49	ламинат	дисперзија	сп. плафон
Б0.13	Ходник	5.97	11.14	цем. кошуљица	дисперзија	дисперзија
Б0.14	Магацин	6.82	10.82	цем. кошуљица	дисперзија	дисперзија
Б0.15	Магацин	6.82	10.82	цем. кошуљица	дисперзија	дисперзија
Б0.16	Магацин велике залихе	35.16	29.37	бетонске плоче	дисперзија	дисперзија
Б0.17	Гардероба - Ж	12.68	22.94	ливени терацо / кер. пл.	дисперзија,к.п.h=150cm	дисперзија
Б0.18	Гардероба -М	12.80	20.94	терацо / кер. пл.	дисперзија,к.п.h=150cm	дисперзија
Б0.19	Магацин	46.72	27.91	ливени терацо	масна боја + дисперзија	дисперзија
Б0.20	Продавница (поправка рачунара)	21.26	18.91	ливени терацо	дисперзија	дисперзија
Б0.21	Гардероба	73.79	39.34	ливени терацо	дисперзија	дисперзија
	Укупна нето површина	1558.00				

ОТВОРЕНЕ ПОВРШИНЕ

Б0.22	Трем - улаз у објекат КРИЛО Б	294.52	-	камене плоче 40/40	-	емајлиране кер.пл.
	Укупна отворена површина	294.52				

ПОВРШИНА - ПРИЗЕМЉЕ	Површина P(m²)
Укупна нето површина КРИЛА Б0	1558.00
Укупна бруто површина КРИЛА Б0	1589.65

КРИЛО Ц0 - ОСНОВА ПРИЗЕМЉА

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада Под	Зид	Плафон
Ц0.1	Пријем намирница	44.24	29.20	терацо	масна боја + дисперзија	дисперзија
Ц0.2	Степенишни простор	7.66	12.78	терацо	масна боја + дисперзија	дисперзија
Ц0.3	Лифт	-	-	-	-	-
Ц0.4	Остава	7.53	14.18	терацо	масна боја + дисперзија	дисперзија
Ц0.5	Ходник	18.59	26.44	терацо	масна боја + дисперзија	дисперзија
Ц0.6	Канцеларија	17.86	17.02	виназ	дисперзија	дисперзија
Ц0.7	Канцеларија	19.00	17.50	виназ	дисперзија	дисперзија
Ц0.8	Канцеларија	17.20	16.74	виназ	дисперзија	дисперзија
Ц0.9	М. гардероба	8.53	11.69	виназ	дисперзија	дисперзија
Ц0.10	М. тоалет	13.12	14.92	кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
Ц0.11	Ж. гардероба	8.53	11.69	виназ	дисперзија	дисперзија
Ц0.12	Ж. тоалет	13.12	14.92	кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
Ц0.13	Магацин	44.68	27.04	цем.кошуљица	дисперзија	дисперзија
Ц0.14	Компресори	13.06	15.00	цем.кошуљица	дисперзија	дисперзија
Ц0.15	Просторија	19.24	17.76	цем.кошуљица	дисперзија	дисперзија
Ц0.16	Хладњак	7.43	10.90	цем.кошуљица	дисперзија	дисперзија
Ц0.17	Експрес магацин	254.79	102.72	цем.кошуљица	дисперзија	дисперзија
Ц0.18	Портир	8.0376	11.96	цем.кошуљица	дисперзија	дисперзија
	Укупна нето површина	522.61				

ОТВОРЕНЕ ПОВРШИНЕ

Ц0.19	Трем - улаз у објекат КРИЛО Ц	262.80	76.96	камене плоче	-	сп. плафон
Ц0.20	Спољно степениште	18.55	17.84	мермерне плоче	-	-
	Укупна отворена површина	281.34				

ПОВРШИНА - ПРИЗЕМЉЕ	Површина P(m²)
Укупна нето површина КРИЛА Ц0	522.61
Укупна бруто површина КРИЛА Ц0	588.26

КРИЛО Д0 - ОСНОВА ПРИЗЕМЉА

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада Под	Зид	Плафон
Д0.1	Ходник	373.06	164.31	бетонске плоче	масна боја + дисперзија	малтер
Д0.2	БГД дисконт	40.34	26.28	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.3	Магацин Жел турса	39.69	26.02	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.4	Возно угоститељство	49.92	30.28	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.5	Тоалет	8.87	19.72	керамичке плочице	кер. плочице + дисперзија	малтер
Д0.6	Просторија - предпростор	5.94	10.82	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.7	Просторија	13.50	14.72	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.8	Набавна служба	37.69	34.02	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.9	Заштитина радионица	10.89	13.54	бетонске плоче	масна боја + дисперзија	малтер
Д0.10	Остава заштитина радионица	9.52	12.50	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.11	Трафо	18.10	17.24	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.12	Одмор	19.24	17.76	виназ	дисперзија	малтер
Д0.13	Експрес благајна	20.96	18.42	виназ	дисперзија	малтер
Д0.14	ХТЗ опрема	88.25	39.42	бетонске плоче	дисперзија	малтер
	Укупна нето површина	735.97				

КРИЛО Д - Потходник за излаз / улаз возила на пероне

Д0.15	Потходник	179.03	92.35	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.16	Рампа 1	48.89	33.10	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.17	Рампа 2	48.90	33.10	бетонске плоче	дисперзија	малтер
	Укупна отворена површина	276.82				

ПОВРШИНА - ПРИЗЕМЉЕ	Површина P(m²)
Укупна нето површина КРИЛО Д0	735.97
Укупна нето површина ПОТХОДНИК ЗА ВОЗИЛА	276.82
Укупна бруто површина КРИЛО Д0	835.93
Укупна бруто површина ПОТХОДНИК ЗА ВОЗИЛА	324.02

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ - ПОВРШИНЕ ЗА ЦЕО ОБЈЕКАТ

ПОВРШИНА - НЕТО	Површина P(m²)
Укупна нето површина АНЕКСА	116.52
Укупна нето површина КРИЛА А	3395.32
Укупна нето површина КРИЛА Б	2230.90
Укупна нето површина КРИЛА Ц	1084.30
Укупна нето површина КРИЛА Д	1735.33
Укупна нето површина ОБЈЕКТА	8562.38

ПОВРШИНА - БРУТО	Површина P(m²)
Укупна бруто површина АНЕКСА	141.64
Укупна бруто површина КРИЛА А	4430.26
Укупна бруто површина КРИЛА Б	3274.82
Укупна бруто површина КРИЛА Ц	1201.82
Укупна бруто површина КРИЛА Д	2014.41
Укупна бруто површина ОБЈЕКТА	11062.95

ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА

- АРМИРАНИ БЕТОН
- НЕАРМИРАНИ БЕТОН
- ОПЕКА
- ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
- НОВИ ЗИДОВИ ОД ОПЕКЕ
- НОВИ ГИПСАНИ ЗИДОВИ
- НОВИ "YTONG" ЗИДОВИ
- ГРАНИЦА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ УНУТАР ОБЈЕКТА

ЛЕГЕНДА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- УЛАЗ/ИЗЛАЗ У ОБЈЕКАТ
- СТОЛАРИЈА
- ПВЦ СТОЛАРИЈА
- ПП БРАВАРИЈА
- ПД БРАВАРИЈА
- АЛУМИНАРИЈА
- БРАВАРИЈА
- ОГРАДЕ, РУКОХВАТИ



±0.00=78.85

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:
ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Бранислава А. Лазовић
дипл. инж. арх.
300 1205 03
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Одговорни пројектант за архитектуру:
Б.Лазовић, дипл.инж.арх.
лиценца број: 300 1205 03

Сарадници:
Ана Мацура Савић, маст.инж.арх.
Данијела Русић Николић, арх.тех.

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ СА СПОЉНИМ УРЕЂЕЊЕМ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД

Цртеж: ОСНОВА ПРИЗЕМЉА - ПЛАН РУШЕЊА

Размера: 1:200

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДП	12.2018.	2017-728-АРХ-1/1.1-Ц02а

КРИЛО А1 - ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА (НИВО ПЕРОНА)

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада – Под	Обрада – Зид	Обрада – Плафон
А1.1	Степенишни простор	30.57	23.24	ливени терацо	масна боја + дисперзија	сп. плафон
А1.2	Ходник	112.93	107.12	терацо плоче 20/20	масна боја + дисперзија	сп. плафон
А1.3	Канцеларија	14.90	15.62	паркет	дисперзија	дисперзија
А1.4	Преграда	/	/	паркет	дисперзија	дисперзија
А1.5	Отправник возова- Инфраструктура	46.81	31.06	паркет	дисперзија	дисперзија
А1.6	Просторија за одмор - Инфраструктура	15.45	15.88	паркет	дисперзија	дисперзија
А1.7	Колски отправник - Србија воз	16.69	16.42	паркет	дисперзија	сп. плафон
А1.8	Канцеларија - Инфраструктура	11.82	13.77	паркет	дисперзија	дисперзија
А1.9	Канцеларија - Инфраструктура	12.65	14.34	паркет	дисперзија	дисперзија
А1.10	Канцеларија - Инфраструктура	12.62	14.43	паркет	дисперзија	дисперзија
А1.11	Канцеларија - Инфраструктура	12.62	14.42	паркет	дисперзија	дисперзија
А1.12	Канцеларија - Инфраструктура	12.62	14.42	паркет	дисперзија	дисперзија
А1.13	Канцеларија - Инфраструктура	12.51	14.28	паркет	масна боја + дисперзија	дисперзија
А1.14	Тоалет - М	11.83	21.74	керамичке плочице	дисперзија, кер.пл.h=220cm	дисперзија
А1.15	Тоалет - Ж	5.24	13.39	керамичке плочице	дисперзија, кер.пл.h=220cm	дисперзија
А1.16	Станична благајна - Србија воз	20.14	18.20	паркет	дисперзија	сп. плафон
А1.17	Канцеларија - Србија воз	24.05	19.91	паркет	дисперзија	сп. плафон
А1.18	ТК Просторија (Мала сервер сала)	47.86	30.81	паркет/дупли под	дисперзија	сп. плафон
А1.19	Степенишни простор	51.41	29.06	мермерне плоче 40/40	мермерне плоче 60/60	дисперзија
А1.20	Ходник	43.38	46.80	мермерне плоче 20/20	дисперзија	дисперзија
А1.21	Мала сала са рачунарима	36.19	24.46	паркет	масна боја + ламперија	сп. плафон
А1.22	Мала сала	73.27	40.49	паркет	масна боја	сп. плафон
А1.23	Хол	256.06	92.43	мермерне плоче 40/40	мермерне плоче 60/60	сп. плафон
А1.24	Тоалет - М	10.58	21.68	керамичке плочице	дисперзија, кер.пл.h=220cm	дисперзија
А1.25	Тоалет - Ж	10.59	21.69	керамичке плочице	дисперзија, кер.пл.h=220cm	дисперзија
А1.26	Ходник - веза са великом салом	9.34	16.30	паркет	дисперзија	сп. плафон
А1.27	Велика сала (H=6.20m)	302.42	76.38	паркет	ламперија	сп. плафон
А1.28	Чајна кухиња	11.97	14.35	ливени терацо	дисперзија	дисперзија
А1.29	Канцеларија	30.31	23.08	паркет	дисперзија	дисперзија
А1.30	Шеф станице - Инфраструктура	16.00	16.14	паркет	дисперзија	дисперзија
А1.31	Улаз	15.45	15.88	мермерне плоче 20/20	дисперзија	дисперзија
А1.32	Канцеларија - Инфраструктура	15.45	15.88	паркет	дисперзија	дисперзија
	Укупна нето површина	1303.72				

АНЕКС АН - ОСНОВА КРОВА

Ознака крова	Врста крова	Површина P (m²)	Кровни покривач
АН.Ка	Раван кров-проходан	124.24	Асфалт
	Укупна површина крова	124.24	

ПОВРШИНА - ПРВИ СПРАТ	Површина $P(m^2)$
Укупна нето површина КРИЛА А1	1303.72
Укупна бруто површина КРИЛА А1	1456.70

КРИЛО Б1 - ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада – Под	Обрада – Зид	Обрада – Плафон
Б1.1	Ходник - галерија	61.68	37.42	мермерне плоче	мермерне плоче 40/60	сп. плафон
Б1.2	Ветробран - излаз на пероне	26.23	20.61	мермерне плоче	мермерне плоче	сп. плафон
Б1.3	Чекаоница II разреда	81.47	37.65	мермерне плоче	мермерне плоче	сп. плафон
Б1.4	Ходник - галерија	156.44	80.98	мермерне плоче	мермерне плоче	сп. плафон
Б1.5	Чекаоница II разреда	97.74	40.45	мермерне плоче	мермерне плоче	сп. плафон
Б1.6	Чекаоница I разреда	53.21	30.21	мермерне плоче	мермерне плоче	сп. плафон
Б1.7	Тоалет	18.27	30.13	ливени терацо	дисперзија	сп. плафон
Б1.8	Тоалет	14.02	27.03	ливени терацо	дисперзија	сп. плафон
Б1.9	Магацин	13.17	17.04	ливени терацо	дисперзија	дисперзија
Б1.10	Магацин	10.18	14.09	ливени терацо	масна боја + дисперзија	дисперзија
Б1.11	Тоалет	12.37	22.88	керамичке плочице	дисперзија, кер.пл.h=150cm	дисперзија
Б1.12	Нега кола	15.80	17.17	ливени терацо	дисперзија	дисперзија
Б1.13	Магацин	9.77	13.92	ливени терацо	дисперзија	дисперзија
Б1.14	Обезбеђење	18.95	18.02	ливени терацо	дисперзија	дисперзија
	Укупна нето површина	589.29				

НАДСТРЕШНИЦЕ

Бн.14	Надстрешница над улазом у објекат	244.30	-	мермерне плоче 40/40	мермерне плоче	сп. плафон
	Укупна отворена површина	244.30				

ПОВРШИНА - ПРВИ СПРАТ	Површина $P(m^2)$
Укупна нето површина КРИЛА Б1	589.29
Укупна бруто површина КРИЛА Б1	1588.61

КРИЛО Ц1 - ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА (НИВО ПЕРОНА)

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада – Под	Обрада – Зид	Обрада – Плафон
Ц1.1	Ресторан (H=6.17m)	171.66	52.79	мермер	мермер + дисперзија	дисперзија
Ц1.2	Кухиња	135.92	105.88	виназ / кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
Ц1.3	Степенишни простор	9.57	15.16	терацо	масна боја + дисперзија	дисперзија
Ц1.4	Магацин	5.46	11.00	терацо	масна боја + дисперзија	дисперзија
Ц1.5	Степениште	18.59	26.44	терацо	масна боја + дисперзија	дисперзија
Ц1.6	Експрес ресторан	181.35	65.54	мермер	мермер + дисперзија	дисперзија
Ц1.7	Гардероба	24.96	20.18	мермер	дисперзија	дисперзија
Ц1.8	Ж. Тоалет	10.03	####	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	дисперзија
Ц1.9	М. Тоалет	4.15	5.92	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Укупна нето површина	561.68				

ОТВОРЕНЕ ПОВРШИНЕ

Ц1.10	Тераса ресторана	286.85	-	терацо плоче	-	-
	Укупна отворена површина	286.85				

ПОВРШИНА - ПРВИ СПРАТ	Површина $P(m^2)$
Укупна нето површина КРИЛА Ц1	561.68
Укупна бруто површина КРИЛА Ц1	613.56

КРИЛО Д1- ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА (НИВО ПЕРОНА)

	бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада – Под	Обрада – Зид	Обрада – Плафон
СРБИЈА ВОЗ	Д1.1	Улаз	8.75	13.50	терацо	-	дисперзија
	Д1.2	Спаваоница	24.68	19.91	терацо	-	дисперзија
	Д1.3	Дневни саобраћај	43.70	27.75	терацо плоче	-	дисперзија
	Д1.4	Администрација	19.40	17.76	ламинат	-	дисперзија
	Д1.5	Канцеларија	19.04	17.76	терацо	-	дисперзија
ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА	Д1.6	Улаз	8.75	13.50	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.7	Пријем	29.86	23.84	паркет	дисперзија	дисперзија
	Д1.8	Магацин	8.75	13.50	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.9	Канцеларија 1	20.34	18.28	паркет	дисперзија	дисперзија
	Д1.10	Канцеларија 2	12.42	14.28	паркет	дисперзија	дисперзија
	Д1.11	Начелник	19.05	17.76	паркет	дисперзија	дисперзија
	Д1.12	Магацин	4.50	10.08	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.13	Кухиња са оставом	5.74	12.16	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
	Д1.14	Тоалет	7.76	20.80	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.15	Магацин	8.75	13.50	терацо	дисперзија	дисперзија
АМБУЛАНТА	Д1.16	Ветробран	2.89	6.80	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
	Д1.17	Ходник и чекаоница	28.51	35.64	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
	Д1.18	Ординација - интерниста	12.88	14.50	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
	Д1.19	Картотека	12.27	16.58	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
	Д1.20	Ординација 1	13.00	14.56	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
	Д1.21	Ординација 2	12.18	14.04	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
	Д1.22	Тоалет за запослене	1.98	5.82	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.23	Тоалет и медицински отпад	2.50	7.90	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.24	Тоалет за пацијенте	2.52	7.62	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.25	Ординација - стоматологија	19.40	17.76	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
СС/ЕТП	Д1.26	Улаз	8.75	13.50	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.27	СС и ЕТП	41.25	27.32	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.28	Кухиња	20.41	18.28	терацо	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.29	Магацин	5.49	9.78	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.30	Тоалет	3.50	7.50	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.31	Просторија	9.20	14.02	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.32	Прегледачи кола	19.04	23.76	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.33	Прегледачи кола	19.40	17.76	терацо	дисперзија	дисперзија
СЕКЦИЈА ЗА ВУЧУ	Д1.34	Улаз	8.75	13.50	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.35	Електричари	20.70	18.28	буков паркет	дисперзија	дисперзија
	Д1.36	Секција за вучу	20.31	18.80	паркет	дисперзија	дисперзија
	Д1.37	Радионица	10.50	14.54	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.38	Радионица	13.02	15.54	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.39	Просторија	6.71	12.62	терацо	дисперзија	дисперзија
РАДИОНИЦА/ СЕРВИС ЛОКОМОТИВА	Д1.40	Улаз	8.75	13.50	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.41	ЗОВС сервис за локомотиве	19.40	17.76	паркет	дисперзија	дисперзија
	Д1.42	Тоалет	6.59	10.58	терацо	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.43	Тоалет	4.33	10.74	терацо	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.44	Тоалет - секција за вучу	5.05	10.90	терацо	кер.плочице+дисп.	дисперзија
КАРГО	Д1.45	Ветробран	6.45	11.42	терацо	дисперзија	сп.плафон
	Д1.46	Канцеларија	9.74	13.56	терацо	дисперзија	сп.плафон
	Д1.47	КАРГО канцеларија	57.02	31.78	кер.плочице	дисперзија	сп.плафон
	Д1.48	Предпростор	11.71	14.14	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.49	Купатило	4.63	8.62	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.50	Соба за контролора	9.20	14.02	ламинат	дисперзија	дисперзија
	Д1.51	Соба за одмор	4.92	8.92	ламинат	дисперзија	дисперзија
	Д1.52	Соба за одмор	5.51	9.40	ламинат	дисперзија	дисперзија
	Д1.53	Купатило	4.26	10.86	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.54	Кухиња	8.30	12.24	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	дисперзија
		Укупна нето површина	722.55				

Печат пројектанта:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Бранислава А. Лазовић
дипл. инж. арх.
300 1205 03
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ПОВРШИНА - ПРВИ СПРАТ	Површина $P(m^2)$
Укупна нето површина КРИЛО Д1	722.55
Укупна бруто површина КРИЛО Д1	854.46

ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА

ЛЕГЕНДА СПЕЦИФИКАЦИЈА

±0.00=78.85

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

ОСНОВА 1. СПРАТА - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

1:200



КРИЛО А1 - ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА (НИВО ПЕРОНА)

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада		
				Под	Зид	Плафон
A1.1	Степенишни простор	30.57	23.24	ливени терацо	масна боја + дисперзија	сп. плафон
A1.2	Ходник	112.93	107.12	терацо плоче 20/20	масна боја + дисперзија	сп. плафон
A1.3	Канцеларија	14.90	15.62	паркет	дисперзија	дисперзија
A1.4	Преграда	/	/	паркет	дисперзија	дисперзија
A1.5	Отправник возова- Инфраструктура	46.81	31.06	паркет	дисперзија	дисперзија
A1.6	Просторија за одмор - Инфраструктура	15.45	15.88	паркет	дисперзија	дисперзија
A1.7	Колски отправник - Србија воз	16.69	16.42	паркет	дисперзија	сп. плафон
A1.8	Канцеларија - Инфраструктура	11.82	13.77	паркет	дисперзија	дисперзија
A1.9	Канцеларија - Инфраструктура	12.65	14.34	паркет	дисперзија	дисперзија
A1.10	Канцеларија - Инфраструктура	12.62	14.43	паркет	дисперзија	дисперзија
A1.11	Канцеларија - Инфраструктура	12.62	14.42	паркет	дисперзија	дисперзија
A1.12	Канцеларија - Инфраструктура	12.62	14.42	паркет	дисперзија	дисперзија
A1.13	Канцеларија - Инфраструктура	12.51	14.28	паркет	масна боја + дисперзија	дисперзија
A1.14	Тоалет - М	11.83	21.74	керамичке плочице	дисперзија,к.пл.h=220cm	дисперзија
A1.15	Тоалет - Ж	5.24	13.39	керамичке плочице	дисперзија,к.пл.h=220cm	дисперзија
A1.16	Станична благајна - Србија воз	20.14	18.20	паркет	дисперзија	сп. плафон
A1.17	Канцеларија - Србија воз	24.05	19.91	паркет	дисперзија	сп. плафон
A1.18	ТК Просторија (Мала сервер сала)	47.86	30.81	паркет/дупли под	дисперзија	сп. плафон
A1.19	Степенишни простор	51.41	29.06	мермерне плоче 40/40	мермерне плоче 60/60	дисперзија
A1.20	Ходник	43.38	46.80	мермерне плоче 20/20	дисперзија	дисперзија
A1.21	Мала сала са рачунарима	36.19	24.46	паркет	масна боја + ламперија	сп. плафон
A1.22	Мала сала	73.27	40.49	паркет	масна боја	сп. плафон
A1.23	Хол	256.06	92.43	мермерне плоче 40/40	мермерне плоче 60/60	сп. плафон
A1.24	Тоалет - М	10.58	21.68	керамичке плочице	дисперзија,к.пл.h=220cm	дисперзија
A1.25	Тоалет - Ж	10.59	21.69	керамичке плочице	дисперзија,к.пл.h=220cm	дисперзија
A1.26	Ходник - веза са великом салом	9.34	16.30	паркет	дисперзија	сп. плафон
A1.27	Велика сала (H=6.20m)	302.42	76.38	паркет	ламперија	сп. плафон
A1.28	Чајна кухиња	11.97	14.35	ливени терацо	дисперзија	дисперзија
A1.29	Канцеларија	30.31	23.08	паркет	дисперзија	дисперзија
A1.30	Шеф станице - Инфраструктура	16.00	16.14	паркет	дисперзија	дисперзија
A1.31	Улаз	15.45	15.88	мермерне плоче 20/20	дисперзија	дисперзија
A1.32	Канцеларија - Инфраструктура	15.45	15.88	паркет	дисперзија	дисперзија
Укупна нето површина		1303.72				

АНЕКС АН - ОСНОВА КРОВА

Ознака крова	Врста крова	Површина P (m²)	Кровни покривач
АН.Ка	Раван кров -проходан	124.24	Асфалт
Укупна површина крова		124.24	

ПОВРШИНА - ПРВИ СПРАТ	Површина P(m²)
Укупна нето површина КРИЛА А1	1303.72

Укупна бруто површина КРИЛА А1	1456.70

КРИЛО Б1 - ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада		
				Под	Зид	Плафон
Б1.1	Ходник - галерија	61.68	37.42	мермерне плоче	мермерне плоче 40/60	сп. плафон
Б1.2	Ветробран - излаз на пероне	26.23	20.61	мермерне плоче	мермерне плоче	сп. плафон
Б1.3	Чекаоница II разреда	81.47	37.65	мермерне плоче	мермерне плоче	сп. плафон
Б1.4	Ходник - галерија	156.44	80.98	мермерне плоче	мермерне плоче	сп. плафон
Б1.5	Чекаоница II разреда	97.74	40.45	мермерне плоче	мермерне плоче	сп. плафон
Б1.6	Чекаоница I разреда	53.21	30.21	мермерне плоче	мермерне плоче	сп. плафон
Б1.7	Тоалет	18.27	30.13	ливени терацо	дисперзија	сп. плафон
Б1.8	Тоалет	14.02	27.03	ливени терацо	дисперзија	сп. плафон
Б1.9	Магацин	13.17	17.04	ливени терацо	дисперзија	дисперзија
Б1.10	Магацин	10.18	14.09	ливени терацо	масна боја + дисперзија	дисперзија
Б1.11	Тоалет	12.37	22.88	керамичке плочице	дисперзија,к.пл.h=150cm	дисперзија
Б1.12	Нега кола	15.80	17.17	ливени терацо	дисперзија	дисперзија
Б1.13	Магацин	9.77	13.92	ливени терацо	дисперзија	дисперзија
Б1.14	Обезбеђење	18.95	18.02	ливени терацо	дисперзија	дисперзија
Укупна нето површина		589.29				

НАДСТРЕШНИЦЕ

Бн.14	Надстрешница над улазом у објекат	244.30	-	мермерне плоче 40/40	мермерне плоче	сп. плафон
Укупна отворена површина		244.30				

ПОВРШИНА - ПРВИ СПРАТ	Површина P(m²)
Укупна нето површина КРИЛА Б1	589.29

Укупна бруто површина КРИЛА Б1	1588.61

КРИЛО Ц1 - ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА (НИВО ПЕРОНА)

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада		
				Под	Зид	Плафон
Ц1.1	Ресторан (H=6.17m)	171.66	52.79	мермер	мермер + дисперзија	дисперзија
Ц1.2	Кухиња	135.92	105.88	виназ / кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
Ц1.3	Степенишни простор	9.57	15.16	терацо	масна боја + дисперзија	дисперзија
Ц1.4	Магацин	5.46	11.00	терацо	масна боја + дисперзија	дисперзија
Ц1.5	Степениште	18.59	26.44	терацо	масна боја + дисперзија	дисперзија
Ц1.6	Експрес ресторан	181.35	65.54	мермер	мермер + дисперзија	дисперзија
Ц1.7	Гардероба	24.96	20.18	мермер	дисперзија	дисперзија
Ц1.8	Ж. Тоалет	10.03	19.24	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	дисперзија
Ц1.9	М. Тоалет	4.15	5.92	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	дисперзија
Укупна нето површина		561.68				

ОТВОРЕНЕ ПОВРШИНЕ

Ц1.10	Тераса ресторана	286.85	-	терацо плоче	-	-
Укупна отворена површина		286.85				

ПОВРШИНА - ПРВИ СПРАТ	Површина P(m²)
Укупна нето површина КРИЛА Ц1	561.68

Укупна бруто површина КРИЛА Ц1	613.56

КРИЛО Д1- ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА (НИВО ПЕРОНА)

	бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада		
					Под	Зид	Плафон
СРБИЈА ВОЗ	Д1.1	Улаз	8.75	13.50	терацо	-	дисперзија
	Д1.2	Спаваоница	24.68	19.91	терацо	-	дисперзија
	Д1.3	Дневни саобраћај	43.70	27.75	терацо плоче	-	дисперзија
	Д1.4	Администрација	19.40	17.76	ламинат	-	дисперзија
	Д1.5	Канцеларија	19.04	17.76	терацо	-	дисперзија
ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА	Д1.6	Улаз	8.75	13.50	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.7	Пријем	29.86	23.84	паркет	дисперзија	дисперзија
	Д1.8	Магацин	8.75	13.50	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.9	Канцеларија 1	20.34	18.28	паркет	дисперзија	дисперзија
	Д1.10	Канцеларија 2	12.42	14.28	паркет	дисперзија	дисперзија
	Д1.11	Начелник	19.05	17.76	паркет	дисперзија	дисперзија
	Д1.12	Магацин	4.50	10.08	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.13	Кухиња са оставом	5.74	12.16	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
	Д1.14	Тоалет	7.76	20.80	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.15	Помоћна просторија	8.75	13.50	терацо	дисперзија	дисперзија
АМБУЛАНТА	Д1.16	Ветробран	2.89	6.80	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
	Д1.17	Ходник и чекаоница	28.51	35.64	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
	Д1.18	Ординација - интерниста	12.88	14.50	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
	Д1.19	Картотека	12.27	16.58	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
	Д1.20	Ординација 1	13.00	14.56	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
	Д1.21	Ординација 2	12.18	14.04	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
	Д1.22	Тоалет за запослене	1.98	5.82	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.23	Тоалет за запослене	2.50	7.90	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.24	Тоалет за пацијенте	2.52	7.62	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.25	Ординација - стоматологија	19.40	17.76	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
СС/ЕТП	Д1.26	Улаз	8.75	13.50	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.27	СС и ЕТП	41.25	27.32	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.28	Кухиња	20.41	18.28	терацо	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.29	Магацин	5.49	9.78	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.30	Тоалет	3.50	7.50	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.31	Просторија	9.20	14.02	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.32	Прегледачи кола	19.04	23.76	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.33	Прегледачи кола	19.40	17.76	терацо	дисперзија	дисперзија
СЕКЦИЈА ЗА ВУЧУ	Д1.34	Улаз	8.75	13.50	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.35	Електричари	20.70	18.28	буков паркет	дисперзија	дисперзија
	Д1.36	Секција за вучу	20.31	18.80	паркет	дисперзија	дисперзија
	Д1.37	Радионица	10.50	14.54	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.38	Радионица	13.02	15.54	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.39	Просторија	6.71	12.62	терацо	дисперзија	дисперзија
РАДИОНИЦА/ СЕРВИС ЛОКОМОТИВА	Д1.40	Улаз	8.75	13.50	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.41	ЗОВС сервис за локомотиве	19.40	17.76	паркет	дисперзија	дисперзија
	Д1.42	Тоалет	6.59	10.58	терацо	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.43	Тоалет	4.33	10.74	терацо	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.44	Тоалет - секција за вучу	5.05	10.90	терацо	кер.плочице+дисп.	дисперзија
КАРГО	Д1.45	Ветробран	6.45	11.42	терацо	дисперзија	сп.плафон
	Д1.46	Канцеларија	9.74	13.56	терацо	дисперзија	сп.плафон
	Д1.47	КАРГО канцеларија	57.02	31.78	кер.плочице	дисперзија	сп.плафон
	Д1.48	Предпростор	11.71	14.14	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.49	Купатило	4.63	8.62	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.50	Соба за контролора	9.20	14.02	ламинат	дисперзија	дисперзија
	Д1.51	Соба за одмор	4.92	8.92	ламинат	дисперзија	дисперзија
	Д1.52	Соба за одмор	5.51	9.40	ламинат	дисперзија	дисперзија
	Д1.53	Купатило	4.26	10.86	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.54	Кухиња	8.30	12.24	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Укупна нето површина		722.55				

ПОВРШИНА - ПРВИ СПРАТ	Површина P(m²)
Укупна нето површина КРИЛО Д1	722.55

Укупна бруто површина КРИЛО Д1	854.46

ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА

- АРМИРАНИ БЕТОН
- НЕАРМИРАНИ БЕТОН
- ОПЕКА
- ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
- НОВИ ЗИДОВИ ОД ОПЕКЕ
- НОВИ ГИПСАНИ ЗИДОВИ
- НОВИ "YTONG" ЗИДОВИ
- ГРАНИЦА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ УНУТАР ОБЈЕКТА

ЛЕГЕНДА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- УЛАЗ/ИЗЛАЗ У ОБЈЕКАТ
- СТОЛАРИЈА
- ПВЦ СТОЛАРИЈА
- ПП БРАВАРИЈА
- ПД БРАВАРИЈА
- АЛУМИНАРИЈА
- БРАВАРИЈА
- ОГРАДЕ, РУКОХВАТИ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Бранислава А. Лазовић дипл. инж. арх. 300 1205 03 ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ



±0.00=78.85

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:
ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру:
Б.Лазовић, дипл.инж.арх.
лиценца број: 300 1205 03

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Сарадници:
Ана Мацура Савић, маст.инж.арх.
Данијела Русић Николић, арх.тех.

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ СА СПОЉНИМ УРЕЂЕЊЕМ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Цртеж:
ОСНОВА 1. СПРАТА - ПЛАН РУШЕЊА

Размера: 1:200

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДП	12.2018.	2017-728-АРХ-1/1.1-Ц03а



КРИЛО А2 - ОСНОВА ДРУГОГ СПРАТА						
Бр. ПЗ	Намена простора	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада		
				Под	Зид	Плафон
A2.1	Степенишни простор	35.01	26.16	мермер плочи	кречење КЕД + дисперзија	гл. малтер
A2.2	Ходник	121.37	114.84	терацо плочи 20/20	кречење КЕД + дисперзија	гл. малтер
A2.3	Ходник	74.71	58.41	терацо плочи 20/20	кречење КЕД + дисперзија	гл. малтер
A2.4	Протезиста	3.66	7.92	----------	дисперзија	дисперзија
A2.5	Архива	55.51	31.99	ципа индустријал	дисперзија	дисперзија
A2.6	Вентилациј шахт	11.97	14.35	ципа индустријал	дисперзија	дисперзија
A2.7	Дежурни	42.11	33.20	ламинат	дисперзија	гл. малтер
A2.8	Кухиња	15.58	16.12	ламинат	дисперзија	гл. малтер
A2.9	Шеф смерничког одељења	19.53	18.80	ламинат	дисперзија	дисперзија
A2.10	Шеф техничког одељења	19.53	18.80	тепих	дисперзија	дисперзија
A2.11	Саобраћајни контролор	19.88	18.28	тепих	дисперзија	дисперзија
A2.12	Дежурни управљачи	19.09	18.80	тепих	дисперзија	дисперзија
A2.13	ЦДГ	18.98	18.54	тепих	дисперзија	дисперзија
A2.14	ЦДГ	18.98	18.54	тепих	дисперзија	дисперзија
A2.15	ЦДГ	48.34	30.80	ламинат преко тепиха	дисперзија + гипсаних	гл. малтер
A2.16	Тоалет - Ж	11.83	21.74	керамичке плочице	дисперзија, керамичке плочице	дисперзија
A2.17	Тоалет - Ж	9.24	13.39	керамичке плочице	дисперзија, керамичке плочице	дисперзија
A2.18	Шеф смене - Субаја исх	25.56	21.48	тепих	дисперзија	дисперзија
A2.19	Саобраћајни послови - Субаја исх	24.26	27.42	тепих	дисперзија	дисперзија
A2.20	Саобраћајни послови - Субаја исх	24.46	26.84	тепих	дисперзија	дисперзија
A2.21	Скица за возне Субаја исх	20.14	18.20	тепих	дисперзија	гл. малтер
A2.22	Обојинска служба - Субаја исх	24.05	19.91	тепих	дисперзија	гл. малтер
A2.23	Обојинска служба - Субаја исх	24.05	19.91	тепих	дисперзија	гл. малтер
A2.24	Обојинска служба - Субаја исх	23.29	19.44	тепих	дисперзија	гл. малтер
A2.25	Степенишни простор	53.04	30.54	керамичке плоче преко тепиха	гл. малтер	гл. малтер
A2.26	Ходник	60.22	62.01	терацо плочи 20/20	кречење КЕД + дисперзија	гл. малтер
A2.27	Техничка комисија - Инфраструктура	35.92	24.35	тепих	дисперзија	дисперзија
A2.28	Канселарија	18.51	17.67	тепих	дисперзија	дисперзија
A2.29	ТК1	17.41	17.20	тепих	дисперзија	дисперзија
A2.30	Рец.возила	35.91	24.30	тепих	дисперзија	дисперзија
A2.31	Тоалет - М	15.59	27.79	мермер плочи	дисперзија, масленом	дисперзија
A2.32	Тоалет - М	15.59	27.79	мермер плочи	дисперзија, масленом	дисперзија
A2.33	Сервиспорица	13.38	15.06	тепих	дисперзија	дисперзија
A2.34	Шеф смене	30.89	23.08	тепих	дисперзија	дисперзија
A2.35	Зимске шефа смене	13.38	15.06	тепих	дисперзија	дисперзија
A2.36	Истарни и зимски шефа оперативе	31.24	23.12	тепих	дисперзија	дисперзија
Укупна нето површина		1047.24				

ПОВРШИНА - ДРУГИ СПРАТ	Површина P(m²)
Укупна нето површина КРИЛА А2	1047.24
Укупна бруто површина КРИЛА А2	1522.10

КРИЛО Б2 - ОСНОВА ДРУГОГ СПРАТА						
Бр. ПЗ	Намена простора	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада		
				Под	Зид	Плафон
Б2.1	Машинска трострора	83.62	37.96	ципа индустријал	дисперзија	уобичајо техници
Б2.2	Гостор за пријем инсталација			дебљи малтер	дисперзија	уобичајо техници
Укупна нето површина		83.62				

ПОВРШИНА - ДРУГИ СПРАТ	Површина P(m²)
Укупна нето површина КРИЛА Б2	83.62
Укупна бруто површина КРИЛА Б2	96.56

КРИЛО Ц - ОСНОВА КРОВА			
Ознака крова	Врста крова	Површина P (m²)	Кровни покривач
ЦК1	Равни кров-неприходан	614.13	Хидроизолациона мембрана са заштитним слојем
Укупна површина крова		614.13	

КРИЛО Ц - НАДСТРЕШНИЦЕ			
Ознака крова	Врста крова	Површина P (m²)	Кровни покривач
ЦН1	Надстрешница	61.00	Поликарбонат безбојне боје
Укупна површина крова		61.00	

КРИЛО Д - ОСНОВА КРОВА			
Ознака крова	Врста крова	Површина P (m²)	Кровни покривач
ДК1	Равни кров-неприходан	829.39	Хидроизолациона мембрана са заштитним слојем
ДК2	Равни кров-неприходан	104.14	Хидроизолациона мембрана са заштитним слојем
Укупна површина крова		933.53	

ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА

- АРМИРАНИ БЕТОН
- НЕАРМИРАНИ БЕТОН
- ОПЕКА
- ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
- НОВИ ЗИДОВИ ОД ОПЕКЕ
- НОВИ ГИПСАНИ ЗИДОВИ
- ГРАНИЦА ИНТЕРВЕНИСАЊЕ УНУТАР ОБЈЕКТА

ЛЕГЕНДА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- УЛАЗИ/ИЗЛАЗ У ОБЈЕКАТ
- СТОЛАРИЈА
- ПВЦ СТОЛАРИЈА
- АЛУМИНАРИЈА
- БРАВАРИЈА
- ОГРАДЕ, РУКОХВАТИ

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

Печат предузећа:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:
ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру:
Б.Лазовић, дипл.инж.арх,
лиценцни број 300 1205 03

Сарадници:
Ана Мацура Савић, маст.инж.арх,
Данијела Русић Николић, арх.тех.

Инвеститор пројекта: **ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ * А.Д.**
Немањина 6/II, Београд

Надлежна установа: Министарство грађевинарства, комуналне делатности и заштите животне средине Републике Србије
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат: РЕКОНСТРУКЦИЈА И МОДЕРНИЗАЦИЈА ЗГРАДЕ ПУТНИЧКЕ СТАНИЦЕ, ЗГРАДЕ СА СКОЉЕНИМ УРЕЂАЈИМА, ДЕПОВА НОВИ САД - СТАРИЦА - ДРАШКА ТАЊИЦА ЖЕЛЕЗНИЦА

Део пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ СТАНИЦЕ, ЗГРАДЕ СА СКОЉЕНИМ УРЕЂАЈИМА У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
Милан Јелић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Целина: **ОСНОВА 2. СПРАТА - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ**

Размера: 1:200

Фаза пројекта: ИДП

Датум: 12.2018.

Целина бр.: 2017-728-АРХ-1/1.1-ц04



КРИЛО А2 - ОСНОВА ДРУГОГ СПРАТА

Бр. ор.	Намена простора	Површина P (м²)	Обим O (m)	Облога		
				Под	Зид	Плафон
A2.1	Степенишни простор	35.01	26.16	теракот плочице	кванто бојо у јединици	кг.глетање
A2.2	Ходник	121.37	114.84	теракот плочице 30/30	кванто бојо у јединици	кг.глетање
A2.3	Ходник	74.71	55.41	теракот плочице 30/30	кванто бојо у јединици	кг.глетање
A2.4	Простарија	3.66	7.92	----------	кванто бојо	кг.глетање
A2.5	Купатило	55.51	31.99	кер.плочице/под	кер.плочице	кг.глетање
A2.6	Вентилациј.шахт	11.97	14.35	кер.плочице/под	кер.плочице	кг.глетање
A2.7	Дактилоскоп	42.11	33.20	паркет	кванто бојо	кг.глетање
A2.8	Канцеларија	13.58	16.12	паркет	кванто бојо	кг.глетање
A2.9	Шеф смјеновног одјељења	19.53	18.80	паркет	кванто бојо	кг.глетање
A2.10	Шеф техничког одјељења	19.53	18.80	паркет	кванто бојо	кг.глетање
A2.11	Сабирбирни контролор	18.88	18.28	паркет	кванто бојо	кг.глетање
A2.12	Дактилоскоп отправљач	19.09	18.80	паркет	кванто бојо	кг.глетање
A2.13	ЦДГ	18.98	18.54	паркет	кванто бојо	кг.глетање
A2.14	ЦДГ	18.98	18.54	паркет	кванто бојо	кг.глетање
A2.15	ЦДГ	48.34	30.80	паркет/ кер.плочице	дечијеви / кванто	кг.глетање
A2.16	Тоалет - М	11.83	21.74	керамичке плочице	уљарица, кер.плочице	----------
A2.17	Тоалет - Ж	5.24	13.39	керамичке плочице	дечијеви и кер.плочице	----------
A2.18	Шеф смјене - Сабирна мјс	25.56	21.48	паркет	кванто бојо	кг.глетање
A2.19	Сабирбирни полиген - Сабирна мјс	24.28	27.42	паркет	кванто бојо	кг.глетање
A2.20	Сабирбирни полиген - Сабирна мјс	24.40	26.84	паркет	кванто бојо	кг.глетање
A2.21	Сандуја за кључ - Сабирна мјс	20.14	18.20	паркет	кванто бојо	кг.глетање
A2.22	Оперативна служба - Сабирна мјс	24.05	19.91	паркет	кванто бојо	кг.глетање
A2.23	Оперативна служба - Сабирна мјс	24.05	19.91	паркет	кванто бојо	кг.глетање
A2.24	Оперативна служба - Сабирна мјс	23.29	19.44	паркет	кванто бојо	кг.глетање
A2.25	Степенишни простор	53.04	30.54	теракот плочице 30/30	кванто бојо у јединици	кг.глетање
A2.26	Ходник	60.22	62.01	теракот плочице 30/30	кванто бојо у јединици	кг.глетање
A2.27	Техничка комисија - Инфраструктура	35.92	24.35	паркет	кванто бојо	кг.глетање
A2.28	Умиваоница	18.01	17.87	паркет	кванто бојо	кг.глетање
A2.29	ПС1	17.41	17.20	паркет	кванто бојо	кг.глетање
A2.30	Рад.мјесња	35.91	24.30	паркет	кванто бојо	кг.глетање
A2.31	Тоалет - М	15.58	27.79	теракот плочице	дечијеви, кер.плочице	----------
A2.32	Тоалет - Ж	15.59	27.79	теракот плочице	дечијеви, кер.плочице	----------
A2.33	Сигнализација	13.38	15.06	паркет	кванто бојо	кг.глетање
A2.34	Шеф смјене	30.89	23.08	паркет	кванто бојо	кг.глетање
A2.35	Замјена шефа смјене	13.36	15.06	паркет	кванто бојо	кг.глетање
A2.36	Исходна и замјена шефа отправне	31.34	23.12	паркет	кванто бојо	кг.глетање
Укупна нето површина		1047.24				

ПОВРШИНА - ДРУГИ СПРАТ	Површина P (m²)
Укупна нето површина КРИЛА А2	1047.24
Укупна бруто површина КРИЛА А2	1522.10

КРИЛО Б2 - ОСНОВА ДРУГОГ СПРАТА

Бр. ор.	Намена простора	Површина P (м²)	Обим O (m)	Облога		
				Под	Зид	Плафон
Б2.1	Механичка просторија	83.62	37.96	кер.плочице	кер.плочице	зидарско глетање
Б2.2	Простор за пролаз инсталација			зидно платно	кер.плочице	зидарско глетање
Укупна нето површина		83.62				

ПОВРШИНА - ДРУГИ СПРАТ	Површина P (m²)
Укупна нето површина КРИЛА Б2	83.62
Укупна бруто површина КРИЛА Б2	96.56

ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА

- АРМИРАНИ БЕТОН
- НЕАРМИРАНИ БЕТОН
- ОПЕКА
- ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
- НОВИ ЗИДОВИ ОД ОПЕКЕ
- НОВИ ГИПСАНИ ЗИДОВИ
- НОВИ "YTONG" ЗИДОВИ
- ГРАНИЦА ИНТЕРВЕНИЦАЈЕ УНУТАР ОБЈЕКТА

ЛЕГЕНДА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- УПАКИВАЧ У ОБЈЕКАТ
- СТОЛАРИЈА
- ПВЦ СТОЛАРИЈА
- ГП БРАВАРИЈА
- ПЕ БРАВАРИЈА
- АЛУМИНАРИЈА
- БРАВАРИЈА
- ОГРАДЕ, РУКОХВАТИ

КРИЛО Ц - ОСНОВА КРОВА

Ознака крова	Врста крова	Површина P (м²)	Кровни покривач
ЦК1	Равни кров-неприходан	614.13	Хидроизолациона изолација са заштитним слојем
Укупна површина крова		614.13	

КРИЛО Ц - НАДСТРЕШНИЦЕ

Ознака крова	Врста крова	Површина P (м²)	Кровни покривач
ЦН1	Надстрешница	61.00	Поликарбонат Бакарјелов лим
Укупна површина крова		61.00	

КРИЛО Д - ОСНОВА КРОВА

Ознака крова	Врста крова	Површина P (м²)	Кровни покривач
ДК1	Равни кров-неприходан	829.39	Хидроизолациона изолација са заштитним слојем
ДК2	Равни кров-неприходан	104.14	Хидроизолациона изолација са заштитним слојем
Укупна површина крова		933.53	

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3616-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациони једниница:
ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру:
Б.Лазовић, дипл.инж.арх,
лиценцни број 300 1205 03

Сарадници:
Ана Мацура Савић, маст.инж.арх,
Данијела Русић Николић, арх.тех.

Инвеститор пројекта:
ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ * А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Инвеститор, носилац:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22-26, 11000 Београд, Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
ДЕОНИЦА: ЛАПОВО - ЋУПРИЈА - ПАЛАНКА (ВЕЛИКА МОРАВА)
ДЕОНИЦА: НОВИ САД - ОЏАЦИ - ДРАЖИЋА ТЕХНИЦА (ЖЕЛЕЗНИЦА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ СА ГОСПОДЊИМ ИЗЛОСКЕМ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД

Унутрашња контрола:	Свеска:	ОСНОВА 2. СПРАТА - ПЛАН РУШЕЊА	Размера:
Свеска Караконић, дипл.инж.арх.	Главни пројектант:		1:200
Главни пројектант:	Милан Јелић, дипл.грађ.инж.		
Милан Јелић, дипл.грађ.инж.	Руководилац организационе једнице:		
Руководилац организационе једнице:	Свеска Караконић, дипл.инж.арх.		
Свеска Караконић, дипл.инж.арх.			

Фаза пројекта	Датум:	Број пројекта:
ИДП	12.2015.	2017-720-АРХ-5-1/1-1-ДРА



КРИЛО А - ОСНОВА КРОВА			
Ознака крова	Врста крова	Површина P (m²)	Кровни покривач
АК1	Раван кров-непроходан	1522,06	Тераса плоча
Укупна површина крова		1522,06	

КРИЛО Б - ОСНОВА КРОВА			
Ознака крова	Врста крова	Површина P (m²)	Кровни покривач
БК1	АБ- лучасто-тестераста кров	1270,96	Битуминска изолација са бел.заштитом
БК2	Раван кров-непроходан	593,50	Кадростеклена изолација са заштитном слојем
Укупна површина крова		1864,47	

КРИЛО Б - НАДСТРЕШНИЦЕ			
Ознака крова	Врста крова	Површина P (m²)	Кровни покривач
БН1	Надстрешница	121,76	Пластификат бакарасти лим
Укупна површина крова		121,76	

КРИЛО Ц - ОСНОВА КРОВА			
Ознака крова	Врста крова	Површина P (m²)	Кровни покривач
ЦК1	Раван кров-непроходан	614,13	Кадростеклена изолација са заштитним слојем
Укупна површина крова		614,13	

КРИЛО Ц - НАДСТРЕШНИЦЕ			
Ознака крова	Врста крова	Површина P (m²)	Кровни покривач
ЦН1	Надстрешница	61,00	Пластификат бакарасти лим
Укупна површина крова		61,00	

КРИЛО Д - ОСНОВА КРОВА			
Ознака крова	Врста крова	Површина P (m²)	Кровни покривач
ДК1	Раван кров-непроходан	829,39	Кадростеклена изолација са заштитним слојем
ДК2	Раван кров-непроходан	104,14	Кадростеклена изолација са заштитним слојем
Укупна површина крова		933,53	

S
Z
I
J

ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА
- АРМИРАНИ БЕТОН
- НЕАРМИРАНИ БЕТОН
- ОПЕКА
- ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
- НОВИ ЗИДОВИ ОД ОПЕКЕ
- НОВИ ГИПСАНИ ЗИДОВИ
- ГРАНИЦА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ УНУТАР ОБЈЕКТА

ЛЕГЕНДА СПЕЦИФИКАЦИЈА
- УЛАЗ/ИЗЛАЗ У ОБЈЕКАТ
- СТОЛАРИЈА
- ПВЦ СТОЛАРИЈА
- АЛУМИНАРИЈА
- БРАВАРИЈА
- ОГРАДЕ, РУКОХВАТИ

±0.00=78.85

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

Печат пројектанта:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-524; web site: www.sicip.co.rs
Организациона јединица:
ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ
Одговорни пројектант за архитектуру:
Б.Лазовић, дипл.инж.арх,
лиценца број 300 1205 03
Сарадници:
Ана Мацура Савић, маст.инж.арх,
Данијела Русић Николић, арх.тех.

Инвеститор пројекта:
ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/II, Београд

Надлежна установа:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Сектор за железнице, Немањина 6/IV, Београд, Србија
веб сајт: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
ДЕОНИЦА: ВРШАЦ - ВАРДИШТЕ (ГРАНИЦА ВОЈВОДИНЕ)
ДЕОНИЦА: НОВИ САД - ОЏАЦИ - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ХЕРЕВИ)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ СТАНИЦЕ, ЗГРАДЕ ЗА СТОЛЊИЦЕ ИПЕРОНА У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД

Унутрашња контрола:	Свеска:		
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.			
Главни пројектант:	Цртеж:	ОСНОВА КРОВА - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ	Размера:
Милан Јелић, дипл.грађ.инж.			1:200
Руководилац организационе јединице:	Фаза пројекта:	Датум:	Цртеж бр.
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.	ИДП	12.2016.	2017-720-АРХ-1/1.1-Ц05



ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА

- АРМИРАНИ БЕТОН
- НЕАРМИРАНИ БЕТОН
- ОПЕКА
- ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
- НОВИ ЗИДОВИ ОД ОПЕКЕ
- НОВИ ГИПСАНИ ЗИДОВИ
- НОВИ "УТОНУ" ЗИДОВИ
- ГРАНИЦА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ УНУТАР ОБЈЕКТА

ЛЕГЕНДА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- УЛАЗ/ИЗЛАЗ У ОБЈЕКАТ
- СТОЛАРИЈА
- ПВЦ СТОЛАРИЈА
- ГП БРАВАРИЈА
- ПД БРАВАРИЈА
- АЛУМИНАРИЈА
- БРАВАРИЈА
- ОГРАДЕ, РУКОХВАТИ

ПРЕСЕК 3-3
АНЕКС



ПРЕСЕК 1-1
КРИЛО "А"



ПРЕСЕК 1-1
КРИЛО "Б"



1-1
"Ц"



ПРЕСЕК 1-1
КРИЛО "Д"



±0.00=78.85

03		
02		
01		
Број	Датум	Опис

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организационa јединица:
ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ
Одговорни пројектант за архитектуру

Б.Лазовић, дипл.инж.арх.
лиценцни број 300 1205 03

Сарадници
Ана Мишура Савић, маст.инж.арх.
Даниела Русић Николић, арх.тех.

Инвеститор пројекта:
ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/V, Београд

Саинвеститор:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, Београд
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
ЗГРАДА СТАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ОПРЕМЕ
БЕОГРАД - СМЕДЕРЕВО - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (МОРАВИЦА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СТАЛОРАЗ - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (МОРАВИЦА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ СА ОПЛЕМЕНИ ПРЕМЕШТЕМ У ЖЕЛЕЗНИЧКУ СТАНИЦУ НОВИ САД

Одговорни пројектант:	**Светлана Караконић, дипл.инж.арх.**
Главни пројектант:	**Милан Јелић, дипл.грађ.инж.**
Руководилац организационе јединице:	**Светлана Караконић, дипл.инж.арх.**

Цртеж: **ПРЕСЕЦИ - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ**
Размера: 1:200
Фаза пројекта: **ИДП**
Датум: **12.2018.**
Цртеж бр. 2017-728-АРХ-Ч/Т.-Ц06

ЗАПАДНА ФАСАДА



ЈУЖНА ФАСАДА (НИВО УЛИЦЕ)

ИСТОЧНА ФАСАДА - КРИЛО Д





±0.00=78.85

ИСТОЧНА ФАСАДА - КРИЛО Ц



СЕВЕРНА ФАСАДА (НИВО ПЕРОНА)

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:
ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру:
Б.Лазовић, дипл.инж.арх.
лиценца број: 300 1205 03

Сарадници:
Ана Мацура Савић, маст.инж.арх.
Данијела Русић Николић, арх.тех.

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ СА СПОЉНИМ УРЕЂЕЊЕМ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД

Цртеж:	Размера:
ИЗГЛЕДИ - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ	1:200

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДП	**12.2018.**	2017-728-АРХ-1/1.1-Ц07

Инжењерска комора Србије
Бранислава А. Лазовић
дипл. инж. арх.
300 1205 03
Одговорни пројектант



ЛЕГЕНДА / LEGEND

- ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА / BORDER OF RAILWAY LAND
- ГРАНИЦА ОБУХВАТА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ / BORDER OF SCOPE OF INTERVENTION
- УЛАЗ - ИЗЛАЗ / ENTRANCE-EXIT
- СТАЦИОНАЖА / CHAINAGE
- ПОПЛОЧАЊЕ - САНАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ КАМЕНИХ ПЛОЧА , П=548.60м2 / TO PAVE-TO REPAIR EXISTING STONE PLATES
- АСФАЛТ, П=1760.16м2 / ASPHALT
- УРЕЂЕНА ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА , П=1110.00м2 / LANDSCAPED AREA
- НОВА ПАРКИНГ МЕСТА , / NEW PARKING PLACES П=865.75м2
- СТУБОВИ НАДСТРЕШНИЦЕ / CANOPY COLUMNS

* Пројекат уређења перона , пројекат потходника и пројекат перонских надстрешница су предмети посебних пројеката.

Печат предузећа:

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Реизионни блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6, 11000 Београд, Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организационе јединице:
ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант из архитектуре:
Ана Мацура Савић, маст.инж.арх.
лиценца број 300 1205 03

Сарадници:
Ана Мацура Савић, маст.инж.арх.
Данијела Русић Николић, арх.тех.

Учествовали у изради:
Светлана Караконић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
Милан Јелић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Караконић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ * АД.
Немањина 6, Београд

Републички грађевински инспекторат, надлежан за инспекцијски надзор над објектима железничке инфраструктуре
ул. Немањина 6/VI, 11000 Београд, Србија
web site: www.gsgs.gov.rs

Објекат:
РЕКОНСТРУКЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЧВОРА НОВИ САД - СЕВЕР (ВРБАС) - ОРЛОВАТ - ГРАНИЦА ЈЕВЕРЕАЦА (ДЕОНИЦА НОВИ САД - СЕВЕР/ГР. ЈЕВЕРЕАЦ-ГРАНИЦА ЈЕВЕРЕАЦ)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ СА СПОЉНИМ ПЕРОНИМА У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД

Целина: СИТУАЦИЈА - ПРИКАЗИЛЕ НИВО УЛИЦЕ НОВОСАДСКЕ СТАНИЦЕ

Размера: 1:250

Фаза пројекта: ИДП

Датум: 12.2016.

Целина бр.: 2017-729-АРХ-1/1.1-Ц08


Граница обухвата интервенције
Граница постојећег железничког земљишта
П=865.75м2
21 паркинг место
8 паркинг места + 2П.М. за ЛПП
5 паркинг места
П=1110.00м2
П=548.60м2
П=1760.16м2
Станична зграда
Нови Сад
КОЛОСЕК бр.7 КД=Х/Хm
ПЕРОН Ia h=55cm L=125m
КОЛОСЕК бр.8 КД=Х/Хm
ПЕРОН 1 - НАДСТРЕШНИЦА 235.20м
КОЛОСЕК бр.1 КД=Х/Хm
КОЛОСЕК бр.2 КД=Х/Хm
ПЕРОН 2 - НАДСТРЕШНИЦА 187.20м
КОЛОСЕК бр.3 КД=Х/Хm
КОЛОСЕК бр.4 КД=Х/Хm
ПЕРОН 3 - НАДСТРЕШНИЦА 187.20м
КОЛОСЕК бр.5 КД=Х/Хm
КОЛОСЕК бр.6 КД=Х/Хm
ПЕРОН 4 - НАДСТРЕШНИЦА 91.20м
КОЛОСЕК бр.11 КД=Х/Хm
КОЛОСЕК бр.10 КД=Х/Хm
КОЛОСЕК бр.9 КД=Х/Хm
ПЕРОН Ib
ПЕРОН I B=8.60m h=55cm
ПЕРОН II B=8.60m h=55cm
ПЕРОН III B=8.60m
ПЕРОН IV B=6.00m h=85cm L=285m
дренажа бр.6
дренажа бр.7
60E1-R300-8°
ПОТХОДНИК
СТАНИЧНА ЗГРАДА
Почетак перонских надстрешница
Крај перонских надстрешница
Почетак перонске надстрешнице
Крај перонске надстрешнице
Стуб за GSM/R
235.20
187.20
91.20
* Пројекат уређења перона , пројекат потходника и пројекат перонских надстрешница су предмети посебних пројеката.
ЛЕГЕНДА
ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА
ГРАНИЦА ОБУХВАТА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
УЛАЗ - ИЗЛАЗ
СТАЦИОНАЖА
ПОПЛОЧАЊЕ - САНАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ КАМЕНИХ ПЛОЧА , П=548.60м2
АСФАЛТ, П=1760.16м2
УРЕЂЕНА ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА , П=1110.00м2
НОВА ПАРКИНГ МЕСТА , П=865.75м2
СТУБОВИ НАДСТРЕШНИЦЕ
Пројекат уређења:
Пројекат потходника:
Пројекат перонских надстрешница:
Саобраћајно решење:
Одговорни пројектант:
Ана Мазура Савић, маст.инж.арх.
Лиценца број: 300 1205 03
Сарадници:
Ана Мазура Савић, маст.инж.арх.
Данијела Русић Николић, арх.тех.
Руководилац пројекта:
ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ * АД
Београд
Немањина 6, 11000 Београд, Србија
тел: 011/3618-134; факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs
Руководилац пројекта:
Милан Јелић, дипл.грађ.инж.
Лиценца број: 310 3000 03
Одговорни пројектант:
ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ
Главни пројектант:
Милан Јелић, дипл.грађ.инж.
Руководилац организационе јединице:
Светлана Караконић, дипл.инж.арх.
Контролисао пројекат из архитектуре:
Светлана Караконић, дипл.инж.арх.
Ревизиони блок:
САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Организационе јединице:
ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ
Немањина 6, 11000 Београд, Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs
Број
Датум
Опис
03
02
01
Садржај:
СИТУАЦИЈА - ПРВИ СПРАТ НИВО ПЕРОНА
НОВОРЕКОНСТРУИСАНО СТАЊЕ
Број пројекта:
ИДП
Датум:
12.2016.
Број бр.:
2017-729-АРХ-1/1.1-Д/29
Размера:
1:250



НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ - ПОВРШИНЕ ЗА ЦЕО ОБЈЕКАТ

ПОВРШИНА - НЕТО	Површина P(m²)
Укупна нето површина АНЕКСА	116.52
Укупна нето површина КРИЛА А	3403.78
Укупна нето површина КРИЛА Б	2462.23
Укупна нето површина КРИЛА Ц	1058.36
Укупна нето површина КРИЛА Д	1732.06
Укупна нето површина ОБЈЕКТА	8772.95

ПОВРШИНА - БРУТО	Површина P(m²)
Укупна бруто површина АНЕКСА	141.64
Укупна бруто површина КРИЛА А	4430.26
Укупна бруто површина КРИЛА Б	3274.82
Укупна бруто површина КРИЛА Ц	1201.82
Укупна бруто површина КРИЛА Д	2014.41
Укупна бруто површина ОБЈЕКТА	11062.94

±0.00=78.85

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

Печат пројектанта:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs
Организациона јединица:
ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ
Одговорни пројектант за архитектуру:
Б.Лазовић, дипл.инж.арх.
Лиценцни број 300 1200 03
Сарадници:
Ана Мацура Савић, маст.инж.арх.
Данијела Русић Николић, арх.тех.

Инвеститор пројекта:
"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д.
Немањина 6/IV, Београд
Инвеститор програма:
Министарство грађевинарства, саобраћаја і інфраструктуре Влада Републике Србије
web site: www.mgsi.gov.rs
Општина Нови Сад
ОБНОВА ПРУГЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД (ПРОКОП) - СТАРИ ЛЕЧ - ЗРЕЊАНИН - ГРАНИЦА РЕПУБЛИКЕ МАЂАРСКЕ
ДЕОНИЦА НОВИ САД - ПЕТРОВЦИ - ЗРЕЊАНИН ГРАНИЦА (ЖЕЛЕЗНАРА)
Део пројекта:
ГЕОЗАВОД АРХИТЕКТУРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ СА ОПОЗИЦИЈОМ ПРЕПРЕЧЕЊЕМ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.
Главни пројектант:
Милан Јелић, дипл.грађ.инж.
Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Цртеж: **ОСНОВА ТЕМЕЉА - НОВОПРОЈЕКТОВАНО**
Размера: 1:200
Фаза пројекта: **ИДП**
Датум: **12.2018.**
Цртеж бр. 2017-728-АРХ-1/1.1-Ц05а

АНЕКС АН - ОСНОВА ПРИЗЕМЉА

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада		
				Под	Зид	Плафон
АН.1	Трафо	25.71	20.30	терацо плоче	дисперзија	дисперзија
АН.2	Дизел	24.25	19.70	терацо плоче	дисперзија	дисперзија
АН.3	Уређаји	15.50	16.20	керамичке плочице	дисперзија	дисперзија
АН.4	Предпростор	2.38	6.64	керамичке плочице	дисперзија	дисперзија
АН.5	Тоалет	2.82	6.92	керамичке плочице	керамичке плочице	дисперзија
АН.6	АКУ батерије	30.86	24.92	керамичке плочице	дисперзија,к.пл.h=180cm	дисперзија
АН.7	Веза анекса са крилом А - каблови	15.00	16.00	керамичке плочице	дисперзија	дисперзија
Укупна нето површина		116.52				

КРИЛО А0 - ОСНОВА ПРИЗЕМЉА

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада		
				Под	Зид	Плафон
А0.1	Ветробран	42.95	34.75	мермерне плоче	мермерне плоче	сп. плафон
А0.2	Хол	283.94	76.41	мермерне плоче	мермерне плоче	сп. плафон
А0.2а	Потходник-излаз на пероне	37.09	24.96	мермерне плоче	мермерне плоче	сп. плафон
А0.3	Претпростор тоалета	6.88	10.88	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
А0.4	Контрола	5.20	9.20	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
А0.5	Просторија за одржавање	2.68	7.26	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
А0.6	Тоалет - М	18.18	30.14	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
А0.7	Тоалет - Ж	18.43	32.36	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
А0.8	Тоалет за ЛПП	5.20	9.20	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
А0.9	Чекаоница за мајку и дете	32.24	25.30	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
А0.9а	Просторија за пресвлачење беба	4.80	8.80	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
А0.9б	Тоалет	2.00	6.00	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
А0.10	Ходник	4.58	9.34	пвц-винил под	керамичке плочице	сп. плафон
А0.11	Инфраструктура	12.78	14.32	пвц-винил под	дисперзија	сп. плафон
А0.12	Физичко обезбеђење	15.61	16.11	пвц-винил под	дисперзија	сп. плафон
А0.13	Просторија за хидро	9.44	12.37	керамичке плочице	дисперзија	сп. плафон
А0.14	Ходник	122.57	112.85	мермерне плоче 20/20	дисперзија	сп. плафон
А0.15	Инфраструктура	69.33	43.25	мермерне плоче 20/20	алуминарија	сп. плафон
А0.15а	ЕЕ инсталације	13.89	14.95	керамичке плочице	дисперзија	сп. плафон
А0.16	СС просторија - Инфраструктура	55.82	35.10	дупли под	дисперзија	сп. плафон
А0.17	Степенишни простор	46.40	30.88	индустријски под	дисперзија	сп. плафон
А0.18	Претпростор - веза са анексом	8.74	12.34	мермерне плоче 20/20	дисперзија	сп. плафон
А0.19	Релејна СС	62.23	38.51	дупли под	дисперзија	сп. плафон
А0.20	ЕЕ инсталације	16.09	16.23	терацо	дисперзија	сп. плафон
А0.21	ТК просторија	23.52	19.68	дупли под	дисперзија	сп. плафон
А0.22	ТК просторија	58.98	35.90	дупли под	дисперзија	сп. плафон
А0.23	Ветробран	21.45	20.30	мермерне плоче,40/40	мермерне плоче	сп. плафон
А0.24	Лифт	4.42	8.60			
А0.25	Степенишни простор	49.03	28.03	мермерне плоче,40/40	мермерне плоче	сп. плафон
Укупна нето површина		1054.46				

ОТВОРЕНЕ ПОВРШИНЕ

А0.26	Трем - улаз у објекат КРИЛО А	265.13	-	мермерне плоче,40/40	мермерне плоче	сп. плафон
А0.27	Атријум	356.96	-	-	-	-
Укупна отворена површина		622.09				

ПОВРШИНА - ПРИЗЕМЉЕ	Површина $P(m^2)$
Укупна нето површина АНЕКСА	116.52
Укупна нето површина КРИЛА А0	1054.46

Укупна бруто површина АНЕКСА	141.64
Укупна бруто површина КРИЛА А0	1451.45

КРИЛО Б0 - ОСНОВА ПРИЗЕМЉА

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада		
				Под	Зид	Плафон
Б0.1	Ветробран	20.90	19.75	мермерне плоче	стаклена преграда	перфорирани алу. лим
Б0.2	Ветробран	20.90	19.75	мермерне плоче	стаклена преграда	перфорирани алу. лим
Б0.3	Вестибил (H=12.18-14.04m)	757.32	129.25	мермерне плоче	мермерне плоче 40/60	перфорирани алу. лим
БЛ.1	Комерцијални - мултифункционални простор	13.58	14.85	мермерне плоче	монтажна преграда	перфорирани алу. лим
БЛ.2	Комерцијални - мултифункционални простор	40.92	32.77	мермерне плоче	монтажна преграда	перфорирани алу. лим
БЛ.3	Комерцијални - мултифункционални простор	40.53	32.47	мермерне плоче	монтажна преграда	перфорирани алу. лим
БЛ.4	Комерцијални - мултифункционални простор	53.62	35.76	мермерне плоче	монтажна преграда	перфорирани алу лим
БЛ.5	Комерцијални - мултифункционални простор	13.36	16.80	мермерне плоче	монтажна преграда	перфорирани алу лим
Б0.4	Степениште	40.00	28.73	мермерне плоче	мермерне плоче	перфорирани алу лим
Б0.5	Лифт	4.65	8.82	-	-	-
Б0.6	Ходник	33.62	29.99	индустријски под	дисперзија	дисперзија
Б0.7	Водећи организатор	17.47	16.98	индустријски под	дисперзија	дисперзија
Б0.8	Помоћна просторија	51.85	30.70	цем. кошуљица	дисперзија	дисперзија
Б0.9	Ходник	56.38	81.88	индустријски под	дисперзија	дисперзија
Б0.10	Подстаница	45.79	27.26	цем. кошуљица	дисперзија	дисперзија
Б0.11	Агенција	20.07	18.64	пвц-винил под	дисперзија	сп. плафон
Б0.12	Шалтер сала	40.47	31.88	пвц-винил под	дисперзија	сп. плафон
Б0.13	Шалтер сала	39.74	31.36	пвц-винил под	дисперзија	сп. плафон
Б0.14	Станична благајна	20.07	18.64	пвц-винил под	дисперзија	сп. плафон
Б0.15	Просторија за обрачун	9.46	12.38	пвц-винил под	дисперзија	сп. плафон
Б0.16	Информације	13.78	15.52	пвц-винил под	дисперзија	сп. плафон
Б0.17	Гардероба	23.87	19.74	пвц-винил под	дисперзија	дисперзија
Б0.18	Помоћна просторија станичне благајне	23.14	19.48	пвц-винил под	дисперзија	дисперзија
Б0.19	Претпростор	3.02	7.44	кер. плочице	кер.плочице	дисперзија
Б0.20	Тоалет - М	7.62	15.35	кер. плочице	кер.плочице	дисперзија
Б0.21	Одржавање	7.05	10.64	кер. плочице	кер.плочице	дисперзија
Б0.22	Тоалет - Ж	7.62	15.43	кер. плочице	кер.плочице	дисперзија
Б0.23	Ходник	5.97	11.14	кер. плочице	дисперзија	дисперзија
Б0.24	ТК просторија	6.82	10.82	антистатик под	дисперзија	дисперзија
Б0.25	Чајна кухиња	6.82	10.82	кер. плочице	дисперзија	дисперзија
Б0.26	Помоћна просторија (саобраћајна)	15.83	17.18	индустријски под	дисперзија	дисперзија
Б0.27	Помоћна просторија (комерцијална)	18.98	18.03	индустријски под	дисперзија	дисперзија
Б0.28	Гардероба (касете)	64.84	42.84	кер. плочице	дисперзија	дисперзија
Укупна нето површина		1546.05				

ОТВОРЕНЕ ПОВРШИНЕ

Б0.22	Трем - улаз у објекат КРИЛО Б	294.52	-	камене плоче 40/40	-	емајлиране кер.пл.
Укупна отворена површина		294.52				

ПОВРШИНА - ПРИЗЕМЉЕ	Површина $P(m^2)$
Укупна нето површина КРИЛА Б0	1546.05

Укупна бруто површина КРИЛА Б0	1589.65

ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА

- АРМИРАНИ БЕТОН
- НЕАРМИРАНИ БЕТОН
- ОПЕКА
- ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
- НОВИ ЗИДОВИ ОД ОПЕКЕ
- НОВИ ГИПСАНИ ЗИДОВИ
- НОВИ "YTONG" ЗИДОВИ
- ГРАНИЦА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ УНУТАР ОБЈЕКТА

ЛЕГЕНДА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- УЛАЗ/ИЗЛАЗ У ОБЈЕКАТ
- 1 90/205 СТОЛАРИЈА
- 1 90/205 ПВЦ СТОЛАРИЈА
- 1 90/205 ПП БРАВАРИЈА
- 1 90/205 ПД БРАВАРИЈА
- 1 90/205 АЛУМИНАРИЈА
- 1 90/205 БРАВАРИЈА
- О1 H=110 L=1000 ОГРАДЕ, РУКОХВАТИ

КРИЛО Ц0 - ОСНОВА ПРИЗЕМЉА

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада		
				Под	Зид	Плафон
Ц0.1	Пријем намирница	44.24	29.20	терацо	масна боја+ дисперзија	дисперзија
Ц0.2	Степенишни простор	7.66	12.78	терацо	масна боја+ дисперзија	дисперзија
Ц0.3	Лифт	-	-	-	-	-
Ц0.4	Остава	7.53	14.18	терацо	масна боја+ дисперзија	дисперзија
Ц0.5	Ходник	18.59	26.44	терацо	масна боја+ дисперзија	дисперзија
Ц0.6	Тех. просторија за хидрантску мрежу	17.86	17.02	епоксид	дисперзија	дисперзија
Ц0.7	Канцеларија	19.00	17.50	виназ	дисперзија	дисперзија
Ц0.8	Канцеларија	17.20	16.74	виназ	дисперзија	дисперзија
Ц0.9	М. гардероба	8.53	11.69	виназ	кер.плочице	дисперзија
Ц0.10	М. тоалет	13.12	14.92	кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
Ц0.11	Ж. гардероба	8.53	11.69	виназ	кер.плочице	дисперзија
Ц0.12	Ж. тоалет	13.12	14.92	кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
Ц0.13	Магацин	44.68	27.04	цем.кошуљица	дисперзија	дисперзија
Ц0.14	Компресори	13.06	15.00	цем.кошуљица	дисперзија	дисперзија
Ц0.15	Просторија	5.31	9.36	цем.кошуљица	дисперзија	дисперзија
Ц0.16	Хладњак	7.43	10.90	цем.кошуљица	дисперзија	дисперзија
Ц0.17	Експрес магацин	195.69	84.26	цем.кошуљица	дисперзија	дисперзија
Ц0.18	Портир	8.04	11.96	цем.кошуљица	дисперзија	дисперзија
Ц0.19	Ходник	28.21	26.18	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
Ц0.20	ТК просторија	8.86	11.93	антистатик под	дисперзија	дисперзија
Ц0.21	М. тоалет	10.10	19.54	кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
Ц0.22	Просторија за одржавање	2.62	6.52	кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
Ц0.23	Ж. тоалет	7.45	15.83	кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
Укупна нето површина		506.82				

ОТВОРЕНЕ ПОВРШИНЕ

Ц0.19	Трем - улаз у објекат КРИЛО Ц	262.80	76.96	камене плоче	-	сп. плафон
Ц0.20	Спољно степениште	18.55	17.84	мермерне плоче	-	-
Укупна отворена површина		281.34				

ПОВРШИНА - ПРИЗЕМЉЕ	Површина $P(m^2)$
Укупна нето површина КРИЛА Ц0	506.82

Укупна бруто површина КРИЛА Ц0	588.26

НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ - ПОВРШИНЕ ЗА ЦЕО ОБЈЕКАТ

ПОВРШИНА - НЕТО	Површина $P(m^2)$
Укупна нето површина АНЕКСА	116.52
Укупна нето површина КРИЛА А	3403.78
Укупна нето површина КРИЛА Б	2462.23
Укупна нето површина КРИЛА Ц	1058.36
Укупна нето површина КРИЛА Д	1732.06
Укупна нето површина ОБЈЕКТА	8772.95

ПОВРШИНА - БРУТО	Површина $P(m^2)$
Укупна бруто површина АНЕКСА	141.64
Укупна бруто површина КРИЛА А	4430.26
Укупна бруто површина КРИЛА Б	3274.82
Укупна бруто површина КРИЛА Ц	1201.82
Укупна бруто површина КРИЛА Д	2014.41
Укупна бруто површина ОБЈЕКТА	11062.94

Печат пројектанта:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Бранислава А. Лазовић
дипл. инж. арх.
300 1205 03
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

КРИЛО Д0 - ОСНОВА ПРИЗЕМЉА

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада		
				Под	Зид	Плафон
Д0.1	Ходник	373.06	164.31	бетонске плоче	масна боја+ дисперзија	малтер
Д0.2	БГД дисконт	40.34	26.28	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.3	Магацин Жел турса	39.69	26.02	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.4	Возно угоститељство	39.04	26.02	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.5	ТК просторија	10.28	14.28	антистатик под	дисперзија	дисперзија
Д0.6	Тоалет	8.87	19.72	керамичке плочице	кер.плочице+дисп.	малтер
Д0.7	Просторија - предпростор	5.94	10.82	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.8	Просторија	13.50	14.72	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.9	Набавна служба	37.69	34.02	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.10	Заштитна радионица	10.89	13.54	бетонске плоче	масна боја+ дисперзија	малтер
Д0.11	Остава-заштитина радионица	9.52	12.50	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.12	Трафо	18.10	17.24	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.13	Одмор	19.24	17.76	виназ	дисперзија	малтер
Д0.14	Експрес благајна	20.96	18.42	виназ	дисперзија	малтер
Д0.15	ХТЗ опрема	88.25	39.42	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Укупна нето површина		735.37				

КРИЛО Д - Потходник за излаз / улаз возила на пероне

Д0.15	Потходник	179.03	92.35	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.16	Рампа 1	48.89	33.10	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.17	Рампа 2	48.90	33.10	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Укупна отворена површина		276.82				

ПОВРШИНА - ПРИЗЕМЉЕ	Површина $P(m^2)$
Укупна нето површина КРИЛО Д0	735.37
Укупна нето површина ПОТХОДНИК ЗА ВОЗИЛА	276.82

Укупна бруто површина КРИЛО Д0	835.93
Укупна бруто површина ПОТХОДНИК ЗА ВОЗИЛА	324.02



±0.00=78.85

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру:
Б.Лазовић, дипл.инж.арх.
лиценца број: 300 1205 03

Сарадници:
Ана Мацура Савић, маст.инж.арх.
Данијела Русић Николић, арх.тех.

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ СА СПОЉНИМ УРЕЂЕЊЕМ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД

Цртеж: ОСНОВА ПРИЗЕМЉА - НОВОПРОЈЕКТОВАНО
Размера: 1:200

Фаза пројекта: ИДП
датум: 12.2018.
Цртеж бр.: 2017-728-АРХ-1/1.1-Ц10

АНЕКС АН - ОСНОВА ПРИЗЕМЉА

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада		
				Под	Зид	Плафон
AH.1	Трафо	25.71	20.30	терацо плоче	дисперзија	дисперзија
AH.2	Дизел	24.25	19.70	терацо плоче	дисперзија	дисперзија
AH.3	Уређаји	15.50	16.20	керамичке плочице	дисперзија	дисперзија
AH.4	Предпростор	2.38	6.64	керамичке плочице	дисперзија	дисперзија
AH.5	Тоалет	2.82	6.92	керамичке плочице	керамичке плочице	дисперзија
AH.6	АКУ батерије	30.86	24.92	керамичке плочице	дисперзија,к.п.п.h=180cm	дисперзија
AH.7	Веза анекса са крилом А - каблови	15.00	16.00	керамичке плочице	дисперзија	дисперзија
	Укупна нето површина	116.52				

КРИЛО А0 - ОСНОВА ПРИЗЕМЉА

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада		
				Под	Зид	Плафон
A0.1	Ветробран	42.95	34.75	мермерне плоче	мермерне плоче	сп. плафон
A0.2	Хол	283.94	76.41	мермерне плоче	мермерне плоче	сп. плафон
A0.2a	Потходник-излаз на пероне	37.09	24.96	мермерне плоче	мермерне плоче	сп. плафон
A0.3	Претпростор тоалета	6.88	10.88	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
A0.4	Контрола	5.20	9.20	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
A0.5	Просторија за одржавање	2.68	7.26	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
A0.6	Тоалет - М	18.18	30.14	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
A0.7	Тоалет - Ж	18.43	32.36	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
A0.8	Тоалет за ЛПП	5.20	9.20	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
A0.9	Чекаоница за мајку и дете	32.24	25.30	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
A0.9a	Просторија за пресвлачење беба	4.80	8.80	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
A0.96	Тоалет	2.00	6.00	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
A0.10	Ходник	4.58	9.34	пвц-винил под	керамичке плочице	сп. плафон
A0.11	Инфраструктура	12.78	14.32	пвц-винил под	дисперзија	сп. плафон
A0.12	Физичко обезбеђење	15.61	16.11	пвц-винил под	дисперзија	сп. плафон
A0.13	Просторија за хидро	9.44	12.37	керамичке плочице	дисперзија	сп. плафон
A0.14	Ходник	122.57	112.85	мермерне плоче 20/20	дисперзија	сп. плафон
A0.15	Инфраструктура	69.33	43.25	мермерне плоче 20/20	алуминарија	сп. плафон
A0.15a	ЕЕ инсталације	13.89	14.95	керамичке плочице	дисперзија	сп. плафон
A0.16	СС просторија - Инфраструктура	55.82	35.10	дупли под	дисперзија	сп. плафон
A0.17	Степенишни простор	46.40	30.88	индустријски под	дисперзија	сп. плафон
A0.18	Претпростор - веза са анексом	8.74	12.34	мермерне плоче 20/20	дисперзија	сп. плафон
A0.19	Релејна СС	62.23	38.51	дупли под	дисперзија	сп. плафон
A0.20	ЕЕ инсталације	16.09	16.23	терацо	дисперзија	сп. плафон
A0.21	ТК просторија	23.52	19.68	дупли под	дисперзија	сп. плафон
A0.22	ТК просторија	58.98	35.90	дупли под	дисперзија	сп. плафон
A0.23	Ветробран	21.45	20.30	мермерне плоче,40/40	мермерне плоче	сп. плафон
A0.24	Лифт	4.42	8.60			
A0.25	Степенишни простор	49.03	28.03	мермерне плоче,40/40	мермерне плоче	сп. плафон
	Укупна нето површина	1054.46				

ОТВОРЕНЕ ПОВРШИНЕ

A0.26	Трем - улаз у објекат КРИЛО А	265.13	-	мермерне плоче,40/40	мермерне плоче	сп. плафон
A0.27	Атријум	356.96	-	-	-	-
	Укупна отворена површина	622.09				

ПОВРШИНА - ПРИЗЕМЉЕ	Површина P(m²)
Укупна нето површина АНЕКСА	116.52
Укупна нето површина КРИЛА А0	1054.46

Укупна бруто површина АНЕКСА	141.64
Укупна бруто површина КРИЛА А0	1451.45

КРИЛО Б0 - ОСНОВА ПРИЗЕМЉА

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада		
				Под	Зид	Плафон
Б0.1	Ветробран	20.90	19.75	мермерне плоче	стаклена преграда	перфорирани алу. лим
Б0.2	Ветробран	20.90	19.75	мермерне плоче	стаклена преграда	перфорирани алу. лим
Б0.3	Вестибил (H=12.18-14.04m)	757.32	129.25	мермерне плоче	мермерне плоче 40/60	перфорирани алу. лим
БЛ.1	Комерцијални - мултифункционални простор	13.58	14.85	мермерне плоче	монтажна преграда	перфорирани алу. лим
БЛ.2	Комерцијални - мултифункционални простор	40.92	32.77	мермерне плоче	монтажна преграда	перфорирани алу. лим
БЛ.3	Комерцијални - мултифункционални простор	40.53	32.47	мермерне плоче	монтажна преграда	перфорирани алу. лим
БЛ.4	Комерцијални - мултифункционални простор	53.62	35.76	мермерне плоче	монтажна преграда	перфорирани алу лим
БЛ.5	Комерцијални - мултифункционални простор	13.36	16.80	мермерне плоче	монтажна преграда	перфорирани алу лим
Б0.4	Степениште	40.00	28.73	мермерне плоче	мермерне плоче	перфорирани алу лим
Б0.5	Лифт	4.65	8.82	-	-	-
Б0.6	Ходник	33.62	29.99	индустријски под	дисперзија	дисперзија
Б0.7	Водећи организатор	17.47	16.98	индустријски под	дисперзија	дисперзија
Б0.8	Помоћна просторија	51.85	30.70	цем. кошуљица	дисперзија	дисперзија
Б0.9	Ходник	56.38	81.88	индустријски под	дисперзија	дисперзија
Б0.10	Подстаница	45.79	27.26	цем. кошуљица	дисперзија	дисперзија
Б0.11	Агенција	20.07	18.64	пвц-винил под	дисперзија	сп. плафон
Б0.12	Шалтер сала	40.47	31.88	пвц-винил под	дисперзија	сп. плафон
Б0.13	Шалтер сала	39.74	31.36	пвц-винил под	дисперзија	сп. плафон
Б0.14	Станична благајна	20.07	18.64	пвц-винил под	дисперзија	сп. плафон
Б0.15	Просторија за обрачун	9.46	12.38	пвц-винил под	дисперзија	сп. плафон
Б0.16	Информације	13.78	15.52	пвц-винил под	дисперзија	сп. плафон
Б0.17	Гардероба	23.87	19.74	пвц-винил под	дисперзија	дисперзија
Б0.18	Помоћна просторија станичне благајне	23.14	19.48	пвц-винил под	дисперзија	дисперзија
Б0.19	Претпростор	3.02	7.44	кер. плочице	кер.плочице	дисперзија
Б0.20	Тоалет - М	7.62	15.35	кер. плочице	кер.плочице	дисперзија
Б0.21	Одржавање	7.05	10.64	кер. плочице	кер.плочице	дисперзија
Б0.22	Тоалет - Ж	7.62	15.43	кер. плочице	кер.плочице	дисперзија
Б0.23	Ходник	5.97	11.14	кер. плочице	дисперзија	дисперзија
Б0.24	ТК просторија	6.82	10.82	антистатик под	дисперзија	дисперзија
Б0.25	Чајна кухиња	6.82	10.82	кер. плочице	дисперзија	дисперзија
Б0.26	Помоћна просторија (саобраћајна)	15.83	17.18	индустријски под	дисперзија	дисперзија
Б0.27	Помоћна просторија (комерцијална)	18.98	18.03	индустријски под	дисперзија	дисперзија
Б0.28	Гардероба (касете)	64.84	42.84	кер. плочице	дисперзија	дисперзија
	Укупна нето површина	1546.05				

ОТВОРЕНЕ ПОВРШИНЕ

Б0.22	Трем - улаз у објекат КРИЛО Б	294.52	-	камене плоче 40/40	-	емајлиране кер.пл.
	Укупна отворена површина	294.52				

ПОВРШИНА - ПРИЗЕМЉЕ	Површина P(m²)
Укупна нето површина КРИЛА Б0	1546.05

Укупна бруто површина КРИЛА Б0	1589.65

КРИЛО Ц0 - ОСНОВА ПРИЗЕМЉА

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада		
				Под	Зид	Плафон
Ц0.1	Пријем намирница	44.24	29.20	терацо	масна боја+ дисперзија	дисперзија
Ц0.2	Степенишни простор	7.66	12.78	терацо	масна боја+ дисперзија	дисперзија
Ц0.3	Лифт	-	-	-	-	-
Ц0.4	Остава	7.53	14.18	терацо	масна боја+ дисперзија	дисперзија
Ц0.5	Ходник	18.59	26.44	терацо	масна боја+ дисперзија	дисперзија
Ц0.6	Тех. просторија за хидрантску мрежу	17.86	17.02	епоксид	дисперзија	дисперзија
Ц0.7	Канцеларија	19.00	17.50	винил	дисперзија	дисперзија
Ц0.8	Канцеларија	17.20	16.74	винил	дисперзија	дисперзија
Ц0.9	М. гардероба	8.53	11.69	винил	кер.плочице	дисперзија
Ц0.10	М. тоалет	13.12	14.92	кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
Ц0.11	Ж. гардероба	8.53	11.69	винил	кер.плочице	дисперзија
Ц0.12	Ж. тоалет	13.12	14.92	кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
Ц0.13	Магацин	44.68	27.04	цем.кошуљица	дисперзија	дисперзија
Ц0.14	Компресори	13.06	15.00	цем.кошуљица	дисперзија	дисперзија
Ц0.15	Просторија	5.31	9.36	цем.кошуљица	дисперзија	дисперзија
Ц0.16	Хладњак	7.43	10.90	цем.кошуљица	дисперзија	дисперзија
Ц0.17	Експрес магацин	195.69	84.26	цем.кошуљица	дисперзија	дисперзија
Ц0.18	Портир	8.04	11.96	цем.кошуљица	дисперзија	дисперзија
Ц0.19	Ходник	28.21	26.18	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
Ц0.20	ТК просторија	8.86	11.93	антистатик под	дисперзија	дисперзија
Ц0.21	М. тоалет	10.10	19.54	кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
Ц0.22	Просторија за одржавање	2.62	6.52	кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
Ц0.23	Ж. тоалет	7.45	15.83	кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
	Укупна нето површина	506.82				

ОТВОРЕНЕ ПОВРШИНЕ

Ц0.19	Трем - улаз у објекат КРИЛО Ц	262.80	76.96	камене плоче	-	сп. плафон
Ц0.20	Спољно степениште	18.55	17.84	мермерне плоче	-	-
	Укупна отворена површина	281.34				

ПОВРШИНА - ПРИЗЕМЉЕ	Површина P(m²)
Укупна нето површина КРИЛА Ц0	506.82

Укупна бруто површина КРИЛА Ц0	588.26

КРИЛО Д0 - ОСНОВА ПРИЗЕМЉА

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада		
				Под	Зид	Плафон
Д0.1	Ходник	373.06	164.31	бетонске плоче	масна боја+ дисперзија	малтер
Д0.2	БГД дисконт	40.34	26.28	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.3	Магацин Жел турса	39.69	26.02	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.4	Возно угоститељство	39.04	26.02	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.5	ТК просторија	10.28	14.28	антистатик под	дисперзија	дисперзија
Д0.6	Тоалет	8.87	19.72	керамичке плочице	кер.плочице+дисп.	малтер
Д0.7	Просторија - предпростор	5.94	10.82	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.8	Просторија	13.50	14.72	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.9	Набавна служба	37.69	34.02	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.10	Заштитна радионица	10.89	13.54	бетонске плоче	масна боја+ дисперзија	малтер
Д0.11	Остава-заштитна радионица	9.52	12.50	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.12	Трафо	18.10	17.24	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.13	Одмор	19.24	17.76	винил	дисперзија	малтер
Д0.14	Експрес благајна	20.96	18.42	винил	дисперзија	малтер
Д0.15	ХТЗ опрема	88.25	39.42	бетонске плоче	дисперзија	малтер
	Укупна нето површина	735.37				

КРИЛО Д - Потходник за излаз / улаз возила на пероне

Д0.15	Потходник	179.03	92.35	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.16	Рампа 1	48.89	33.10	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.17	Рампа 2	48.90	33.10	бетонске плоче	дисперзија	малтер
	Укупна отворена површина	276.82				

ПОВРШИНА - ПРИЗЕМЉЕ	Површина P(m²)
Укупна нето површина КРИЛО Д0	735.37
Укупна нето површина ПОТХОДНИК ЗА ВОЗИЛА	276.82

Укупна бруто површина КРИЛО Д0	835.93
Укупна бруто површина ПОТХОДНИК ЗА ВОЗИЛА	324.02



±0.00=78.85

НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ - ПОВРШИНЕ ЗА ЦЕО ОБЈЕКАТ

ПОВРШИНА - НЕТО	Површина P(m²)
Укупна нето површина АНЕКСА	116.52
Укупна нето површина КРИЛА А	3403.78
Укупна нето површина КРИЛА Б	2462.23
Укупна нето површина КРИЛА Ц	1058.36
Укупна нето површина КРИЛА Д	1732.06
Укупна нето површина ОБЈЕКТА	8772.95

ПОВРШИНА - БРУТО	Површина P(m²)
Укупна бруто површина АНЕКСА	141.64
Укупна бруто површина КРИЛА А	4430.26
Укупна бруто површина КРИЛА Б	3274.82
Укупна бруто површина КРИЛА Ц	1201.82
Укупна бруто површина КРИЛА Д	2014.41
Укупна бруто површина ОБЈЕКТА	11062.94

ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА

- АРМИРАНИ БЕТОН
- НЕАРМИРАНИ БЕТОН
- ОПЕКА
- ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
- НОВИ ЗИДОВИ ОД ОПЕКЕ
- НОВИ ГИПСАНИ ЗИДОВИ
- НОВИ "YTONG" ЗИДОВИ
- ГРАНИЦА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ УНУТАР ОБЈЕКТА

ЛЕГЕНДА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- УЛАЗ/ИЗЛАЗ У ОБЈЕКАТ
- СТОЛАРИЈА
- ПВЦ СТОЛАРИЈА
- ПП БРАВАРИЈА
- ПД БРАВАРИЈА
- АЛУМИНАРИЈА
- БРАВАРИЈА
- ОГРАДЕ, РУКОХВАТИ

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

Печат пројектанта: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Бранислава А. Лазовић, дипл. инж. арх., 300 1205 03, ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs
Организациона јединица:
ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ
Одговорни пројектант за архитектуру:
Б.Лазовић, дипл.инж.арх.
лиценца број: 300 1205 03
Сарадници:
Ана Мацура Савић, маст.инж.арх.
Данијела Русић Николић, арх.тех.
Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.
Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.
Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта: " ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат: МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ СА СПОЉНИМ УРЕЂЕЊЕМ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД

Цртеж:	Размера:
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА - ПЛАН ЗИДАЊА	1:200

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДП	12.2018.	2017-728-АРХ-1/1.1-Ц10а

КРИЛО А1 - ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА (НИВО ПЕРОНА)

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада		
				Под	Зид	Плафон
А1.1	Степенишни простор	30.58	23.24	индустријски под	дисперзија	сп. плафон
А1.2	Ходник	129.64	122.08	индустријски под	дисперзија	сп. плафон
А1.3	Улаз	15.45	15.88	мермерне плоче 20/20	дисперзија	дисперзија
А1.4	Канцеларија - Инфраструктура	16.00	16.14	паркет	дисперзија	дисперзија
А1.5	Канцеларија - Инфраструктура	15.45	15.88	паркет	дисперзија	дисперзија
А1.6	Канцеларија - Инфраструктура	14.91	15.62	паркет	дисперзија	дисперзија
А1.7	Отправник возова- Инфраструктура	46.82	31.06	паркет	дисперзија	дисперзија
А1.8	Просторија за одмор - Инфраструктура	15.45	15.88	паркет	дисперзија	дисперзија
А1.9	Инфраструктура	16.69	16.42	паркет	дисперзија	сп. плафон
А1.10	Чајна кухиња- Инфраструктура	11.82	13.77	керамичке плочице	дисп+кер.пл.h=220cm	дисперзија
А1.11	Канцеларија - Инфраструктура	12.65	12.65	паркет	дисперзија	дисперзија
А1.12	Канцеларија - Инфраструктура	12.62	14.43	паркет	дисперзија	дисперзија
А1.13	Канцеларија - Инфраструктура	12.62	14.42	паркет	дисперзија	дисперзија
А1.14	ТК просторија	12.62	14.42	антистатик под	дисперзија	дисперзија
А1.15	ЕЕ инсталације	12.51	14.28	епоксид	дисперзија	дисперзија
А1.16	Тоалет - Ж	10.00	20.54	керамичке плочице	дисп+кер.пл.h=220cm	дисперзија
А1.17	Тоалет - М	7.11	16.83	керамичке плочице	дисп+кер.пл.h=220cm	дисперзија
А1.18	Мала сала - Учионица - Инфраструктура	44.79	28.66	паркет	дисперзија	сп. плафон
А1.19	Просторија за надзор опште безбедности	24.05	19.91	паркет	дисперзија	сп. плафон
А1.19а	ТК просторија - мала сервер сала	23.13	19.44	дупли под	дисперзија	сп. плафон
А1.20	Степенишни простор	51.41	29.06	мермерне плоче, 40/40	мермерне плоче, 60/60	дисперзија
А1.21	Ходник	28.87	32.50	мермерне плоче, 20/20	дисперзија	дисперзија
А1.22	Сала - учионица - Инфраструктура	73.07	39.12	паркет	дисперзија	сп. плафон
А1.23	Лифт	-	-			
А1.24	Хол	252.78	106.44	мермерне плоче, 40/40	мермерне плоче, 60/60	сп. плафон
А1.25	Просторија за извођаче	35.91	24.30	паркет	дисперзија	сп. плафон
А1.26	Ходник - веза са великом салом	8.67	16.10	паркет	дисперзија	сп. плафон
А1.27	Тоалет - М	7.06	15.15	керамичке плочице	дисп+кер.пл.h=220cm	дисперзија
А1.28	Тоалет - ЛПП	3.66	7.73	керамичке плочице	дисп+кер.пл.h=220cm	дисперзија
А1.29	Тоалет - Ж	11.05	21.78	керамичке плочице	дисп+кер.пл.h=220cm	дисперзија
А1.30	Велика сала (H=6.20m)	302.42	76.38	паркет	ламперија	сп. плафон
А1.31	Кафе-бар	30.32	23.08	керамичке плочице	дисперзија	дисперзија
А1.32	Помоћна просторија	11.97	14.35	ливени терацо	дисперзија	дисперзија
Укупна нето површина		1302.09				

АНЕКС АН - ОСНОВА КРОВА

Ознака крова	Врста крова	Површина P (m²)	Кровни покривач
АН.Ка	Раван кров-проходан	124.24	Асфалт
Укупна површина крова		124.24	

ПОВРШИНА - ПРВИ СПРАТ	Површина P(m²)
Укупна нето површина КРИЛА А1	1302.09

Укупна бруто површина КРИЛА А1	1456.70

КРИЛО Б1 - ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада		
				Под	Зид	Плафон
Б1.1	Хол- галерија	72.85	42.68	мермерне плоче	мермерне плоче 40/60	сп. плафон
Б1.2	Ветробран - излаз на пероне	15.93	16.95	мермерне плоче	мермерне плоче	сп. плафон
Б1.3	Лифт					
Б1.4	Инфо-пулт	12.80	14.38	мермерне плоче	мермерне плоче	сп. плафон
Б1.5	Ходник	47.50	62.58	мермерне плоче	мермерне плоче	сп. плафон
Б1.6	Секретарица	13.57	14.78	мермерне плоче	мермерне плоче	сп. плафон
Б1.7	Шеф секције	13.51	14.76	мермерне плоче	дисперзија	сп. плафон
Б1.8	Помоћник шефа секције	17.03	16.55	мермерне плоче	дисперзија	сп. плафон
Б1.9	Технолог	19.03	17.56	мермерне плоче	дисперзија	сп. плафон
Б1.10	Помоћник шефа ОЈ	18.49	17.58	мермерне плоче	дисперзија	сп. плафон
Б1.11	Шеф ОЈ	23.30	19.62	мермерне плоче	дисперзија	сп. плафон
Б1.12	ТК Просторија	7.26	11.26	антистатик под	дисперзија	сп. плафон
Б1.13	Диспечер	28.36	24.17	мермерне плоче	дисперзија	сп. плафон
Б1.14	Тоалет - Ж	7.17	15.50	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
Б1.15	Тоалет - М	7.22	16.16	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
Б1.16	Просторија за одржавање	4.46	9.24	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
Б1.17	Трпезарија	24.36	21.84	керамичке плочице	дисперзија	сп. плафон
Б1.18	Кадровска документација	14.59	16.10	мермерне плоче	дисперзија	сп. плафон
Б1.19	Школски иследник	14.90	16.62	мермерне плоче	дисперзија	сп. плафон
Б1.20	Учионица	59.00	38.81	мермерне плоче	дисперзија	сп. плафон
Б1.21	Сала за састанке - VIP сала	29.59	22.44	мермерне плоче	дисперзија	сп. плафон
Б1.22	Чувар	13.16	15.09	индустријски под	дисперзија	сп. плафон
Б1.23	Улаз - ходник	14.72	21.63	индустријски под	дисперзија	сп. плафон
Б1.24	Колски отправник	15.36	16.83	индустријски под	дисперзија	сп. плафон
Б1.25	Нега кола	22.43	19.33	индустријски под	дисперзија	сп. плафон
Б1.26	Тоалет - Ж	5.35	13.10	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
Б1.27	Тоалет - М	6.11	13.90	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
Б1.28	Просторија за одржавање	1.89	5.72	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
Б1.29	Прегледачи кола	28.33	21.32	индустријски под	дисперзија	сп. плафон
Б1.г	Нова галерија	218.07	121.15	гранитна керамика		сп. плафон
Б1.п	Пасарела	41.22	39.53	гранитна керамика		сп. плафон
Б1.с	Ново степениште	15.01	18.59	гранитна керамика		сп. плафон
Укупна нето површина		832.57				

НАДСТРЕШНИЦЕ

Бн.14	Надстрешница над улазом у објекат	244.30	-	мермерне плоче 40/40	мермерне плоче	сп. плафон
Укупна отворена површина		244.30				

ПОВРШИНА - ПРВИ СПРАТ	Површина P(m²)
Укупна нето површина КРИЛА Б1	832.57

Укупна бруто површина КРИЛА Б1	1588.61

КРИЛО Ц1 - ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА (НИВО ПЕРОНА)

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада		
				Под	Зид	Плафон
Ц1.1	Ресторан (H=6.17m)	171.66	52.79	мермер	мермер + дисперзија	дисперзија
Ц1.2	Кухиња	135.92	105.88	виназ / кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
Ц1.3	Степенишни простор	9.57	15.16	терацо	масна боја+ дисперзија	дисперзија
Ц1.4	Магацин	5.46	11.00	терацо	масна боја+ дисперзија	дисперзија
Ц1.5	Степениште	9.55	17.29	терацо	масна боја+ дисперзија	дисперзија
Ц1.6	Експрес ресторан	181.35	65.54	мермер	мермер + дисперзија	дисперзија
Ц1.7	Претпростор	5.37	9.54	кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
Ц1.8	Ж. Тоалет	14.50	25.06	кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
Ц1.9	М. Тоалет	14.21	28.27	кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
Ц1.10	Тоалет за ЛПП	3.96	8.00	кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
Укупна нето површина		551.55				

ОТВОРЕНЕ ПОВРШИНЕ

Ц1.10	Тераса ресторана	286.85	-	терацо плоче	-	-
Укупна отворена површина		286.85				

ПОВРШИНА - ПРВИ СПРАТ	Површина P(m²)
Укупна нето површина КРИЛА Ц1	551.55

Укупна бруто површина КРИЛА Ц1	613.56

КРИЛО Д1- ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА (НИВО ПЕРОНА)

	бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада		
					Под	Зид	Плафон
СРБИЈА ВОЗ	Д1.1	Улаз	11.09	17.76	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
	Д1.2	Дневни одмор	24.68	19.91	ПВЦ-винил под	дисперзија	дисперзија
	Д1.3	Коначиште	18.84	19.22	ПВЦ-винил под	дисперзија	дисперзија
	Д1.4	Купатило	3.43	7.52	кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
	Д1.5	Коначиште	16.85	18.28	ПВЦ-винил под	дисперзија	дисперзија
	Д1.6	Купатило	3.06	7.00	кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
	Д1.7	Коначиште	21.12	21.10	ПВЦ-винил под	дисперзија	дисперзија
	Д1.8	Купатило	2.97	6.90	кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
	Д1.9	Дежурни	7.60	11.68	ПВЦ-винил под	дисперзија	дисперзија
	Д1.10	Тоалет	3.35	9.42	кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА	Д1.11	Улаз	8.75	13.50	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.12	Пријем	29.86	23.84	паркет	дисперзија	дисперзија
	Д1.13	Магацин	8.75	13.50	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.14	Канцеларија 1	20.34	18.28	паркет	дисперзија	дисперзија
	Д1.15	Канцеларија 2	12.42	14.28	паркет	дисперзија	дисперзија
	Д1.16	Начелник	19.05	17.76	паркет	дисперзија	дисперзија
	Д1.17	Магацин	4.50	10.08	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.18	Кухиња са оставом	5.74	12.16	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
	Д1.19	Тоалет	7.76	20.80	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.20	Помоћна просторија	8.75	13.50	терацо	дисперзија	дисперзија
АМБУЛАНТА	Д1.21	Ветробран	2.89	6.80	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
	Д1.22	Ходник и чекаоница	28.51	35.64	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
	Д1.23	Ординација - интерниста	12.88	14.50	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
	Д1.24	Картотека	12.27	16.58	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
	Д1.25	Ординација 1	13.00	14.56	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
	Д1.26	Ординација 2	12.18	14.04	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
	Д1.27	Тоалет за запослене	1.98	5.82	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.28	Тоалет за запослене	2.50	7.90	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.29	Тоалет за пацијенте	2.52	7.62	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.30	Ординација - стоматологија	19.40	17.76	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
СЕКЦИЈА ЗА ВУЧУ НОВИ САД - СРБИЈА ВОЗ (ОРГАНИЗАЦИЈУ ПРОСТОРА УРАДИТЋЕ СЕКЦИЈА ЗА ВУЧУ)	Д1.31	Улаз	8.75	13.50	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.32	Просторија	41.25	27.32	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.33	Кухиња	20.41	18.28	терацо	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.34	Просторија	5.49	9.78	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.35	Тоалет	3.50	7.50	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.36	Просторија	9.20	14.02	терацо	дисперзија	малтер
	Д1.37	Просторија	11.17	13.52	терацо	дисперзија	малтер
	Д1.37а	ТК просторија	7.76	11.76	антистатик под	дисперзија	дисперзија
	Д1.38	Просторија	19.40	17.76	терацо	дисперзија	малтер
	Д1.39	Улаз	8.75	13.50	терацо	дисперзија	малтер
	Д1.40	Просторија	20.70	18.28	паркет	дисперзија	малтер
	Д1.41	Просторија	20.31	18.80	паркет	дисперзија	малтер
	Д1.42	Просторија	10.50	14.54	терацо	дисперзија	малтер
	Д1.43	Просторија	13.02	15.54	терацо	дисперзија	малтер
	Д1.44	Просторија	6.71	12.62	терацо	дисперзија	малтер
	Д1.45	Улаз	8.75	13.50	терацо	дисперзија	малтер
	Д1.46	Просторија	19.40	17.76	паркет	дисперзија	малтер
	Д1.47	Тоалет	6.59	10.58	терацо	кер.плочице+дисп.	малтер
	Д1.48	Тоалет	4.33	10.74	терацо	кер.плочице+дисп.	малтер
	Д1.49	Тоалет	5.05	10.90	терацо	кер.плочице+дисп.	малтер
	Д1.50	Ветробран	6.45	11.42	кер.плочице	дисперзија	сп.плафон
	Д1.51	Просторија	9.74	13.56	терацо	дисперзија	сп.плафон
	Д1.52	Просторија	57.02	31.78	кер.плочице	дисперзија	сп.плафон
	Д1.53	Предпростор	11.71	14.14	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	малтер
	Д1.54	Купатило	4.63	8.62	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	малтер
	Д1.55	Просторија	9.20	14.02	ламинат	дисперзија	малтер
	Д1.56	Просторија	4.92	8.92	ламинат	дисперзија	малтер
	Д1.57	Просторија	5.51	9.40	ламинат	дисперзија	малтер
	Д1.58	Купатило	4.26	10.86	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	сп.плафон
	Д1.59	Кухиња	8.30	12.24	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	сп.плафон
	Укупна нето површина		719.87				

ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА

- АРМИРАНИ БЕТОН
- НЕАРМИРАНИ БЕТОН
- ОПЕКА
- ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
- НОВИ ЗИДОВИ ОД ОПЕКЕ
- НОВИ ГИПСАНИ ЗИДОВИ
- НОВИ "YTONG" ЗИДОВИ
- ГРАНИЦА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ УНУТАР ОБЈЕКТА

ЛЕГЕНДА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- УЛАЗ/ИЗЛАЗ У ОБЈЕКАТ
- СТОЛАРИЈА
- ПВЦ СТОЛАРИЈА
- ПП БРАВАРИЈА
- ПД БРАВАРИЈА
- АЛУМИНАРИЈА
- БРАВАРИЈА
- ОГРАДЕ, РУКОХВАТИ



±0.00=78.85

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:
ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру:
Б.Лазовић, дипл.инж.арх.
лиценца број: 300 1205 03

Сарадници:
Ана Мацура Савић, маст.инж.арх.
Данијела Русић Николић, арх.тех.

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Бранислава А. Лазовић
дипл. инж. арх.
300 1205 03
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ СА СПОЉНИМ УРЕЂЕЊЕМ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД

Цртеж:	Размера:
ОСНОВА 1. СПРАТА - НОВОПРОЈЕКТОВАНО	1:200

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДП	12.2018.	2017-728-АРХ-1/1.1-Ц11

КРИЛО А1 - ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА (НИВО ПЕРОНА)

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада: Под	Зид	Плафон
A1.1	Степенишни простор	30.58	23.24	индустријски под	дисперзија	сп. плафон
A1.2	Ходник	129.64	122.08	индустријски под	дисперзија	сп. плафон
A1.3	Улаз	15.45	15.88	мермерне плоче 20/20	дисперзија	дисперзија
A1.4	Канцеларија - Инфраструктура	16.00	16.14	паркет	дисперзија	дисперзија
A1.5	Канцеларија - Инфраструктура	15.45	15.88	паркет	дисперзија	дисперзија
A1.6	Канцеларија - Инфраструктура	14.91	15.62	паркет	дисперзија	дисперзија
A1.7	Отправник возова- Инфраструктура	46.82	31.06	паркет	дисперзија	дисперзија
A1.8	Просторија за одмор - Инфраструктура	15.45	15.88	паркет	дисперзија	дисперзија
A1.9	Инфраструктура	16.69	16.42	паркет	дисперзија	сп. плафон
A1.10	Чајна кухиња- Инфраструктура	11.82	13.77	керамичке плочице	дисп+кер.пл.h=220cm	дисперзија
A1.11	Канцеларија - Инфраструктура	12.65	12.65	паркет	дисперзија	дисперзија
A1.12	Канцеларија - Инфраструктура	12.62	14.43	паркет	дисперзија	дисперзија
A1.13	Канцеларија - Инфраструктура	12.62	14.42	паркет	дисперзија	дисперзија
A1.14	ТК просторија	12.62	14.42	антистатик под	дисперзија	дисперзија
A1.15	ЕЕ инсталације	12.51	14.28	епоксид	дисперзија	дисперзија
A1.16	Тоалет - Ж	10.00	20.54	керамичке плочице	дисп+кер.пл.h=220cm	дисперзија
A1.17	Тоалет - М	7.11	16.83	керамичке плочице	дисп+кер.пл.h=220cm	дисперзија
A1.18	Мала сала - Учионица - Инфраструктура	44.79	28.66	паркет	дисперзија	сп. плафон
A1.19	Просторија за надзор опште безбедности	24.05	19.91	паркет	дисперзија	сп. плафон
A1.19a	ТК просторија - мала сервер сала	23.13	19.44	дупли под	дисперзија	сп. плафон
A1.20	Степенишни простор	51.41	29.06	мермерне плоче, 40/40	мермерне плоче, 60/60	дисперзија
A1.21	Ходник	28.87	32.50	мермерне плоче, 20/20	дисперзија	дисперзија
A1.22	Сала - учионица - Инфраструктура	73.07	39.12	паркет	дисперзија	сп. плафон
A1.23	Лифт	-	-			
A1.24	Хол	252.78	106.44	мермерне плоче, 40/40	мермерне плоче, 60/60	сп. плафон
A1.25	Просторија за извођаче	35.91	24.30	паркет	дисперзија	сп. плафон
A1.26	Ходник - веза са великом салом	8.67	16.10	паркет	дисперзија	сп. плафон
A1.27	Тоалет - М	7.06	15.15	керамичке плочице	дисп+кер.пл.h=220cm	дисперзија
A1.28	Тоалет - ЛПП	3.66	7.73	керамичке плочице	дисп+кер.пл.h=220cm	дисперзија
A1.29	Тоалет - Ж	11.05	21.78	керамичке плочице	дисп+кер.пл.h=220cm	дисперзија
A1.30	Велика сала (H=6.20m)	302.42	76.38	паркет	ламперија	сп. плафон
A1.31	Кафе-бар	30.32	23.08	керамичке плочице	дисперзија	дисперзија
A1.32	Помоћна просторија	11.97	14.35	ливени терацо	дисперзија	дисперзија
Укупна нето површина		1302.09				

АНЕКС АН - ОСНОВА КРОВА

Ознака крова	Врста крова	Површина P (m²)	Кровни покривач
АН.Ка	Раван кров -проходан	124.24	Асфалт
Укупна површина крова		124.24	

ПОВРШИНА - ПРВИ СПРАТ

	Површина P(m²)
Укупна нето површина КРИЛА А1	1302.09
Укупна бруто површина КРИЛА А1	1456.70

КРИЛО Б1 - ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада: Под	Зид	Плафон
Б1.1	Хол- галерија	72.85	42.68	мермерне плоче	мермерне плоче 40/60	сп. плафон
Б1.2	Ветробран - излаз на пероне	15.93	16.95	мермерне плоче	мермерне плоче	сп. плафон
Б1.3	Лифт					
Б1.4	Инфо-пулт	12.80	14.38	мермерне плоче	мермерне плоче	сп. плафон
Б1.5	Ходник	47.50	62.58	мермерне плоче	мермерне плоче	сп. плафон
Б1.6	Секретарица	13.57	14.78	мермерне плоче	мермерне плоче	сп. плафон
Б1.7	Шеф секције	13.51	14.76	мермерне плоче	дисперзија	сп. плафон
Б1.8	Помоћник шефа секције	17.03	16.55	мермерне плоче	дисперзија	сп. плафон
Б1.9	Технолог	19.03	17.56	мермерне плоче	дисперзија	сп. плафон
Б1.10	Помоћник шефа OJ	18.49	17.58	мермерне плоче	дисперзија	сп. плафон
Б1.11	Шеф OJ	23.30	19.62	мермерне плоче	дисперзија	сп. плафон
Б1.12	ТК Просторија	7.26	11.26	антистатик под	дисперзија	сп. плафон
Б1.13	Диспечер	28.36	24.17	мермерне плоче	дисперзија	сп. плафон
Б1.14	Тоалет - Ж	7.17	15.50	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
Б1.15	Тоалет - М	7.22	16.16	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
Б1.16	Просторија за одржавање	4.46	9.24	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
Б1.17	Трпезарија	24.36	21.84	керамичке плочице	дисперзија	сп. плафон
Б1.18	Кадровска документација	14.59	16.10	мермерне плоче	дисперзија	сп. плафон
Б1.19	Школски иследник	14.90	16.62	мермерне плоче	дисперзија	сп. плафон
Б1.20	Учионица	59.00	38.81	мермерне плоче	дисперзија	сп. плафон
Б1.21	Сала за састанке - VIP сала	29.59	22.44	мермерне плоче	дисперзија	сп. плафон
Б1.22	Чувар	13.16	15.09	индустријски под	дисперзија	сп. плафон
Б1.23	Улаз - ходник	14.72	21.63	индустријски под	дисперзија	сп. плафон
Б1.24	Колски отправник	15.36	16.83	индустријски под	дисперзија	сп. плафон
Б1.25	Нега кола	22.43	19.33	индустријски под	дисперзија	сп. плафон
Б1.26	Тоалет - Ж	5.35	13.10	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
Б1.27	Тоалет - М	6.11	13.90	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
Б1.28	Просторија за одржавање	1.89	5.72	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
Б1.29	Прегледачи кола	28.33	21.32	мермерне плоче	дисперзија	сп. плафон
Б1.г	Нова галерија	218.07	121.15	гранитна керамика		сп. плафон
Б1.п	Пасарела	41.22	39.53	гранитна керамика		сп. плафон
Б1.с	Ново степениште	15.01	18.59	гранитна керамика		сп. плафон
Укупна нето површина		832.57				

НАДСТРЕШНИЦЕ

Бн.14	Надстрешница над улазом у објекат	244.30	-	мермерне плоче 40/40	мермерне плоче	сп. плафон
Укупна отворена површина		244.30				

ПОВРШИНА - ПРВИ СПРАТ

	Површина P(m²)
Укупна нето површина КРИЛА Б1	832.57
Укупна бруто површина КРИЛА Б1	1588.61

КРИЛО Ц1 - ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА (НИВО ПЕРОНА)

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада: Под	Зид	Плафон
Ц1.1	Ресторан (H=6.17m)	171.66	52.79	мермер	мермер + дисперзија	дисперзија
Ц1.2	Кухиња	135.92	105.88	виназ / кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
Ц1.3	Степенишни простор	9.57	15.16	терацо	масна боја+ дисперзија	дисперзија
Ц1.4	Магацин	5.46	11.00	терацо	масна боја+ дисперзија	дисперзија
Ц1.5	Степениште	9.55	17.29	терацо	масна боја+ дисперзија	дисперзија
Ц1.6	Експрес ресторан	181.35	65.54	мермер	мермер + дисперзија	дисперзија
Ц1.7	Претпростор	5.37	9.54	кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
Ц1.8	Ж. Тоалет	14.50	25.06	кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
Ц1.9	М. Тоалет	14.21	28.27	кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
Ц1.10	Тоалет за ЛПП	3.96	8.00	кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
Укупна нето површина		551.55				

ОТВОРЕНЕ ПОВРШИНЕ

Ц1.10	Тераса ресторана	286.85	-	терацо плоче	-	-
Укупна отворена површина		286.85				

ПОВРШИНА - ПРВИ СПРАТ

	Површина P(m²)
Укупна нето површина КРИЛА Ц1	551.55
Укупна бруто површина КРИЛА Ц1	613.56

КРИЛО Д1- ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА (НИВО ПЕРОНА)

	бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада: Под	Зид	Плафон
СРБИЈА ВОЗ	Д1.1	Улаз	11.09	17.76	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
	Д1.2	Дневни одмор	24.68	19.91	ПВЦ-винил под	дисперзија	дисперзија
	Д1.3	Коначиште	18.84	19.22	ПВЦ-винил под	дисперзија	дисперзија
	Д1.4	Купатило	3.43	7.52	кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
	Д1.5	Коначиште	16.85	18.28	ПВЦ-винил под	дисперзија	дисперзија
	Д1.6	Купатило	3.06	7.00	кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
	Д1.7	Коначиште	21.12	21.10	ПВЦ-винил под	дисперзија	дисперзија
	Д1.8	Купатило	2.97	6.90	кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
	Д1.9	Дежурни	7.60	11.68	ПВЦ-винил под	дисперзија	дисперзија
	Д1.10	Тоалет	3.35	9.42	кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА	Д1.11	Улаз	8.75	13.50	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.12	Пријем	29.86	23.84	паркет	дисперзија	дисперзија
	Д1.13	Магацин	8.75	13.50	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.14	Канцеларија 1	20.34	18.28	паркет	дисперзија	дисперзија
	Д1.15	Канцеларија 2	12.42	14.28	паркет	дисперзија	дисперзија
	Д1.16	Начелник	19.05	17.76	паркет	дисперзија	дисперзија
	Д1.17	Магацин	4.50	10.08	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.18	Кухиња са оставом	5.74	12.16	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
	Д1.19	Тоалет	7.76	20.80	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.20	Помоћна просторија	8.75	13.50	терацо	дисперзија	дисперзија
АМБУЛАНТА	Д1.21	Ветробран	2.89	6.80	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
	Д1.22	Ходник и чекаоница	28.51	35.64	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
	Д1.23	Ординација - интерниста	12.88	14.50	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
	Д1.24	Картотека	12.27	16.58	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
	Д1.25	Ординација 1	13.00	14.56	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
	Д1.26	Ординација 2	12.18	14.04	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
	Д1.27	Тоалет за запослене	1.98	5.82	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.28	Тоалет за запослене	2.50	7.90	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.29	Тоалет за пацијенте	2.52	7.62	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.30	Ординација - стоматологија	19.40	17.76	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
СЕКЦИЈА ЗА ВУЧУ НОВИ САД - СРБИЈА ВОЗ (ОРГАНИЗАЦИЈУ ПРОСТОРА УРАДИЋЕ СЕКЦИЈА ЗА ВУЧУ)	Д1.31	Улаз	8.75	13.50	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.32	Просторија	41.25	27.32	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.33	Кухиња	20.41	18.28	терацо	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.34	Просторија	5.49	9.78	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.35	Тоалет	3.50	7.50	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.36	Просторија	9.20	14.02	терацо	дисперзија	малтер
	Д1.37	Просторија	11.17	13.52	терацо	дисперзија	малтер
	Д1.37a	ТК просторија	7.76	11.76	антистатик под	дисперзија	дисперзија
	Д1.38	Просторија	19.40	17.76	терацо	дисперзија	малтер
	Д1.39	Улаз	8.75	13.50	терацо	дисперзија	малтер
	Д1.40	Просторија	20.70	18.28	паркет	дисперзија	малтер
	Д1.41	Просторија	20.31	18.80	паркет	дисперзија	малтер
	Д1.42	Просторија	10.50	14.54	терацо	дисперзија	малтер
	Д1.43	Просторија	13.02	15.54	терацо	дисперзија	малтер
	Д1.44	Просторија	6.71	12.62	терацо	дисперзија	малтер
	Д1.45	Улаз	8.75	13.50	терацо	дисперзија	малтер
	Д1.46	Просторија	19.40	17.76	паркет	дисперзија	малтер
	Д1.47	Тоалет	6.59	10.58	терацо	кер.плочице+дисп.	малтер
	Д1.48	Тоалет	4.33	10.74	терацо	кер.плочице+дисп.	малтер
	Д1.49	Тоалет	5.05	10.90	терацо	кер.плочице+дисп.	малтер
	Д1.50	Ветробран	6.45	11.42	кер.плочице	дисперзија	сп.плафон
	Д1.51	Просторија	9.74	13.56	терацо	дисперзија	сп.плафон
	Д1.52	Просторија	57.02	31.78	кер.плочице	дисперзија	сп.плафон
	Д1.53	Предпростор	11.71	14.14	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	малтер
	Д1.54	Купатило	4.63	8.62	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	малтер
	Д1.55	Просторија	9.20	14.02	ламинат	дисперзија	малтер
	Д1.56	Просторија	4.92	8.92	ламинат	дисперзија	малтер
	Д1.57	Просторија	5.51	9.40	ламинат	дисперзија	малтер
	Д1.58	Купатило	4.26	10.86	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	сп.плафон
	Д1.59	Кухиња	8.30	12.24	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	сп.плафон
	Укупна нето површина		719.87				

ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА

- АРМИРАНИ БЕТОН
- НЕАРМИРАНИ БЕТОН
- ОПЕКА
- ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
- НОВИ ЗИДОВИ ОД ОПЕКЕ
- НОВИ ГИПСАНИ ЗИДОВИ
- НОВИ "YTONG" ЗИДОВИ
- ГРАНИЦА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ УНУТАР ОБЈЕКТА

ЛЕГЕНДА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- УЛАЗ/ИЗЛАЗ У ОБЈЕКАТ
- СТОЛАРИЈА
- ПВЦ СТОЛАРИЈА
- ПП БРАВАРИЈА
- ПД БРАВАРИЈА
- АЛУМИНАРИЈА
- БРАВАРИЈА
- ОГРАДЕ, РУКОХВАТИ



±0.00=78.85

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:
ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру:
Б.Лазовић, дипл.инж.арх.
лиценца број: 300 1205 03

Сарадници:
Ана Мацура Савић, маст.инж.арх.
Данијела Русић Николић, арх.тех.

Инвеститор пројекта: " ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат: МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ СА СПОЉНИМ УРЕЂЕЊЕМ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД

Инжењерска комора Србије — Бранислава А. Лазовић, дипл. инж. арх., 300 1205 03, одговорни пројектант

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Цртеж: ОСНОВА 1. СПРАТА - ПЛАН ЗИДАЊА
Размера: 1:200
Фаза пројекта: ИДП
датум: 12.2018.
Цртеж бр.: 2017-728-АРХ-1/1.1-Ц11а



КРИЛО А2 - ОСНОВА ДРУГОГ СПРАТА

Бр. ор.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Облоге		
				Под	Зид	Плафон
А2.1	Степенишни простор	35.01	26.16	индустријски под	кафарисано	ст. малтер
А2.2	Ходник	121.24	114.84	индустријски под	кафарисано	ст. малтер
А2.3	Ходник	74.71	55.41	индустријски под	кафарисано	кафарисано
А2.4	Помоћна просторија	3.66	7.92	керамичке плочице	кафарисано	кафарисано
А2.5	Помоћна просторија	55.51	31.99	керамичке плочице	кафарисано	кафарисано
А2.6	Помоћна просторија	11.97	14.39	керамичке плочице	кафарисано	кафарисано
А2.7	Дактилоскоп	42.11	33.20	керамичке плочице	кафарисано	кафарисано
А2.8	Купатила	13.58	16.12	керамичке плочице	кафарисано	ст. малтер
А2.9	Шеф смерничког одељења	19.53	18.80	ПВЦ облога	кафарисано	кафарисано
А2.10	Шеф техничког одељења	19.53	18.80	паркет	кафарисано	кафарисано
А2.11	Шеф/дирижер кантолер	19.88	18.28	паркет	кафарисано	кафарисано
А2.12	Шеф ЦДТ-а	19.09	18.80	паркет	кафарисано	кафарисано
А2.13	ЦДТ	18.98	18.54	паркет	кафарисано	кафарисано
А2.14	ЦДТ	18.98	18.54	паркет	кафарисано	кафарисано
А2.15	ЦДТ	48.34	30.80	ПВЦ облога	кафарисано	ст. малтер
А2.16	Тоалет - Ж	10.61	20.38	керамичке плочице	кречни малтер/ПВЦ	кречни малтер
А2.17	Тоалет - М	7.11	16.84	керамичке плочице	кречни малтер/ПВЦ	кречни малтер
А2.18	ЕЕ инсталације	12.01	14.28	ЈУ ЈУ ЈУ ПВЦ	кафарисано	кафарисано
А2.19a	ТК просторија	12.62	14.42	ЈУ ЈУ ЈУ ПВЦ	кафарисано	кафарисано
А2.1a	Канцеларије - Лифоинструктура	24.28	27.42	паркет	кафарисано	кафарисано
А2.2a	Канцеларије - Лифоинструктура	24.48	26.84	паркет	кафарисано	кафарисано
А2.3a	Канцеларије - Лифоинструктура	20.14	18.20	паркет	кафарисано	кафарисано
А2.4a	Канцеларије - Лифоинструктура	24.05	19.81	паркет	кафарисано	ст. малтер
А2.5a	Канцеларије - Лифоинструктура	24.05	19.81	паркет	кафарисано	ст. малтер
А2.6a	Канцеларије - Лифоинструктура	23.29	18.44	паркет	кафарисано	ст. малтер
А2.7a	Степенишни простор	53.04	30.54	керамичке плоч. ИОБ	кафарисано/ст.малтер	ст. малтер
А2.8a	Ходник	60.22	62.01	индустријски под	кафарисано	ст. малтер
А2.9a	Рефе	-	-	-	-	-
А2.9b	Канцеларије - Лифоинструктура	35.92	24.35	паркет	кафарисано	кафарисано
А2.9c	Канцеларије - Лифоинструктура	18.51	17.67	паркет	кафарисано	кафарисано
А2.9d	Канцеларије - Лифоинструктура	17.41	17.20	паркет	кафарисано	кафарисано
А2.9e	Канцеларије - Лифоинструктура	35.91	24.30	паркет	кафарисано	кафарисано
А2.9f	Тоалет - Ж	11.40	24.30	керамичке плочице	дисп.малтер/кер	кафарисано
А2.9g	Тоалет - М	13.00	26.79	керамичке плочице	дисп.малтер/кер	кафарисано
А2.9h	Простори за чишћење	2.14	5.87	керамичке плочице	дисп.малтер/кер	кафарисано
А2.9i	Чајна кухиња	3.66	7.66	керамичке плочице	дисп.малтер/кер	кафарисано
А2.9j	Канцеларије - Лифоинструктура	13.38	15.06	паркет	кафарисано	кафарисано
А2.9k	Канцеларије - Лифоинструктура	30.88	23.06	паркет	кафарисано	кафарисано
А2.9l	Канцеларије - Лифоинструктура	13.38	15.06	паркет	кафарисано	кафарисано
А2.9m	Канцеларије - Лифоинструктура	31.24	23.12	паркет	кафарисано	кафарисано
Укупна нето површина		1045.93				

ПОВРШИНА - ДРУГИ СПРАТ	Површина P (m²)
Укупна нето површина КРИЛА А2	1045.93
Укупна бруто површина КРИЛА А2	1522.10

КРИЛО Б2 - ОСНОВА ДРУГОГ СПРАТА

Бр. ор.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Облоге		
				Под	Зид	Плафон
Б2.1	Машинска просторија	83.62	37.96	ИНД.ПОДОВИ	дисперзија	избрусити глетовати
Б2.1	Простор за горњи ел.инсталације			бетон.малтер	дисперзија	избрусити глетовати
Укупна нето површина		83.62				

ПОВРШИНА - ДРУГИ СПРАТ	Површина P (m²)
Укупна нето површина КРИЛА Б2	83.62
Укупна бруто површина КРИЛА Б2	96.56

КРИЛО Ц - ОСНОВА КРОВА

Ознака крова	Врста крова	Површина P (m²)	Кровни покривач
ЦК1	Раван кров-неприступан	614.13	Хидроизолација изолација са заштитом слојем
Укупна површина крова		614.13	

КРИЛО Ц - НАДСТРЕШНИЦЕ

Ознака крова	Врста крова	Површина P (m²)	Кровни покривач
ЦН1	Надстрешница	61.00	Поликарбонат Бакрорезни лим
Укупна површина крова		61.00	

КРИЛО Д - ОСНОВА КРОВА

Ознака крова	Врста крова	Површина P (m²)	Кровни покривач
ДК1	Раван кров-неприступан	829.39	Хидроизолација изолација са заштитом слојем
ДК2	Раван кров-неприступан	104.14	Хидроизолација изолација са заштитом слојем
Укупна површина крова		933.53	

ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА

- АРМИРАНИ БЕТОН
- НЕАРМИРАНИ БЕТОН
- ОПЕКА
- ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
- НОВИ ЗИДОВИ ОД ОПЕКЕ
- НОВИ ГИПСАНИ ЗИДОВИ
- НОВИ "ГУТОМ" ЗИДОВИ
- ГРАНИЦА ИНТЕРВЕНИСАЊЕ УНУТАР ОБЈЕКТА

ЛЕГЕНДА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- УЛАЗИ/ИЗЛАЗ У ОБЈЕКАТ
- СТОЛАРИЈА
- ПВЦ СТОЛАРИЈА
- ПП ОГРАДА/ВРАТА
- ПВ ОГРАДА/ВРАТА
- АЛУМИНИЈУМ
- БРАВАРИЈА
- ОГРАДЕ, РУКОХВАТИ

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

Печат пројектанта

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел.: 011/3618-134; Факс: 011/3616-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:
ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру:
Б.Лазовић, дипл.инж.арх.
лиценца број 300 1205 03

Сарадници:
Ана Мацура Савић, маст.инж.арх, Данијела Русић Николић, арх.тех.

Инвеститор пројекта:
ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ "А.Д."
Немањина 6/IV, Београд

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ СТАНИЦЕ, ЗГРАДЕ СА СЛОЖЕНИМ ИНТЕРВАЛИМА У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ СТАНИЦЕ, ЗГРАДЕ СА СЛОЖЕНИМ ИНТЕРВАЛИМА У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД - ГЛАВНА ГРАЂЕВИНА ЖЕЛЕЗНИЦЕ

Унутрашњи контролор:
Светлана Караконић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
Милан Јелић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Караконић, дипл.инж.арх.

Цртеж:

Назив пројекта: ИДП

Датум: 12.2018.

Цртеж бр.: 2017-72/I-APS-II-1.1-LJ12

Размера: 1:200



КРИЛО А2 - ОСНОВА ДРУГОГ СПРАТА

Бр. ор.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Облоге		
				Под	Зид	Плафон
А2.1	Степенишни простор	35.01	26.16	индустријски под	кречење	гл. малтер
А2.2	Ходник	121.24	114.84	индустријски под	кречење	кречење
А2.3	Ходник	74.71	55.41	индустријски под	кречење	кречење
А2.4	Помоћна просторија	3.66	7.92	керамичке плочице	кречење	кречење
А2.5	Помоћна просторија	55.51	31.99	керамичке плочице	кречење	кречење
А2.6	Помоћна просторија	11.97	14.35	керамичке плочице	кречење	кречење
А2.7	Дизжакери	42.11	33.20	керамичке плочице	кречење	кречење
А2.8	Ходник	13.56	16.12	керамичке плочице	гл. малтер	кречење
А2.9	Шеф смерајмарт одељења	19.53	18.80	ПВЦ облога	кречење	кречење
А2.10	Шеф техничког одељења	19.53	18.80	паркет	кречење	кречење
А2.11	Сервер/дата контролор	19.88	18.28	паркет	кречење	кречење
А2.12	Шеф ЦДГ-а	19.09	18.80	паркет	кречење	кречење
А2.13	ЦДГ	18.98	18.54	паркет	кречење	кречење
А2.14	ЦДГ	18.98	18.54	паркет	кречење	кречење
А2.15	ЦДГ	48.34	30.80	ПВЦ облога	кречење	гл. малтер
А2.16	Тамни - Ж	10.61	20.38	керамичке плочице	кречење/керпић	гл. малтер
А2.17	Тамни - М	7.11	16.84	керамичке плочице	кречење/керпић	гл. малтер
А2.18	ВС инсталације	12.51	14.28	бетонски под	кречење	кречење
А2.19а	ТК простор	12.62	14.42	бетонски под	кречење	кречење
А2.20	Канцеларије - Инфраструктура	24.28	27.42	паркет	кречење	кречење
А2.21	Канцеларије - Инфраструктура	24.46	26.84	паркет	кречење	кречење
А2.22	Канцеларије - Инфраструктура	20.14	18.20	паркет	кречење	гл. малтер
А2.23	Канцеларије - Инфраструктура	24.03	19.81	паркет	кречење	гл. малтер
А2.24	Канцеларије - Инфраструктура	24.03	19.81	паркет	кречење	гл. малтер
А2.25	Канцеларије - Инфраструктура	23.29	18.44	паркет	кречење	гл. малтер
А2.26	Степенишни простор	53.04	30.54	керамичке плоч. 10x5	керамичке плоч.10x5	гл. малтер
А2.27	Ходник	60.22	62.01	индустријски под	кречење	гл. малтер
А2.28	Рефе	-	-	-	-	-
А2.29	Канцеларије - Инфраструктура	35.92	24.35	паркет	кречење	кречење
А2.30	Канцеларије - Инфраструктура	18.51	17.67	паркет	кречење	кречење
А2.31	Канцеларије - Инфраструктура	17.41	17.20	паркет	кречење	кречење
А2.32	Канцеларије - Инфраструктура	35.91	24.30	паркет	кречење	кречење
А2.33	Тамни - М	11.40	24.35	керамичке плочице	дело керпича	кречење
А2.33	Тамни - М	13.00	26.79	керамичке плочице	дело керпича	кречење
А2.33а	Простор за мушкарце	2.14	5.87	керамичке плочице	дело керпича	кречење
А2.34	Чајна кухиња	3.66	7.68	керамичке плочице	дело керпича	кречење
А2.35	Канцеларије - Инфраструктура	13.38	15.06	паркет	кречење	кречење
А2.36	Канцеларије - Инфраструктура	30.88	23.06	паркет	кречење	кречење
А2.37	Канцеларије - Инфраструктура	13.38	15.06	паркет	кречење	кречење
А2.38	Канцеларије - Инфраструктура	31.24	23.12	паркет	кречење	кречење
Укупна нето површина		1045.93				

ПОВРШИНА - ДРУГИ СПРАТ	Површина P(m²)
Укупна нето површина КРИЛА А2	1045.93
Укупна бруто површина КРИЛА А2	1522.10

КРИЛО Б2 - ОСНОВА ДРУГОГ СПРАТА

Бр. ор.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Облоге		
				Под	Зид	Плафон
Б2.1	Машинска просторија	83.62	37.96	ивер плоче/под	кречење	кречење
Б2.2	Простор за топлу инсталацију	-	-	зебра мајер	кречење	кречење
Укупна нето површина		83.62				

ПОВРШИНА - ДРУГИ СПРАТ	Површина P(m²)
Укупна нето површина КРИЛА Б2	83.62
Укупна бруто површина КРИЛА Б2	96.56

КРИЛО Ц - ОСНОВА КРОВА

Ознака кровa	Врста крова	Површина P (m²)	Кровни покривач
ЦК1	Раван кров-неприходан	614.13	Хидроизолација изолација са заштитним слојем
Укупна површина крова		614.13	

КРИЛО Ц - НАДСТРЕШНИЦЕ

Ознака кровa	Врста крова	Површина P (m²)	Кровни покривач
ЦН1	Надстрешница	61.00	Поликарбонат Бакрорезни лим
Укупна површина крова		61.00	

КРИЛО Д - ОСНОВА КРОВА

Ознака кровa	Врста крова	Површина P (m²)	Кровни покривач
ДК1	Раван кров-неприходан	829.39	Хидроизолација изолација са заштитним слојем
ДК2	Раван кров-неприходан	104.14	Хидроизолација изолација са заштитним слојем
Укупна површина крова		933.53	

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

Печат пројектанта

ЗАВРШНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел.: 011/3618-134; Факс: 011/3616-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:
ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру:
Б.Лазовић, дипл.инж.арх,
лиценца број 300 1205 03

Сарадници:
Ана Мацура Савић, маст.инж.арх,
Данијела Русић Николић, арх.тех.

Инвеститор пројекта:
ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Надлежна институција:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Сектор за железничку инфраструктуру
www.mgsi.gov.rs; www.mpid.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
ДЕОНИЦА: ГРАНИЦА ЗЕМЉЕ - ИНЂИЈА - ПОПОВИЦА - ШИД - ТОВАРНИЦА
ДЕОНИЦА: НОВИ САД - ОРЕШКОВИЋ - ДРЕНАЋА ТЕХНИЧКА ЖЕЛЕЗНИЦА
У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ СА ПОСЛОВНИМ ИНТЕРЕЛАЗОМ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД

Контролисао контролор:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
Милан Јелић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Назив пројекта: **ОСНОВА 2.СПРАТА - ПЛАН ЗИДАЊА**

Број: ИДП

Датум: 12.2015.

Шифра бр.: 2017-720-АРХ-5-1/1-1-1/12а

Размера: 1:200

ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА

- АРМИРАНИ БЕТОН
- НЕАРМИРАНИ БЕТОН
- ОПЕКА
- ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
- НОВИ ЗИДОВИ СВ.ОПЕКЕ
- НОВИ ГИПС-КАРТОН ЗИДОВИ
- НОВИ "ГУСТИ" ЗИДОВИ
- ГРАНИЦА ИНТЕРВЕНИСАЊА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА

ЛЕГЕНДА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- ПОКРИВЕН У ОБЈЕКАТ
- СТОЛАРИЈА
- ПВЦ СТОЛАРИЈА
- ПУ ПРИМАРИЦА
- ТЕРМОПРИМАРИЦА
- АЛУМИНИЈУМСКА
- БРАВАРИЈА
- ОПРЕЦ РУКОХВАТИ



КРИЛО А - ОСНОВА КРОВА			
Ознака крова	Врста крова	Површина P (m²)	Кровни покривач
АК1	Раван кров-непроходан	1522,06	6TO мембрана
Укупна површина крова		1522,06	

КРИЛО Б - ОСНОВА КРОВА				
Ознака крова	Врста крова	Површина P (m²)	Развијена површина P (m²)	Кровни покривач
БК1	АБ лучна+тестераста кров	1270,96	1495,00	6TO мембрана
БК2	Раван кров-непроходан	593,50	-	6TO мембрана
Укупна површина крова		1864,47	1495,00	

КРИЛО Б - НАДСТРЕШНИЦЕ			
Ознака крова	Врста крова	Површина P (m²)	Кровни покривач
БН1	Надстрешнице	121,76	лим
Укупна површина крова		121,76	

КРИЛО Ц - ОСНОВА КРОВА			
Ознака крова	Врста крова	Површина P (m²)	Кровни покривач
ЦК1	Раван кров-непроходан	614,13	6TO мембрана
Укупна површина крова		614,13	

КРИЛО Ц - НАДСТРЕШНИЦЕ			
Ознака крова	Врста крова	Површина P (m²)	Кровни покривач
ЦН1	Надстрешнице	61,00	лим
Укупна површина крова		61,00	

КРИЛО Д - ОСНОВА КРОВА			
Ознака крова	Врста крова	Површина P (m²)	Кровни покривач
ДК1	Раван кров-непроходан	829,39	шкриљци
ДК2	Раван кров-непроходан	104,14	шкриљци
Укупна површина крова		933,53	

ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА

- АРМИРАНИ БЕТОН
- НЕАРМИРАНИ БЕТОН
- ОПЕКА
- ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
- НОВИ ЗИДОВИ СД ОПЕКЕ
- НОВИ ГИПСАНИ ЗИДОВИ
- НОВИ "УТОКО" ЗИДОВИ
- ГРАНИЦА ИНТЕРВЕНИШУЋЕ УНУТАР ОБЈЕКТА

ЛЕГЕНДА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- УПАЗИВИЗАЗ У ОБЈЕКАТ
- СТОЛАРИЈА
- ПВЦ СТОЛАРИЈА
- ПП БРАВАРИЈА
- ПВ БРАВАРИЈА
- АЛУМИНАРИЈА
- БРАВАРИЈА
- ОГРАДЕ, РУКОХВАТИ

±0,00=78,85

03		
02		
01		
Број	Датум	Опис

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел.: 011/3618-134; Факс: 011/3616-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:
ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру:
Б.Лазовић, дипл.инж.арх,
лиценца број 300 1205 03

Сарадници:
Ана Мацура Савић, маст.инж.арх,
Данијела Русић Николић, арх.тех.

Инвеститор пројекта:
ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ "А.Д.
Немањина 6/6, Београд

Инвеститор, носилац:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, 11000 Београд, Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЧВОРА
ПРУГА: ДЕЛИБЛАТСКА ПЕШЧАРА - ПОТПОРАЊЕ, ДЕОНИЦА: НОВИ САД - ОБРЕНОВАЦ, ДРЖАВНА ГРАНИЦА /МАДЖАРСКА/

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ СА ГОСЕЊИМ ИЛИТАЛИЈЕМ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД

Унутрашња контрола:	Свеска:	Размера:	
Светлана Караконић, дипл.инж.арх.	ОСНОВА КРОВА - НОВОПРОЈЕКТОВАНО	1:200	
Главни пројектант:			
Милан Јелић, дипл.грађ.инж.			
Руководилац организационе јединице:	Фаза пројекта:	Датум:	Шифра бр.
Светлана Караконић, дипл.инж.арх.	ИДП	12.2015.	2017-72/I-APS-5/1.1-Ц13

03		
02		

ПРЕСЕК 2-2 КРОЗ КРИЛА А-Д



ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА

- АРМИРАНИ БЕТОН
- НЕАРМИРАНИ БЕТОН
- ОПЕКА
- ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
- НОВИ ЗИДОВИ ОД ОПЕКЕ
- НОВИ ГИПСАНИ ЗИДОВИ
- НОВИ "УТОКО" ЗИДОВИ
- ГРАНИЦА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ УНУТАР ОБЈЕКТА

ЛЕГЕНДА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- УЛАЗ/ИЗЛАЗ У ОБЈЕКАТ
- СТОЛАРИЈА
- ПВЦ СТОЛАРИЈА
- ПП БРАВАРИЈА
- ПД БРАВАРИЈА
- АЛУМИНАРИЈА
- БРАВАРИЈА
- ОГРАДЕ, РУКОХВАТИ

±0.00=78.85

ПРЕСЕК 3-3
АНЕКС



ПРЕСЕК 1-1
КРИЛО "А"



ПРЕСЕК 1-1
КРИЛО "Б"



ПРЕСЕК 1-1
КРИЛО "Д"



Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

Печат пројектанта:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:
ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ
Одговорни пројектант за архитектуру:
Б.Лазовић, дипл.инж.арх.
Лиценцни број: 300 1205 03

Сарадници:
Ана Мишура Савић, маст.инж.арх.
Данијела Русић Николић, арх.тех.

Унутрашња контрола:
Светлана Караконић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
Милан Јелић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Караконић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д.
Немањина 6/V, Београд

Извођач радова:
Информације у вези са извођењем радова могу се добити од одговорног извођача радова

Објекат:
ПРУГА ДЕВИЦА ЗЕЛЕНИЧКЕ (ФУК) БЕОГРАД – СУБОТИЦА – ДРЖАВНА ГРАНИЦА (МЕЂЕВАЦ), ДЕОНИЦА НОВИ САД – СУБОТИЦА – ДРЖАВНА ГРАНИЦА (МЕЂЕВАЦ)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ СТАНИЦЕ. ЗГРАДЕ СА ОПЛОЧНИКОМ ПРЕПЛАЋЕН У ЖЕЛЕЗНИЧКУ СТАНИЦУ НОВИ САД

Цртеж: **ПРЕСЕЦИ - НОВОПРОЈЕКТОВАНО**

Размера: 1:200

Фаза пројекта: **ИДП**

датум: **12.2018.**

Цртеж бр.: 2017-728-АРХ-У/1.1-Ц14

ЈУЖНА ФАСАДА (НИВО УЛИЦЕ)



ИСТОЧНА ФАСАДА - КРИЛО Ц



ЗАПАДНА ФАСАДА



СЕВЕРНА ФАСАДА (НИВО ПЕРОНА)

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони број:

Печат пројектанта:

СЗОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3615-134; Факс: 011/3616-324; web site: www.sicip.co.rs

Одговорни пројектант
ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР САОБРАЋАЈА И УРБАНИЗАМ
Лиценца за израду пројеката бр.

Б.Јасовић, дипл.инж.арх.
Инжењерска комора - 300 1205 03

Сарадници

Ана Мандрa Савић, мастер.инж.арх.
Данијела Русић Николић, арх.тех.

Извођач пројекта
"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д.
Немањина 6/II, Београд

Функционална целина
ЗГРАДА СТАНИЦЕ, ДЕПАНДАНСА СТАНИЦЕ И ПЕРОНА
ЗГРАДА СТАНИЦЕ, ДЕПАНДАНСА СТАНИЦЕ И ПЕРОНА, ВОЗНИЧКО ЗДАЊЕ СА 2 СТАЛЕ, ДЕПАНДАНСА СТАНИЦЕ И ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ ОЗД

Општина / Град
ЧАЧАК

Назив пројекта
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТОНСКЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊА СТАНИЦЕ, ЗГРАДЕ СТАНИЦЕ И ПЕРОНА

Врста техничке документације
ИЗГЛЕДИ - НОВОПРОЈЕКТОВАНО

Размера
1:200

Улогa	Име и презиме	Потпис
Руководилац пројектантске групе	Светлана Карамовић, дипл.инж.арх.	
Главни пројектант	Милан Јелић, дипл.грађ.инж.	
Руководилац организационе јединице	Светлана Карамовић, дипл.инж.арх.	

Фаза пројекта: **ИДР** | Датум: **12.2018.** | Шифра бр.: **2017-726-АРХ-ЦЛ-1-Ц15**

1
ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
СУВЕНИРЫ
БАНКА


СУВЕНИРИ
ГАЛЕРИЯ
3
2