

**2/1-1.21.1 НАСЛОВНА СТРАНА**

**2/1-1.21 ПРОЈЕКАТ ПОДВОЖЊАКА НА km 113+327.64**

Инвеститор:	„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Немањина 6, Београд
Објекат:	Модернизација, реконструкција и изградња пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач,, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци
Врста техничке документације:	<b>ИДП Идејни пројекат</b>
Назив и ознака дела пројекта:	<b>2/1-1.21 Пројекат подвожњака на km 113+327.64</b>
За грађење / извођење радова:	Нова градња и реконструкција
Пројектант:	Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-02009/2017-07
Одговорно лице пројектанта:	Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж
Потпис:	
Одговорни пројектант:	Светлана Станојевић, дипл.инж. грађ.
Број лиценце:	лиценца бр.310 3855 03
Потпис:	
Број дела пројекта:	2017-728 -КОН-2/1-1.21
Место и датум:	Београд, јул 2020.

## 2/1-1.21.2. САДРЖАЈ

2/1-1.21.1.	Насловна страна
2/1-1.21.2.	Садржај
2/1-1.21.3.	Решење о одређивању одговорног пројектанта
2/1-1.21.4.	Изјава одговорног пројектанта
2/1-1.21.5.	Текстуална документација
2/1-1.21.5.1	Технички опис
2/1-1.21.6.	Нумеричка документација
2/1-1.21.6.1	Статички прорачун
2/1-1.21.6.2	Предмер и предрачун
2/1-1.21.7.	Графичка документација
2/1-1.21.7.1	Диспозиција

**2/1-1.21.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА**

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/2013 - УС, 98/2013 - УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др.закон) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Службени гласник РС", бр. 73/2019 ) као:

**ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ**

за израду **2/1-1.21 Пројекат подвожњака на км 113+327.64** који је део ИДП - Идејног пројекта Модернизација, реконструкција и изградња пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Мали Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач,, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Футог, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, одређује се:

Светлана Станојевић, дипл.инж. грађ. \_\_\_\_\_ 310 3855 03

Пројектант: САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о.  
Београд, Немањина 6/IV  
351-02-02009/2017-07

Одговорно лице/заступник: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж.

Потпис:



Број техничке документације: 2017 - 728

Место и датум: Београд, мај 2020.год.

**2/1-1.21.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА**

Одговорни пројектант пројекта **2/1-1.21 Пројекат подвожњака на km 113+327.64**, који је део ИДП - Идејног пројекта Модернизација, реконструкција и изградња пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Мали Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Футог, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град

Светлана Станојевић, дипл.инж. грађ.

**И З Ј А В Љ У Ј Е М**

1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објекта и правилима струке;
2. да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат прописаних елаборатима и студијама

Одговорни пројектант ИДП:

Светлана Станојевић, дипл.инж. грађ.

Број лиценце:

310 3855 03

Потпис:



Број техничке документације:

2017 - 728

Место и датум:

Београд, мај 2020.год.

**2/1-1.21.5 ТЕКСТУАЛНА  
ДОКУМЕНТАЦИЈА**

## 2/1-1.21.5.1 ТЕХНИЧКИ ОПИС

ТЕХНИЧКИ ОПИС  
ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ  
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ  
БЕОГРАД – СУБОТИЦА – ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)  
ДЕОНИЦА: НОВИ САД – СУБОТИЦА – ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)  
**ПОДВОЖЊАК НА km 113+327.64**

Подлоге за израду Пројекта су:

- Пројектни задатак
- ИДП Пројекат траса пруге и станица - доњи и горњи строј
- ИДП Друмске саобраћајнице – Денивелације
- Геотехнички елаборат - геотехнички услови изградње објекта
- Пројекат геодетских радова - геодетска мрежа

У складу са захтевом Пројектног задатка, сва укрштања пруге са постојећим и планираним друмским и пешачко-бициклистичким саобраћајницама решавана су денивелисано.

Пројектним решењем предвиђен је друмски подвожњак на km 113+327.64 (стационажа пруге) на укрштају са државним путем II Б реда бр. 305, уместо постојећег путног прелаза у нивоу који се укида. Подвожњак је у близини нове железничке станице Врбас.

Угао укрштаја пруге и саобраћајнице износи 56.167°.

Осовина пута на делу испод пруге је у правцу, као и дуж прилазних конструкција.

Денивелација тј. спуштање нивелете саобраћајнице је у нагибима 4.0%, док су испод саме пруге конкавне вертикалне кривине  $R_v = 900$  м са међупрелазом у нагибу 0.30%.

Попречни пад саобраћајнице је једностран 2.50%.

Ширина коловоза је 6.50 м, са обостраним сервисним стазама по 0.75 м. Са леве стране саобраћајнице, у затвореном делу подвожњака, пројектована је денивелисана бициклистичка стаза ширине 2.45 м. Денивелација је извршена да би се додатно заштитили бициклисти, а простор испод бициклистичке стазе може бити искоришћен за пролазак инсталација. Након изласка из затвореног дела подвожњака нивелете бициклистичке стазе се води по постојећем терену.

Траса пруге ситуационо је у правцу, а нивелета у нагибу 0.5‰.

Околни терен је раван, али је пруга на насипу висине ~ 4.0 м.

Укупна дужина објекта је 160.02 м.

Конструкцију објекта чини централни део са улазним и излазним рампама у форми потпорних зидова. Сви елементи се изводе монолитно, ливено на лицу места, од армираног бетона класе C 30/37, а армирају арматуром В 500B.

Централни део преко кога се одвија железнички саобраћај, у статичком смислу, је затворен рам на еластичним ослонцима. Управан је без обзира на угао укрштаја пруге и пута. Вођено је рачуна о управности колосека и зидова затвореног рама.

На преласку са насипа на објекат, а узимајући у обзир угао закошења под којим пруга прелази преко објекта, пројектована су проширења у односу на основни габарит затвореног рама, како би се точкови једне осовине истовремено ослањали или на бетонску подлогу или на планум.

Централни део има слободни профил  $10.70 \text{ m} \times 4.96 \text{ m}$  на најкритичнијем месту, а основни (управан на саобраћајници и без проширења) светли отвор конструкције је  $l_0 \times h_0 = 10.70 \text{ m} \times 5.65 \text{ m}$  са дебљинама плоча и зидова од 80 см и 90 см. Четвроколосечан је, са скретницама на оба крајња колосека, дужине 60.02 м.

С обзиром на угао укрштања пруге и пута, и узимајући у обзир висину насила пруге, није било потребе водити пуне зидове дебљине  $d = 90 \text{ cm}$  целом дужином, већ они на крајевима, када насып падне на коту терена, прелазе у стубове  $b \times d = 90 \times 90 \text{ cm}$ , на осовинском растојању 2.20 м.

На горњој плочи се обликују ивични венци, променљиве ширине, са обе стране крајњих колосека формирајући тако корито за смештај застора. Растојање ивичних венаца од осовине суседног колосека износи 2.25 м. На ивичном венцу је службена стаза и канал кабловске канализације.

Одводњавање горње плоче између ивичних венаца је у правцу пруге и постиже се помоћу двостраног нагиба бетона за пад, којим се вода усмерава према насыпу. Преко бетона за пад изводи се хидроизолација. Заштита хидроизолације је од ситнозрног бетона дебљине 5 см, са поцинкованом мрежом. Преко овог слоја уграђује се еластични тепих.

Доња плоча се изводи преко слоја мршавог бетона, преко којег се наноси хидроизолациони слој као и заштита хидроизолације од бетона. На доњој плочи, а са горње стране, се изводи хидроизолација преко које се наноси мршав бетон којим се обликује нивелета саобраћајнице.

Спољна, атмосферска вода се приhvата природним отицањем путем попречног пада ка подужним сливничким каналима, а који се воде ка најнижој тачки нивелете, и изводи се из објекта у сабирни шахт.

Спољну хидроизолацију темељне плоче водити непрекинуто преко углова, уз подизање за зидове. Вертикалну хидроизолацију зидова, пре затрпавања, заштитити таблама стиродура.

Улазне и излазне рампе су независни, самостални потпорни зидови 55.0 м и 45.0 м дужине. Зидови су конзолног су типа, променљиве висине од 2.0 м до 3.53 м. Доња плоча се изводи степенасто пратећи нивелету саобраћајнице, док је круна у хоризонтали. Улазне и излазне конструкције су већих дужина, до изласка на коту терена, па се као такве изводе у кампадама 5.0 м дужине.

Додирни, дилатациони и радни спојеви се обавезно обезбеђују водонепропусним спојницама.

Ископ темељне јаме ће се вршити под заштитом подграде од челичних талпи са водонепропусним спојевима. На делу испред и иза затвореног рама, у правцу пруге, а између зидова и челичних талпи, простор испунити крупнозрним материјалом, са набијањем у слојевима, до вредности збијања  $Dpr \geq 0.98$  и  $q_u \geq 1.0 \text{ MPa}$ . Испод туцаника, изводи се клин од цементне стабилизације у слојевима не већим од 40 см.

Са спољне стране горње плоче потходника, у ивични венац, монтира се пешачка заштитна ограда поред службене стазе. Растојање ограде од осе колосека је 4.0 м.

У круни вертикалних платана улазних и излазних рампи, такође, се монтира пешачка ограда. Предвиђена је и висока заштитна ограда од плетене мреже, са спољних страна затвореног рама уз пешачку ограду.

Статичким прорачуном затвореног рама испод колосека, поред сталног вертикалног оптерећења, третирано је и вертикално покретно оптерећење од воза по меродавној шеми LM 71 или SW. Хоризонтални притисак земље узет је за притисак тла у стању мировања, како за стално оптерећење тако и за покретно. Од хоризонталних утицаја вођено је рачуна и о сили кочења, бочном удару. У обзир је узето скупљање и течење бетона, као и температурни утицаји. Геотехничким елаборатом се не предвиђа присуство подземне воде чији је максимални ниво на коти фундирања. На цртежу диспозиције представљена је и 2.0 m висина кота подземне воде него што је дата у Геотехничком елаборату, а узета је по препоруци геотехничког инжењера као максимални ниво подземне воде у односу на измерени ниво. Сва оптерећења, утицаји и њихове комбинације рађени су по нормама Еврокода.

Изменом Пројектног задатка предвиђена је потпуна обустава железничког саобраћаја на деоници Нови Сад (искључиво) – Суботица (искључиво). Предвиђена је и потпуна обустава друмског саобраћаја.



Одговорни пројектант:

*S. Станојевић*

Светлана Станојевић, дипл.грађ.инж.  
лиценца бр.: 310 3855 03

**2/1-1.21.6 НУМЕРИЧКА  
ДОКУМЕНТАЦИЈА**

## **2/1-1.21.6.1 СТАТИЧКИ ПРОРАЧУН**

## Садржај

### I. УЛАЗНИ ПОДАЦИ ЗА СТАТИЧКИ ПРОРАЧУН

1. ЛИСТА СТАНДАРДА И ПРОПИСА
2. ОПШТИ ПОДАЦИ
3. КАРАКТЕРИСТИКЕ МАТЕРИЈАЛА
  - 3.1. БЕТОН
  - 3.2. АРМАТУРА
4. ДЕЈСТВА И УТИЦАЈИ НА КОНСТРУКЦИЈУ
  - 4.1. СТАЛНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ, СОПСТВЕНА ТЕЖИНА
    - 4.1.1. ВЕРТИКАЛНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ
    - 4.1.2. ХОРИЗОНТАЛНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ
  - 4.2. СТАЛНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ, ТЕЧЕЊЕ И СКУПЉАЊЕ
  - 4.3. ПРОМЕНЉИВО ОПТЕРЕЋЕЊЕ - САОБРАЋАЈНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ
    - 4.3.1. САОБРАЋАЈНА ОПТЕРЕЋЕЊА НА ЖЕЛЕЗНИЧКОМ МОСТУ
      - 4.3.1.1. ВЕРТИКАЛНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ
      - 4.3.1.2. ХОРИЗОНТАЛНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ
    - 4.3.2. САОБРАЋАЈНО ОПТЕРЕЊЕ НА ПУТЕВИМА
  - 4.4. ПРОМЕНЉИВО ОПТЕРЕЋЕЊЕ, ТЕМПЕРАТУРА
5. КОМБИНАЦИЈЕ ОПТЕРЕЋЕЊА
  - 5.1. ГРАНИЧНО СТАЊЕ НОСИВОСТИ
  - 5.2. НЕОЧЕКИВАНА И СЕИЗМИЧКА ОПТЕРЕЋЕЊА
  - 5.3. ГРАНИЧНО СТАЊЕ УПОТРЕБЉИВОСТИ
  - 5.4. ВРЕДНОСТИ  $\Psi$  ФАКТОРА

### II. АНАЛИЗА КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТА

#### 1. Примењен софтвер коначних елемената - AxisVM

#### 2. АНАЛИЗА ЕЛЕМЕНТА ГОРЊЕ ПЛОЧЕ

2.1. УНУТРАШЊЕ СИЛЕ И МОМЕНТИ

2.2. ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ

2.3. ДЕФОРМАЦИЈЕ

#### 3. АНАЛИЗА ЕЛЕМЕНТА ЗИДА

3.1. ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ

#### 4. АНАЛИЗА ЕЛЕМЕНТА ДОЊЕ ПЛОЧЕ

4.1. УНУТРАШЊЕ СИЛЕ И МОМЕНТИ

4.2. ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ

### III. РЕАКЦИЈЕ ОСЛОНАЦА

### IV. КОНЗОЛНИ ЗИД

1.1. ГЕОМЕТРИЈА И НАСИП

1.2. ПРОВЕРА КОМПЛЕТНОГ ЗИДА

1.3. МАКС. НАПОНИ У ТЕМЕЉНОЈ СПОЈНИЦИ

1.4. ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ

# УЛАЗНИ ПОДАЦИ ЗА СТАТИЧКИ ПРОРАЧУН

## 1. ЛИСТА СТАНДАРДА И ПРОПИСА


Следећи стандарди ће бити употребљени за статички прорачун:

- ЕВРОКОД 0 (EN 1990) – Основе прорачуна конструкција
- ЕВРОКОД 1 (EN 1991) – Дејства на конструкције
- ЕВРОКОД 2 (EN 1992) – Пројектовање бетонскиј конструкција
- ЕВРОКОД Е 7 (EN 1997) – Геотехничко пројектовање
- ЕВРОКОД Е 8 (EN 1998) – Пројектовање сеизмички отпорних конструкција





Уз горе наведене стандарде, сви додатци, промене као и сви српски национални анекси бити ће поново додати за сваки појединачни део еврокода

## 2. ОПШТИ ПОДАЦИ

Горњи и доњи строј конструкције моделиран је употребом софтвера коначних елемената – AXIS VM. Модел представља финалну форму конструкције. У моделу коначних елемената, сви елементи су моделирани са лъускастим елементима.



3D поглед



Дебљина елемената

### 3. КАРАКТЕРИСТИКЕ МАТЕРИЈАЛА

#### 3.1. Бетон

У складу са EN 1992-1-1, EN 1992-2 као и EN 206.

Темељење отворених и затворених рамова C 30/37, XC4, XF1, V-II

Потпних зидова,

горња плоча затворених рамова

slab of closed frame

Зидови отворених и затворених рамова,  
потпорних зидова

C 35/45, XC4, XD3, XF4, V-III, MS-S2

#### 3.2. Арматура

У складу са EN 1992-1-1, EN 1992-2 као и EN 10080.

Арматура B 500B

## 4. ДЕЈСТВА И УТИЦАЈИ НА КОНСТРУКЦИЈУ

### 4.1. СТАЛНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ, Сопствена тежина

Сопствена тежина конструкцијног материјала, застора, насила и осталих материјала присутних у виду сталног оптерећења бити ће прорачунати и складу са Аnekтом A у EN 1991-1-1.

#### 4.1.1. Вертикално потерећење

Dead load of the structure was calculated based on the nominal dimensions and mean unit masses, defined using the following densities of materials:

- Reinforced concrete:  $\gamma = 25.00 \text{ kN/m}^3$
- Structural steel:  $\gamma = 78.50 \text{ kN/m}^3$
- Asphalt:  $\gamma = 24.00 \text{ kN/m}^3$
- Cement stabilization:  $\gamma = 20.00 \text{ kN/m}^3$
- Filling:  $\gamma = 20.00 \text{ kN/m}^3$
- Ballast:  $\gamma = 20.00 \text{ kN/m}^3$

#### Railways:

- Rails:  $2.00 \text{ kN/m}$
- Electrical equipment:  $1.00 \text{ kN/m}$
- Sleepers:  $3.68 \text{ kN/m} / 0.6 \text{ m} = 6.13 \text{ kN/m}$
- In 3.00 m width  $3.04 \text{ kN/m}^2$  (minus ballast volume →  $1.41 \text{ kN/m}^2$ )
- Ballast:  $0.58 \text{ m} \times 20.00 \text{ kN/m}^3 = 11.6 \text{ kN/m}^2$
- Future supplementary dead load:  $0.10 \text{ m} \times 20.00 \text{ kN/m}^3 = 2.0 \text{ kN/m}^2$
- Isolation protection:  $0.05 \text{ m} \times 24.00 \text{ kN/m}^3 = 1.2 \text{ kN/m}^2$
- Isolation:  $0.01 \text{ m} \times 16.00 \text{ kN/m}^3 = 0.16 \text{ kN/m}^2$   
 $14.96 \text{ kN/m}^2$

#### Пешачка стаза у близини железнице:

- Бетонски парапет:  $0.131 \text{ m}^2 \times 25 \text{ kN/m}^3 = 3.28 \text{ kN/m}$
- Бетонска стаза:  $0.30 \text{ m} \times 25 \text{ kN/m}^3 = 7.50 \text{ kN/m}^2$   $0.22 \text{ m} \times 25 \text{ kN/m}^3 = 5.50 \text{ kN/m}^2$
- Бетонски ивичњак:  $0.144 \text{ m}^2 \times 25 \text{ kN/m}^3 = 3.60 \text{ kN/m}$

#### Коловоз:

- Асфалт:  $(4 \text{ cm} + 4 \text{ cm}) \cdot 24 \text{ kN/m}^3 = 1.92 \text{ kN/m}^2$
- Слој бетона за пад:  $0.50 \text{ m} \times 24 \text{ kN/m}^3 = 12.00 \text{ kN/m}^2$   $0.34 \text{ m} \times 24 \text{ kN/m}^3 = 8.16 \text{ kN/m}^2$
- Стаза:  $0.70 \text{ m} \times 25 \text{ kN/m}^3 = 17.50 \text{ kN/m}$   $0.54 \text{ m} \times 25 \text{ kN/m}^3 = 13.50 \text{ kN/m}^2$

#### Footpath near the carriageways:

- Concrete footpath:  $0.40 \text{ m} \times 24 \text{ kN/m}^3 = 9.60 \text{ kN/m}^2$
- Concrete parapet:  $0.09 \text{ m}^2 \times 25 \text{ kN/m}^3 = 2.25 \text{ kN/m}^2$

#### Бетонска плоча:

$$80 \text{ cm} \cdot 25 \text{ kN/m}^3 = 20.0 \text{ kN/m}^2$$

#### Инсталације, разно:

- Челична заштитна ограда:  $0.80 \text{ kN/m}^3$

#### 4.1.2. Хоризонтално оптерећење

##### Протисак земљишта

Геотехнички параметри за оптерећење од притиска земљишта на конструкцију:

- Запреминска тежина насила  $\gamma = 20.00 \text{ kN/m}^3$
- Угао унутрашњег трења земљишта  $\varphi = 30^\circ$
- Адхезија  $a = 0 \text{ kN/m}^2$

To calculate the horizontal and vertical active / passive earth pressure and earth pressure at rest on the structure, the following parameters were used:

- Коефицијент притиска земљишта у стању мировања  $K_0 = 1 - \sin\varphi = 0.500$
- Коефицијент активног притиска земљишта  $K_a = \tan\left(45^\circ - \frac{\varphi}{2}\right)^2 = 0.333$
- Коефицијент пасивног притиска земљишта  $K_p = \tan\left(45^\circ + \frac{\varphi}{2}\right)^2 = 3.000$

Хоризонтални притисак услед сабирања узет је у обзир само на делу затвореног рама где је оно веће од хоризонталног притиска земљишта:

- Хоризонтални притисак земљишта услед сабирања  $p_{comp,k} = 40.00 \text{ kN/m}^2$

#### 4.2. СТАЛНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ, Течење и скупљање

Утицаји течења и скупљања узета су у обзир у складу са EN 1992-2 и базирани су на следећим параметрима:

- Релативна влажност окружења: RH = 75%
- Цемент уобичајеног очвршћавања
- Карактеристике попречног пресека  $h_0 = A_c/U$  (автоматски генерисано)
- Време утовара у складу са фазом конструкције
- $t_\infty = 30.000$  дана

## 4.3. ПРОМЕНЉИВО ОПТЕРЕЋЕЊЕ – САОБРАЋАЈНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ

### Разматрано саобраћајно оптерећење на друмском мосту:

- МОДЕЛ ОПТЕРЕЋЕЊА LM1 у складу са EN 1991-2
- Нормално саобраћајно оптерећење представљено моделом оптерећења 1 (LM1).
- У складу са EN 1991-2, за LM1,  $\alpha Q = \alpha q = 1,0$ .

### Разматрано саобраћајно оптерећење на железничком мосту:

- МОДЕЛ ОПТЕРЕЋЕЊА LM71 у складу са EN 1991-2
- Нормално саобраћајно оптерећење представљено моделом оптерећења 1 (LM1).
- У складу са EN 1991-2, за LM1,  $\alpha Q = \alpha q = 1,0$ .

### 4.3.1. Саобраћајна оптерећења на железничком мосту

#### Коефицијент класификације

Класификована вертикална оптерећења:  $\alpha = 1.00$

#### Динамички фактор

Динамички фактор који повећава статичко оптерећење нането моделом оптерећења 71, SQ/0 и SW/2 зависи од степена одржавања железничких трака

- За пажљиво одржавање траке
- За стандадно државање траке

$$1.00 \leq \Phi_2 = \frac{1.44}{\sqrt{L_\phi} - 0.2} + 0.82 \leq 1.67$$


$$1.00 \leq \Phi_3 = \frac{2.16}{\sqrt{L_\phi} - 0.2} + 0.73 \leq 2.00$$

#### 4.3.1.1. Вертикално оптерећење

##### Модел оптерећења 71

LM71 представља статички утицај у виду вертикалног оптерећења као резултат нормалног железничког саобраћаја

Распоред оптерећења као и карактеристичне вредности за вертикална оптерећења морају се усвојити према шеми




$$q_{LM71q} = 80 \text{ kN/m} / 6.40 \text{ m} = 26.6 \text{ kN/m}^2 \quad q_{LM71Q} = (4 \cdot 250 \text{ kN} / 6.40 \text{ m}) / 3.00 \text{ m} = 52 \text{ kN/m}^2$$

##### Модел оптерећења SW/0 и SW/2


Модел оптерећења SW/0 представља статички утицај вертикалног оптерећења као резултат нормалног железничког саобраћаја на континуалним гредама.

Модел оптерећења SW/2 представља статички утицај вертикалног оптерећења као резултат аномалног железничког саобраћаја.



Load model	$q_{vk}$ (kN/m)	$a$ (m)	$c$ (m)
SW/0	133	15.0	5.3
SW/2	150	25.0	7.0


## Ексцентрицитет вертикалних оптерећења (Модели оптерећења 71 и SW/0)



### Key

- (1) Uniformly distributed load and point loads on each rail as appropriate
- (2) LM 71 (and SW/0 where required)
- (3) Transverse distance between wheel loads


## Лонгитудинална расподела концетрисаних оптерећења по шинама, праговима и по застору.



### Key

- $Q_{vi}$  is the point force on each rail due to Load Model 71 or a wheel load of a Real Train in accordance with 6.3.5, Fatigue Train or HSLM (except for HSLM-B)
- $a$  is the distance between rail support points

## Попречна дистрибуција утицаја по праговима и по застору.



#### 4.3.1.2. Хоризонтално оптерећење

##### Центрифугалне силе

Када је железничка трака заобљена целом или делимично дужином моста, центрифугална сила и трака се не може узети у обзир.

Центрифигалне силе требале би се предпоставити да делују у хоризонталном смеру висином од 1.80 m изнад проходне површине. За неке типове саобраћајног оптерећења, нпр. дупли контејнери, дотични пројекат би требао употребити повећану вредност  $h_t$ .

Карakterистична вредност центрифугалне силе мора се одредити према следећим једначинама – EN1991-2; (6.17 and 6.18)

$$Q_{tk} = \frac{v^2}{g \times r} (f \times Q_{vk}) = \frac{V^2}{127r} (f \times Q_{vk}) \quad q_{tk} = \frac{v^2}{g \times r} (f \times q_{vk}) = \frac{V^2}{127r} (f \times q_{vk})$$

##### Дејство буке

Дејство буке се мора разумети као једна концетрисана хоризонтално дејствујућа сила, изнад шина, под правим углом на осу шине. Мора се применити на праве као и заобљене железничке траке.

$$Q_{sk} = 100 \text{ kN}$$

##### Утицаји услед трења и кочења

Силе трења и кочења делују на горњој површини трака у подужном правцу шине. Морају се узети у обзир као једнакорасподељена дејства по одговарајућој утицајној дужини  $L_{a,b}$  трења и кочења на посматраном конструктивном елементу.

Смер дејства силе трења и кочења мора узети у обзир дозвољене смерове путања на свакој посебној траци.

Карakterистичне вредности силе трења и кочења се морају усвојити према следећим податцима:

Сила трења:  $Q_{lak} = 33 \text{ kN/m}$   $Q_{lak} \times L_{a,b} (m) \leq 1000 \text{ kN}$  за модел опт. 71, SW/0 као и SW/2 and HSLM

Сила кочења:  $Q_{lbk} = 20 \text{ kN/m}$   $Q_{lbk} \times L_{a,b} (m) \leq 6000 \text{ kN}$  за модел опт. 71, SW/0 као и HSLM

$Q_{lbk} = 35 \text{ kN/m}$  за модел опт. SW/2

##### Саобраћајна оптерећења на насып иза потпора и крилних зидова

###### LM71

$$q_k = 52 \text{ kN/m}^2$$

$$p_{q,k} = 0.500 \cdot 52 \text{ kN/m}^2 = 26 \text{ kN/m}^2$$

###### SW/2

$$q_k = 50 \text{ kN/m}^2$$

$$p_{q,k} = 0.500 \cdot 50 \text{ kN/m}^2 = 25 \text{ kN/m}^2$$

### 4.3.2. Саобраћајна оптерећења на путу

#### Вертикална оптерећења– LM1

Вертикална оптерећења модела оптерећења 1 представљају утицаје камиона и аутомобила. Овај модел се користи за генералне и локалне провере.

LM 1 састоји се од два делимична система:


- Тандем систем (TS) представља сет дво-осовинских концетрисаних оптерећења, са појединачном тежином осовине:

$$\alpha_Q \cdot Q_k \quad \text{where} \quad \alpha_Q \text{ is the adjustment factor given in National Annex}$$

- Једнако расподељено оптерећење, са следећом тежином по квадратном метру фиктивне траке:

$$\alpha_q \cdot q_k \quad \text{where} \quad \alpha_q \text{ is the adjustment factor given in National Annex}$$

Модел оптерећења 1: Карактеристичне вредности:



### 4.4. ПРОМЕНЉИВО ОПТЕРЕЋЕЊЕ, Температура

#### ДЕЈСТВО ТЕМПЕРАТУРЕ

Температурна дејства дефинисана у складу са EN 1991-1-5

**Униформно температурну дејство** у складу са EN 1991-1-5

$$T_{min} = -27.0 \text{ } ^\circ\text{C} \quad T_{max} = +35.0 \text{ } ^\circ\text{C} \quad T_{ref} = +10 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$\Delta T_{N,con} = -27 \text{ } ^\circ\text{C} \quad \Delta T_{N,exp} = +27 \text{ } ^\circ\text{C}$$

**Линеарно температурно дејство** у складу са EN 1991-1-5

$$\Delta T_{M,heat} = 15 \cdot 0.6 = 9.0 \text{ } ^\circ\text{C} \quad \Delta T_{M,cool} = 8 \cdot 1.0 = 8.0 \text{ } ^\circ\text{C}$$

Разматрана комбинација униформне и линеарне температуре:

$$\Delta T_M + 0.35 \cdot \Delta T_N \quad \text{or} \quad 0.75 \cdot \Delta T_M + \Delta T_N$$

## 5. КОМБИНАЦИЈЕ ОПТЕРЕЋЕЊА

Combination of actions shall be in accordance with Annex A2 in EN 1990.

### 5.1. Границно стање носивости

#### Рачунске вредности дејстава за EQU (Set A):

Статичка равнотежа за саобраћајне и пешачке мостове биће проверена према следећим комбинацијама оптерећења:

- $\gamma_{G,\square} \cdot G + \gamma_p \cdot P + \gamma_{Q,1} \cdot Q_{k,1} + \gamma_{Q,i} \cdot \psi_{0,i} \cdot Q_{k,i}$  где је G повољно
- $\gamma_{G,inf} \cdot G + \gamma_p \cdot P + \gamma_{Q,1} \cdot Q_{k,1} + \gamma_{Q,i} \cdot \psi_{0,i} \cdot Q_{k,i}$  где G није повољно

За константне прорачунске услове, предлажу се следеће вредности за γ:

- $\gamma_{G,\square} = 1,05$
- $\gamma_{G,inf} = 0,95$
- $\gamma_Q = 1,45$  – За железничка оптерећења, где је неповољно. 0 за повољно.
- $\gamma_Q = 1,35$  – За саобраћајна и пешачка дејства, где је неповољно. 0 за повољно.
- $\gamma_Q = 1,50$  – За сва остала дејства ради константних услова, где је неповољно. 0 за повољно.
- $\gamma_p = \textcolor{red}{i}$  препоручене вредности дефинисани у одговарајућим европодовима

#### Рачунске вредности дејстава за STR/GEO (Set B):

Прорачун конструкцијних елемената биће потврђене употребом следећих комбинација оптерећења.

- $\gamma_{G,\square} \cdot G + \gamma_p \cdot P + \gamma_{Q,1} \cdot Q_{k,1} + \gamma_{Q,i} \cdot \psi_{0,i} \cdot Q_{k,i}$  где је G повољно
- $\gamma_{G,inf} \cdot G + \gamma_p \cdot P + \gamma_{Q,1} \cdot Q_{k,1} + \gamma_{Q,i} \cdot \psi_{0,i} \cdot Q_{k,i}$  где G није повољно

Следеће вредности за γ су предложене:

- $\gamma_{G,\square} = 1,35$   
Ова вредност обухвата: сопствену тежину конструкцијних и не-конструктивних елемената, застора, тла, подземне воде и слободне воде, уклонива оптерећења, итд.
- $\gamma_{G,inf} = 1,00$
- $\gamma_Q = 1,45$  – Када Q представља неповољна дејства као резултат железничког саобраћаја, 0 за повољно.
- $\gamma_Q = 1,35$  – Када Q представља неповољна дејства као резултат коловозног или пешачког саобраћаја, 0 за повољно.
- $\gamma_Q = 1,50$  – За остала саобраћајна оптерећења и других променљивих дејстава. Ова вредност представља: променљив хоризонтални притисак тла, подземну воду, слободну воду и застор, притисак земљишта услед саобраћајног оптерећења, саобраћајно аеродинамичко дејство, дејство ветра и топлотно дејство, итд.
- $\gamma_p = \textcolor{red}{i}$  предложене вредности дефинисане у одговарајућем Европоду.

### Рачунске вредности дејстава за STR/GEO (Set C):

Отпор тла ће се проверавати употребом следћих комбинација оптерећења:

- $\gamma_{G,\square} \cdot G + \gamma_p \cdot P + \gamma_{Q,1} \cdot Q_{k,1} + \gamma_{Q,i} \cdot \psi_{0,i} \cdot Q_{k,i}$  где је G повољно
- $\gamma_{G,inf} \cdot G + \gamma_p \cdot P + \gamma_{Q,1} \cdot Q_{k,1} + \gamma_{Q,i} \cdot \psi_{0,i} \cdot Q_{k,i}$  где G није повољно

Предложене вредности за  $\gamma$  су:

- $\gamma_{G,\square} = 1,00$
- $\gamma_{G,inf} = 1,00$
- $\gamma_Q = 1,15$  – For road and pedestrian traffic actions, where unfavourable, 0 за повољно.
- $\gamma_Q = 1,30$  – За променљив хоризонтални притисак тла, подземну воду, слободну воду и застор, притисак земљишта услед саобраћајног оптерећења, 0 за повољно.
- $\gamma_Q = 1,30$  – За сва остала неповољна дејтсва, 0 за повољно.
- $\gamma_p = \textcolor{red}{\dot{\gamma}}$  предложене вредности дефинисане у одговарајућем Еврокоду.

### 5.2. Неочекивана сеизмичка дејства

#### Рачунске вредности за неочекивана дејстава:

- $G + P + A_d + (\psi_{1,1} \cdot Q_{k,1}) + \psi_{2,i} \cdot Q_{k,i}$  or
- $G + P + A_d + (\psi_{2,1} \cdot Q_{k,1}) + \psi_{2,i} \cdot Q_{k,i}$
- Променљиво дејство Q бити ће 0 где је повољно

#### Рачунске вредности сеизмичких дејстава:

- $G + A_{Ed} + \psi_{2,i} \cdot Q_{k,i}$  where  $A_{Ed} = \gamma_I \cdot A_{Ek}$
- Променљиво дејство Q бити ће 0 где је повољно
- Предложене вредности за  $\gamma = 1,00$  за сва не-сеизмичка дејства.
- The recommended values are  $\gamma = 1,00$  for all non-seismic actions.

### 5.3. Границно стање употребљивости

- Карактеристично:  $G + P + Q_{k,1} + \psi_{0,i} \cdot Q_{k,i}$
- Често:  $G + P + \psi_{1,1} \cdot Q_{k,1} + \psi_{2,i} \cdot Q_{k,i}$
- Квази-стално:  $G + P + \psi_{2,1} \cdot Q_{k,1} + \psi_{2,i} \cdot Q_{k,i}$

## 5.4. Вредности $\Psi$ фактора

Препоручене вредности џ фактора за железничке мостове (у складу са EN 1990: 2002/A1, табела A2.3.)

Препоручене вредности фактора за путне мостове (у складу са EN 1990: 2002/A1, таблица A2.1)

Road bridges - Partial and combination factors							
	Action	Symbol	$\gamma_{Q,sup}$	$\psi_0$	$\psi_1$	$\psi_2$	
Traffic loads (gr)	gr1a - TS	LM1	1.35	0.75	0.75	0	
	gr1a - UDL			0.40	0.40	0	
	gr1a - Pedestrian + cycle-track loads			0.40	0.40	0	
	gr1b (single axle)	LM2	1.35	0	0.75	0	
	gr2 (horizontal forces)			0	0	0	
	gr3 (pedestrian loads)			0	0	0	
	gr4 (LM4 - (crowd loading))	LM4		0	0.75	0	
	gr5 (LM3 - (special vehicles))	LM3		0	0	0	
Wind forces	- Persistent design situations	$F_{wk}$	1.50	0.60	0.20	0	
	- Execution	$F_{wk}$	1.50	0.80	-	0	
Thermal actions		$T_k$	1.50	0.60*	0.60	0.50	
Snow loads		$Q_{sn,k}$	1.50	0.80	-	-	
Construction loads		$Q_c$	1.50	1.00	-	1.00	

Одређивање случајева оптерећења за железнички саобраћај (каракт. вредности вишекомпонентна дејства) (у складу са EN 1991-2, табела 6.11)

Number of tracks on structure	Groups of loads			Vertical forces		Horizontal forces		Comment	
	Reference: sections of this Guide			6.7.2/6.7.3	6.7.3	6.7.4	6.9.3	6.9.1	
	Reference: EN 1991-2			6.3.2/6.3.3	6.3.3	6.3.4	6.5.3	6.5.1	
I 2 $\geq 3$	Number of tracks loaded	Load group <sup>(8)</sup>	Loaded track	LM71 <sup>(1)</sup> SW/0 <sup>(1),(2)</sup> HSLM <sup>(6),(7)</sup>	SW/2 <sup>(1),(3)</sup>	Unloaded train	Traction, braking <sup>(1)</sup>	Centrifugal force <sup>(1)</sup>	Nosing force <sup>(1)</sup>
	I	gr 11	T <sub>1</sub>	I		I <sup>(5)</sup>	0.5 <sup>(5)</sup>	0.5 <sup>(5)</sup>	Max. vertical I with max. longitudinal
	I	gr 12	T <sub>1</sub>	I		0.5 <sup>(5)</sup>	I <sup>(5)</sup>	I <sup>(5)</sup>	Max. vertical 2 with max. transverse
	I	gr 13	T <sub>1</sub>	I <sup>(4)</sup>		I	0.5 <sup>(5)</sup>	0.5 <sup>(5)</sup>	Max. longitudinal
	I	gr 14	T <sub>1</sub>	I <sup>(4)</sup>		0.5 <sup>(5)</sup>	I	I	Max. lateral
	I	gr 15	T <sub>1</sub>		I	I <sup>(5)</sup>	I <sup>(5)</sup>	I <sup>(5)</sup>	Lateral stability with "unloaded train"
	I	gr 16	T <sub>1</sub>		I	I <sup>(5)</sup>	0.5 <sup>(5)</sup>	0.5 <sup>(5)</sup>	SW/2 with max. longitudinal
	I	gr 17	T <sub>1</sub>		I	0.5 <sup>(5)</sup>	I <sup>(5)</sup>	I <sup>(5)</sup>	SW/2 with max. transverse
	2	gr 21	T <sub>1</sub>	I	I <sup>(5)</sup>	I <sup>(5)</sup>	0.5 <sup>(5)</sup>	0.5 <sup>(5)</sup>	Max. vertical I with max longitudinal
	2	gr 22	T <sub>1</sub>	I		0.5 <sup>(5)</sup>	I <sup>(5)</sup>	I <sup>(5)</sup>	Max. vertical 2 with max. transverse
	2	gr 23	T <sub>1</sub>	I <sup>(4)</sup>		I	0.5 <sup>(5)</sup>	0.5 <sup>(5)</sup>	Max. longitudinal
	2	gr 24	T <sub>1</sub>	I <sup>(4)</sup>		0.5 <sup>(5)</sup>	I	I	Max. lateral
	2	gr 26	T <sub>1</sub>	I	I <sup>(5)</sup>	I <sup>(5)</sup>	0.5 <sup>(5)</sup>	0.5 <sup>(5)</sup>	SW/2 with max. longitudinal
	2	gr 27	T <sub>1</sub>	I		0.5 <sup>(5)</sup>	I <sup>(5)</sup>	I <sup>(5)</sup>	SW/2 with max. transverse
	$\geq 3$	gr 31	T <sub>i</sub>	0.75		0.75 <sup>(5)</sup>	0.75 <sup>(5)</sup>	0.75 <sup>(5)</sup>	Additional load case

(1) All relevant factors ( $\alpha, \Phi, f, \dots$ ) have to be taken into account.

(2) SW/0 has only to be taken into account for continuous span bridges.

(3) SW/2 needs to be taken into account only if it is stipulated for the line.

(4) Factor may be reduced to 0.5 if favourable effect; it cannot be zero.

(5) In favourable cases these non-dominant values have to be taken equal to zero.

(6) HSLM and real trains where required in accordance with EN 1991-2, 6.4.4 and 6.4.6.1.1.

(7) If a dynamic analysis is required in accordance with EN 1991-2, 6.4.4 see also 6.4.6.5(3) and 6.4.6.1.2.

(8) See also EN 1990: 2002/A1, Table A.2.3.<sup>3</sup>

- Dominant component action as appropriate
- to be considered in designing a structure supporting one track (Load Groups 11–17)
- to be considered in designing a structure supporting two tracks (Load Groups 11–27 except 15). Each of the two tracks have to be considered as either T<sub>1</sub> (Track 1) or T<sub>2</sub> (Track 2)
- to be considered in designing a structure supporting three or more tracks; (Load Groups 11 to 31 except 15). Any one track has to be taken as T<sub>1</sub>, any other track as T<sub>2</sub> with all other tracks unloaded. In addition the Load Group 31 has to be considered as an additional load case where all unfavourable lengths of track T<sub>i</sub> are loaded.


## II. АНАЛИЗА КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТА

### 1. Примењен софтвер коначних елемената - AxisVM

Конструкција је моделирана употребом софтвера коначних елемената – AXIS VM. Модел представља финалну структуру

#### Општи параметри армирања и прорачун потребне арматуре – модул RC1

Опште армирање се може прорачунати у складу са Евркодом 2. Прорачун армирања мембране, плоче, и лъускастих елемената базиран је на трећем напонском стању. Правац армирања исти је са и локални смеровима x,y координата. Номинални момент савијања као и одговарајуће аксијалне чврстоће су одређене на бази спреченог оптималног прорачуна.




Резултујући компоненти

- mxD, myD,
- nxD, nyD: рачунска дејства
- axb: рачунска површина армирања доњег појаса у 'x' правцу
- ayb: рачунска површина армирања доњег појаса у 'y' правцу
- axt: рачунска површина армирања горњег појаса у 'x' правцу
- ayt: рачунска површина армирања горњег појаса у 'y' правцу

Минимална дебљина заштитног слоја: Софтвер одређује минималну горњу и доњу дебљину заштитног слоја у складу са класом изложености по важећем стандарду.

#### Прорачун ортогоналне x/y арматуре по Еврокоду 2

If  $m_x, m_y, m_{xy}$  are the internal forces at a point, then the nominal moment strengths are as follows:  
The moment optimum is:  $\frac{\Delta m_2=0}{\Delta m_1=\min!} \quad m_x \geq m_y$




Софтвер одређује потребну затезну и притиснуту арматуру.

Следеће вредности су представљене као резултати:  $a_{xb}$ ,  $a_{xt}$ ,  $a_{yb}$ ,  $a_{yt}$ .

Представљају прорачунату арматуру горњег и доњег појаса у 'x' и 'y' правцу.

#### Локалне координате система коначних елемената у 3D моделу.

Боје: **x** = црвено, **y** = жуто, **z** = зелено.



#### Узети у обзор минималну површину армирања

Софтвер одређује потребну минималну површину армирања горњег и доњег појаса у складу са важечим стандардима. Ако је прорачуната количина армирања мања од ових вредности, усвајају минималну површину армирања

#### Униформне боје су представљене за количину армирања

$$\varnothing 32/20 \text{ cm} + \varnothing 32/20 \text{ cm} \rightarrow 8042 \text{ mm}^2$$

$$\varnothing 25/20 \text{ cm} + \varnothing 32/20 \text{ cm} \rightarrow 6476 \text{ mm}^2$$

$$\varnothing 25/20 \text{ cm} + \varnothing 25/20 \text{ cm} \rightarrow 4909 \text{ mm}^2$$

$$\varnothing 20/20 \text{ cm} + \varnothing 25/20 \text{ cm} \rightarrow 4025 \text{ mm}^2$$


$$\varnothing 20/20 \text{ cm} + \varnothing 20/20 \text{ cm} \rightarrow 3142 \text{ mm}^2$$

$$\varnothing 16/20 \text{ cm} + \varnothing 20/20 \text{ cm} \rightarrow 2576 \text{ mm}^2$$

$$\varnothing 16/20 \text{ cm} + \varnothing 16/20 \text{ cm} \rightarrow 2010 \text{ mm}^2$$


$$\varnothing 20/20 \text{ cm} \rightarrow 1571 \text{ mm}^2$$

$$\varnothing 16/20 \text{ cm} \rightarrow 1005 \text{ mm}^2$$




## 2. АНАЛИЗА ЕЛЕМЕНТА ГОРЊЕ ПЛОЧЕ


### 2.1. УНУТРАШЊЕ СИЛЕ И МОМЕНТИ




[1], > Палуба, Linear,(Auto) Крит. макс., mxD+, Isosurfaces 2D, Горњи поглед




[1], > Палуба, Linear,(Auto) Крит. мин., mxD-, Isosurfaces 2D, Горњи поглед




[1], > Палуба, Линеарно,(Auto) Крит. макс., myD+, Isosurfaces 2D, Горњи поглед



[1], > Палуба, Линеарно,(Auto) Крит. мин., myD-, Isosurfaces 2D, Горњи поглед



[1], > Палуба, Линеарно,(Auto) Критично, mx, Isosurfaces 3D




[1], > Палуба, Линеарно,(Auto) Крут., my, Isosurfaces 3D


## 2.2. ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ

При прорачуну потребне количине армирања, ограниченошт ширине пукотина је узета у обзир.

### КОЛИЧИНА АРМИРАЊА



[RI], > Палуба, Линеарно,(Auto) Крит., axb, Isosurfaces 2D, Горњи поглед



RIJ, > Палуба, Линеарно,(Auto) Крит., axt, Isosurfaces 2D, Горњи поглед

Дебљина елемента: 85cm

Потребна површина армирања

Локалан x координатни, главна арматура

Локалан x координатни, максимална арматура

доле (axb)

2573 mm<sup>2</sup>

Ø 20/20 cm (1571 mm<sup>2</sup>)

Ø 20/20 cm + Ø 16/20 cm


горе (axt)

2790 mm<sup>2</sup>


Ø 20/20 cm (1571 mm<sup>2</sup>)

Ø 20/10 cm (3142 mm<sup>2</sup>)

Конструктивни елементи су адекватни за ГСН и ГСУ са предложеном количином армирања. Ограниченије ширине пукотине за ГСУ је 0.3mm.



[RI], > Палуба, Линеарно,(Auto) Крум., ayb, Isosurfaces 2D, Горњи поглед



[RI], > Палуба, Линеарно,(Auto) Крум., ayt, Isosurfaces 2D, Горњи поглед

Дебљина елемента: 85cm.

Потребна површина армирања

Локалан 'у' координатни, главна арматура

Локалан 'у' координатни, максимална арматура

Конструктивни елементи су адекватни за ГСН и ГСУ са предложеном количином армирања. Ограничавање ширине пукотине за ГСУ је 0.3mm.

доле (ayb)

3788 mm<sup>2</sup>

горе (ayt)

5800 mm<sup>2</sup>

$\varnothing 20/20\text{ cm}$  ( $1571\text{ mm}^2$ )


$\varnothing 20/20\text{ cm} + \varnothing 25/20\text{ cm}$ )

$\varnothing 20/20\text{ cm}$  ( $1571\text{ mm}^2$ )

$\varnothing 25/20\text{ cm} + \varnothing 32/20\text{ cm}$ )


## 2.3. ДЕФОРМАЦИЈЕ

### Угиб услед сталног оптерећења – ГСУ квази-стално




[II] > Палуба, Линеарно, (SLS Quasipermanent) Крит. мин., eZ, Isosurfaces 2D, Горњи поглед

### Макс. деформације услед делимично нанетих повремених и сталних оптерећења – ГСУ карактеристично



[II] > Палуба, Линеарно, (SLS Characteristic) Крит. мин., eZ, Isosurfaces 2D, Горњи поглед



[II] > Палуба, Линеарно, (SLS Characteristic) Крит. мин., eZ, Isosurfaces 2D, Горњи поглед

$$e_{z.Ed} = 15.6 \text{ mm} - 13.00 \text{ mm} = 2.6 \text{ mm}$$

$$e_{z.Rd} = \frac{L}{2600} = \frac{11600 \text{ mm}}{2600} = 4.46 \text{ mm}$$


$$e_{z.Rd} = 4.46 \text{ mm} > e_{z.Ed} = 2.6 \text{ mm} \quad \text{Задовољава!}$$

### 3. АНАЛИЗА ЕЛЕМЕНТА ЗИДА


#### 3.1. ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ

При прорачуну потребне количине армирања, ограниченост ширине пукотина је узета у обзир.

##### Количина армирања



Кол. арм. -  $[R]$ , > 2 дела, Линеарно,(Auto) Крупн., axb, Isosurfaces 2D



Кол. арм.-  $[R]$ , > 2 parts, Линеарно,(Auto) Крупн., axt, Isosurfaces 2D

Дебљина елемента: 90cm.

Потребна површина армирања

доле (axb)

горе (axt)

$2806 \text{ mm}^2$

$3432 \text{ mm}^2$

Локалан x координатни, главна арматура

$\varnothing 20/20 \text{ cm} (1571 \text{ mm}^2)$


Локалан x координатни, максимална арматура

$\varnothing 20/20 \text{ cm} + \varnothing 20/20 \text{ cm}$


$\varnothing 20/20 \text{ cm} (1571 \text{ mm}^2)$

$\varnothing 20/20 \text{ cm} + \varnothing 25/20 \text{ cm} (4025 \text{ mm}^2)$

Конструктивни елементи су адекватни за ГСН и ГСУ са предложеном количином армирања. Ограниченије ширине пукотине за ГСУ је 0.3mm.



Кол. арм.- [RJ], > 2 parts, Линеарно,(Auto) Крум., ayb, Isosurfaces 2D



Кол. арм.- [RJ], > 2 parts, Линеарно,(Auto) Крум., ayt, Isosurfaces 2D

Дебљина елемента: 90cm

Потребна површина армирања

доле (ayb)

rope (ayt)

mm<sup>2</sup>

1742 mm<sup>2</sup>

Локалан 'у' координатни, главна арматура

$\varnothing 20/20\text{ cm}$  ( $1571\text{ mm}^2$ )

$\varnothing 20/20\text{ cm}$  ( $1571\text{ mm}^2$ )

Локалан 'у' координатни, максимална арматура


$\varnothing 20/20\text{ cm} + \varnothing 16/20\text{ cm}$

$\varnothing 20/20\text{ cm} + \varnothing 25/20\text{ cm}$  ( $4025\text{ mm}^2$ )


Конструктивни елементи су адекватни за ГСН и ГСУ са предложеном количином армирања. Ограничено је ширине пукотине за ГСУ је 0.3mm.

## 4. АНАЛИЗА ЕЛЕМЕНТАТА ДОЊЕ ПЛОЧЕ


### 4.1. УНУТРАШЊЕ СИЛЕ И МОМЕНТИ




[II] > Плоча, Линеанро,(Auto) Крит. Max., mxD+, Isosurfaces 2D, Горњи поглед



[II] > Плоча, Linear,(Auto) Critical Min., mxD-, Isosurfaces 2D, Горњи поглед



[1], > Плоча, Линеарно,(Auto) Крит. макс., myD+, Isosurfaces 2D, Горњи поглед




[1], > Плоча, Линеарно,(Auto) Крит. мин..., myD-, Isosurfaces 2D, Горњи поглед


## 4.2. ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ

При прорачуну потребне количине армирања, ограниченошт ширине пукотина је узета у обзир.

### Количина армирања



[RI], > Плоча, Линеарно,(Auto) Critical, axb, Isosurfaces 2D, Гоњрни поглед



[RI], > Плоча, Линеарно,(Auto) Critical, axt, Isosurfaces 2D, Гоњрни поглед

Дебљина елемента: 90cm.

Потребна површина армирања

доле (axb)

горе (axt)

$$4046 \text{ mm}^2$$

$$2772 \text{ mm}^2$$

Локалан x координатни, главна арматура

$$\varnothing 20/20 \text{ cm} (1571 \text{ mm}^2)$$


$$\varnothing 20/20 \text{ cm} (1571 \text{ mm}^2)$$

Локалан x координатни, максимална арматура


$$\varnothing 20/20 \text{ cm} + \varnothing 28/20 \text{ cm}$$

$$\varnothing 20/20 \text{ cm} + \varnothing 20/20 \text{ cm}$$

Конструктивни елементи су адекватни за ГСН и ГСУ са предложеном количином армирања. Ограниченије ширине пукотине за ГСУ је 0.3mm.



[RI], > Плоча, Линеарно,(Auto) Крит., ayb, Isosurfaces 2D, Горњи поглед



[RI], > Плоча, Линеарно,(Auto) Крит., ayt, Isosurfaces 2D, Горњи поглед

Дебљина елемента: 90cm

Потребна површина армирања

доле (ayb)

$$4750 \text{ mm}^2$$

Локалан у координати, главна арматура

$$\varnothing 20/20 \text{ cm} (1571 \text{ mm}^2)$$

Локалан у координати, макс. арматура

$$\varnothing 20/20 \text{ cm} + \varnothing 28/20 \text{ cm}$$

горе (ayt)

$$2336 \text{ mm}^2$$


$$\varnothing 20/20 \text{ cm} (1571 \text{ mm}^2)$$

$$\varnothing 20/20 \text{ cm} + \varnothing 16/20 \text{ cm} (2576 \text{ mm}^2)$$


Конструктивни елементи су адекватни за ГСН и ГСУ са предложеном количином армирања. Ограничавање ширине пукотине за ГСУ је 0.3mm.

### III. РЕАКЦИЈЕ ОСЛОНАЦА

Напон у нивоу темеља за ГСУ квази-сталну комбинацију оптерећења (у складу са табелом EN 1990:2011 табела A2.4, 6.10)



Напон у нивоу темеља за ГСН комбинацију оптерећења (у складу са табелом EN 1990:2011 табела A2.4, 6.10)



ПРОРАЧУН ОТПОРА ОСЛОНЦА ЗА КОНСТРУКЦИЈУ ПОДВОЖЊАКА У СКЛАДУ СА EN 1997-1 (ANNEX D)

$$H_{GWL} := 79.10 \text{m}$$

$$H_{terrian} := 82.40 \text{m}$$

$$H_{embank} := 83.00 \text{m}$$

$$H_{found} := 78.26 \text{m}$$

Фактори корелације за добивање карактеристичних вредности из узорака тла:

$\xi$ for $n =$	1	1	2	3	4	5	7	10
$\xi_{mean}$	1.40	1.40	1.35	1.33	1.31	1.29	1.27	1.25
$\xi_{min}$		1.40	1.27	1.23	1.20	1.15	1.12	1.08

Парцијални фактор отпорности за носивост ослонца:

$$\gamma_R := 1.40$$

Геотехнички профил:

Ознака слоја	USCS	Дебљина (м)	Дубина (м)	$\gamma$ (kN/m³)	$\phi$ (°)	$c$ (kPa)	$q_c$ (MPa)	$M_v$ (MPa)
n	N/A	1.4	1.4	19	-	-	1.6	-
Q1Ip-pr	CL, ML	3.9	5.3	20	20	14	3	5.5
Q1Ip-pr	CL, ML	3.4	8.7	20	20	14	2.5	7
Q1al-p	SM, SP	2.4	11.1	19	34	0	8	12
Q1al-p	SM, SP	2.4	13.5	19	37	0	16.5	24.8
Q1al-p	SM, SP	1.9	15.4	19	34	0	7	10.5
Q1al-p	SM, SP	14.6	30	19	38	0	18	27

Еф. кохезија, запреминска тежина, угао смичуће отпорности и CPT тачкасти отпор на нивоу темељења:

$$c' := 14 \text{kPa}$$

$$\phi' := 20^\circ$$

$$\gamma' := 10 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3}$$

$$q_c := 3.0 \cdot \text{MPa}$$

$$c'_0 := 0 \text{kPa}$$

$$\phi'_0 := 30^\circ$$

$$\gamma_0 := 19 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3}$$

Ефективна кохезија, запреминска тежина, угао смичуће отпорности насыпа:

Отпорност ослонца у складу са дренираним условима затворених рамова без вертикалних оптерећења

$$q' := \sigma_z (H_{embank} - H_{found})$$

$$q' = 84 \cdot \text{kPa}$$

$$q := \sigma_z (H_{embank} - H_{found})$$

$$q = 93 \cdot \text{kPa}$$

$$N_q := e^{\pi \cdot \tan(\phi')} \cdot \tan\left(45^\circ + \frac{\phi'}{2}\right)^2$$

$$N_q = 6.40$$

$$N_c := (N_q - 1) \cdot \cot(\phi')$$

$$N_c = 14.8$$

$$b_q := 1.00$$

$$b_c := 1.00$$

$$i_q := 1.00$$

$$s_q := 1.00$$

$$s_c := 1.00$$

$$i_c := 1.00$$

$$\sigma_{Rd} := \frac{(c' \cdot N_c \cdot b_c \cdot s_c \cdot i_c + q' \cdot N_q \cdot b_q \cdot s_q \cdot i_q)}{\gamma_R} = 534 \cdot \text{kPa}$$

Отпорност ослонца у складу са недренираним условима затворених рамова без вертикалних оптерећења

Недренирана (каракт.) смичућа отпорност на нивоу темељења:

$$c_{u,k} := \frac{q_c}{15.5 \cdot \xi_{min}} = 138 \cdot \text{kPa}$$

$$\sigma'_{Rd} := \frac{(\pi + 2) \cdot c_{u,k} \cdot b_c \cdot s_c \cdot i_c + q}{\gamma_R} = 574 \cdot \text{kPa}$$

$$R_{z,Min} := (206 + 20) \cdot \text{kPa}$$

$$< \min(\sigma_{Rd}, \sigma'_{Rd}) = 534 \cdot \text{kPa}$$

ЗАДОВОЉАВА!

## IV. КОНЗОЛНИ ЗИД

### Прорачун конзолног потпорног зида

Метода прорачуна активног притиска тла:

Метода прорачуна пасивног притиска тла:

Метода прорачуна сеизмике:

Геометрија насила:

Предња страна зида:

Макс. вредност ексцентрицитета:

Метода контроле:

Метода прорачуна:

Kolumbo

Caquot-Kerisel

Mononobe-Okabe

прорачун са косом геометријом

предња страна као нагнута површина

0.333

у складу са EN 1997

прорачунски приступ 2 (DA 2)

Парцијални кофицијенти утицаја			
Стални прорачунски подаци			
		Непогодни	Погодни
Стални утицаји:	$\gamma_G =$	1.35 [-]	1.00 [-]
Променљиви утицаји:	$\gamma_Q =$	1.50 [-]	0.00 [-]
Оптерећење водом:	$\gamma_w =$	1.35 [-]	

Парцијални утицаји отпорности			
Стални прорачунски подаци			
Парцијални фактор против превртања:	$\gamma_{Re} =$	1.35 [-]	
Парцијални фактор отпорности на клизање:	$\gamma_{Rh} =$	1.10 [-]	
Парцијални кофицијент носивости:	$\gamma_{Rv} =$	1.40 [-]	

Парцијални фактори променљивих утицаја			
Стални прорачунски подаци			
Коef. за комб. вредности једног променљивог утицаја:	$\psi_0 =$	0,75 [-]	
Коef. за честу вредност једног променљивог утицаја:	$\psi_1 =$	0,72 [-]	
Коef. за квази-сталну вредност једног променљивог утицаја:	$\psi_2 =$	0,00 [-]	

### Карактеристике материјала

Запреминска тежина:

$\gamma = 25.00 \text{ kN/m}^3$

Метода контроле:

EN 1992-1-1 (EC2)

### Бетон: C30/37

карактеристична вредност при притиску на цилиндар

$f_{ck} = 30.00 \text{ MPa}$

средња вредност врстоће при аксијалном затезању

$f_{ctm} = 2.90 \text{ MPa}$

### Арматура: B500

каракт. вредност границе развлачења (течења) арматуре

$f_{yk} = 500.00 \text{ MPa}$


### Геометрија конструкције

Бр.	Координата X [m]	Дубина Z [m]
1	0,00	0,00
2	0,00	3,13
3	1,65	3,13
4	1,65	3,53
5	-0,75	3,53
6	-0,75	3,13
7	-0,40	3,13
8	-0,40	0,00

Координата [0,0] се налази на горњем десном делу конструкције

Површина зида = 2,47 m<sup>2</sup>.

## Назив: Геометрија конструкције



### Параметри тла

Бр.	Назив	Шрафура	Тип	$\Phi_{ef}$	$c_{ef}$	$\gamma$	$\gamma_{su}$	$\nu$ [-]	$\delta$ [°]
				[°]	[kPa]	[kN/m³]	[kN/m³]		
1	Насип		без кохезије	24,00	0,00	20,00	10,00	-	12,00
2	Q1Ip-pr		кохезивно	20,00	14,00	20,00	10,00	0,35	10,00

### Насип

Запреминска тежина:  $\gamma = 20,00 \text{ kN/m}^3$   
 Стање напона: ефективно  
 Угао унутрашњег трења:  $\phi_{ef} = 24,00^\circ$   
 Кохезија тла:  $c_{ef} = 0,00 \text{ kPa}$   
 Угао трења између конструкције и тла:  $\delta = 12,00^\circ$   
 Тло: без кохезије  
 Запреминска тежина:  $\gamma_{sat} = 20,00 \text{ kN/m}^3$

### Q1Ip-pr

Запреминска тежина:  $\gamma = 20,00 \text{ kN/m}^3$   
 Стање напона: ефективно  
 Угао унутрашњег трења:  $\phi_{ef} = 20,00^\circ$   
 Кохезија тла:  $c_{ef} = 14,00 \text{ kPa}$   
 Угао трења између конструкције и тла:  $\delta = 10,00^\circ$   
 Тло: кохезивно  
 Засићена густина:  $\nu = 0,35$   
 Запреминска тежина:  $\gamma_{sat} = 20,00 \text{ kN/m}^3$

### Геолошки профил и задато тло

Бр.	Слој [m]	Задато тло	Шрафура
1	3,53	Насип	
2	-	Q1Ip-pr	

### Темељ

Метода темељења: тло из геолошког профиле.

## Профил тла

Уобичајено тло иза конструкције.

## Утицаји влажности (воде)

Ниво подземне воде испод конструкције.

## Једнакорасподељење оптерећење

Бр.	Дато оптерећење Ново   Променљиво	Утицај силе	Интензитет 1 [kN/m <sup>2</sup> ]	Интензитет 2 [kN/m <sup>2</sup> ]	Координате x x [m]	Дужина l [m]	Дубина z [m]
1	ДА	Променљиво	10,00				на терену

Бр.	Назив
1	10 kN/m <sup>2</sup>

## Отпор на предњој површини конструкције

Отпор на предњој површини конструкције: 1/2 Стапа мировања, 1/2 Пасивног

Угао трења између конструкције и тла:  $\delta = 0,00^\circ$

Висина тла испред конструкције  $h = 0,85 \text{ m}$

Приземни нагиб испред грађевине  $\beta = 2,50^\circ$

## Извршена фаза

Прорачунско стање: трајно

Померање зида није спречено, претпоставља се активни притисак тла.

## Контрола

### Утицаји на конструкцију

Назив	$F_{hor}$ [kN/m]	Нападна тачка z [m]	$F_{vert}$ [kN/m]	Нападна тачка x [m]	Стварно		
					превртање	клизање	напон
Тежина – потпорни зид	0.00	-1.09	61.80	1.03	1.000	1.000	1.350
Пасивни притисак тла	-11.52	-0.28	0.02	0.17	1.000	1.000	1.350
Тежина – насып	0.00	-1.55	80.36	1.53	1.000	1.000	1.350
Активни притисак тла	51.27	-1.20	65.74	2.39	1.350	1.350	1.350
Притисак воде	0.00	-3.53	0.00	1.02	1.000	1.000	1.000
10 kN/m <sup>2</sup>	14.69	-1.79	20.64	2.05	1.500	1.500	1.500
10 kN/m <sup>2</sup>	0.00	-3.53	2.67	0.88	0.000	0.000	1.500

## Провера комплетног потпорног зида

### Провера стабилности на превртање

Отпорни момент  $M_{res} = 342.43 \text{ kNm/m}$

Момент превртања  $M_{ovr} = 119.23 \text{ kNm/m}$

## Потпорни зид је отпоран на превртање

### Провера стабилности на клизање

Хоризонтална оптпорна сила  $H_{res} = 106,00 \text{ kN/m}$


Сила клизања  $H_{act} = 79,74 \text{ kN/m}$

## Потпорни зид је отпоран на клизање

## Закључак – ЗИД ЗАДОВОЉАВА СВЕ УСЛОВЕ

Максимални напони на коти темеља: 120,64 kPa

## Назив: Контрола



## Носивост низких слојева земљишта

Пројектовано оптерећење делује у тежишту основе

Бр.	Момент [kNm/m]	Нормална сила [kN/m]	Трансверзална сила [kN/m]	Ексцентрицитет [-]	Напон [kPa]
1	68.41	315.65	75.70	0.071	120.64
2	56.31	261.88	79.74	0.071	99.96

Сервисно оптерећење делује у тежишту темеља

Бр.	Момент [kNm/m]	Нормална сила [kN/m]	Трансверзална сила [kN/m]
1	48.77	231.23	54.44
2	47.05	228.55	54.44

## Провера низких слојева тла

### Провера ексцентрицитата

Максимални ексцентрицитет  $e = 0.071$

нормалне сile

Максимални дозвољени ексцентрицитет  $e_{alw} = 0.333$

### Ексцентрицитет нормалне сile у дозвољеним границама

#### Провера носивости

Парцијални коефицијент носивости  $\gamma_{Rv} = 1.40$


Максималан напон на дну темеља  $\sigma = 120.64 \text{ kPa}$  Максималан напон на дну темеља  $\sigma = 99.96 \text{ kPa}$

Носивост низег слоја тла  $R_d = 183 \text{ kPa}$  Носивост низег слоја тла  $R_d = 147 \text{ kPa}$

### Носивост низег слоја тла у дозвољеним границама

### Комплетна провера – носивост низег слоја тла у дозвољеним границама

## Назив: Носивост тла



## Димензионисање: Провера напрезања потпорног зида

Оптерећења на конструкцију

Назив	$F_{\text{hor}}$ [kN/m]	Нападна тачка $z$ [m]	$F_{\text{vert}}$ [kN/m]	Нападна тачка $x$ [m]	Стварно		
					превртање	клизање	напон
Тежина – потпорни зид	0.00	-1.56	31.29	0.20	1.000	1.350	1.000
Пасивни притисак тла	-3.22	-0.15	0.00	0.00	1.000	1.000	1.000
Притисак тла на одмору	58.08	-1.04	0.00	0.40	1.350	1.000	1.350
Притисак воде	0.00	-3.13	0.00	0.40	1.000	1.000	1.000
10 kN/m <sup>2</sup>	18.56	-1.56	0.00	0.40	1.500	0.000	1.500

Пречник арматуре = 16,0 mm

Број комада арматуре = 10

Заштитни слој бетона = 50,0 mm

Ширина попречног пресека = 1,50 m

Дебљина попречног пресека = 0,40 m

Однос армирања  $\rho$  = 0,39 % > 0,15 % =  $\rho_{\text{min}}$


Положај неутралне осе  $x$  = 0,04 m < 0,21 m =  $x_{\text{max}}$

Границна вредност трансверзалне сile  $V_{\text{Rd}}$  = 247,0 kN > 154,5 kN =  $V_{\text{Ed}}$

Границни момент савијања  $M_{\text{Rd}}$  = 286,2 kNm > 187,3 kNm =  $M_{\text{Ed}}$

**Попречни пресек задовољава услове**

## Назив: Димензионисање



## Прорачун стабилности нагиба

Метода прорачуна сизмике:

стандартни

Метода контроле:

у складу са EN 1997

Метода прорачуна:

прорачунски приступ 3 (DA 3)

### Парцијални кофицијенти утицаја

#### Стални прорачунски подаци

		STR		GEO	
		Непогодни	Погодни	Непогодни	Погодни
Стални утицаји:	$\gamma_G =$	1,35 [-]	1,00 [-]	1,00 [-]	1,00 [-]
Променљиви утицаји:	$\gamma_Q =$	1,50 [-]	0,00 [-]	1,30 [-]	0,00 [-]
Оптерећење водом:	$\gamma_w =$			1,00 [-]	

### Парцијални утицаји тла параметри

#### Стални прорачунски подаци

Делимични фактор за унутрашње трење:	$\gamma_\phi =$	1,25 [-]
Делимични фактор за ефикасну когезију:	$\gamma_c =$	1,25 [-]
Делимични фактор за неисправну смицарску чврстоћу:	$\gamma_{cu} =$	1,40 [-]

## Кружни слайд

### Параметри клизача

Centar:	$x =$	-0,24 [m]	Углови:	$\alpha_1 =$	-42,95 [ $^\circ$ ]
	$z =$	1,79 [m]		$\alpha_2 =$	72,34 [ $^\circ$ ]
Радијус:	$R =$	5,90 [m]			

**Прорачун стабилности нагиба (Bishop)**

Збир активних снага:  $F_a = 148,93 \text{ kN/m}$

Зброј пасивних сила:  $F_p = 231,81 \text{ kN/m}$


Момент превртања  $M_a = 878,67 \text{ kNm/m}$

Отпорни момент  $M_p = 1367,68 \text{ kNm/m}$

Попуњеност: 64,2 %

**Потпорни зид је стабилан**

**Назив: Калкулација**



*Tamás Kis*  
Tamás Kis

**2/1-1.21.6.2 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН**

**ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ**  
**ПРУГА: БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија)**  
**КЊИГА 2/1-1.21 ПРОЈЕКАТ МОСТОВА**  
**ПОДВОЖЊАК на km 113+327.64 пруге**  
**km 0+150.62 укрштаја по саобраћајници**

Бр. поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена (дин)	Цена (дин)
			A	B	A'В

<b>2/1-1.21.1</b>	<b>ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>					
	Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки свак рад и материјал који је потребан за комплетан и квалитетан завршетак радова описане позиције. Обрачун количина стварно изведенih радова извршиће се према одредбама које прописују нормативи и стандарди рада у грађевинарству.					
2/1-1.21.1.1	Припрема градилишта.	пауш				400.000

<b>УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:</b>	<b>400.000</b>
---------------------------------	----------------

<b>2/1-1.21.2</b>	<b>ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>				
2/1-1.21.2.1	Ископ темеља у материјалу I и II категорије, са свом потребном подградом и транспортом ископаног материјала до 5 km.  Плаћа се по $m^3$ ископаног материјала - на дубини 0-2 m - на дубини 2-4 m - на дубини 4-6 m	$m^3$ $m^3$ $m^3$	4.872 3.195 659	890 1.200 1.300	4.336.080 3.834.000 856.700
2/1-1.21.2.2	Радови на набијању Larsen талпи, подграђивању и разупирању ради осигурања пропуста, и/или темеља и темељних јама при ископу као и осигурања при даљем извођењу новопројектованог објекта при одвијању саобраћаја на истом. Обрачун укључује свак материјал, алат, механизацију, транспорт и рад.  Плаћа се по $m^2$ изведене подграде.	$m^2$	1.906	20.000	38.120.000
2/1-1.21.2.3	Насипање материјала / затрпавање темеља стубова, из ископа или позајмишта, у слојевима по 30 cm, земљаним материјалом, са набијањем слојева до модула сташљивости $Ms=30MPa$ .  Плаћа се по $m^3$ набијеног материјала	$m^3$	1.962	1.800	3.531.600
2/1-1.21.2.4	Израда клина од крупнозрног тла иза зидова затвореног рама са набијањем у слојевима, дебљине $d=30cm$ , до вредности збијања $Dpr \geq 0,98$ и $qu \geq 1MPa$ . Ово тло се побољшава материјалом за везивање (цементом). Плаћа се по $m^3$ набијеног материјала.	$m^3$	1.138	3.000	3.414.000

**ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ  
ПРУГА: БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија)  
КЊИГА 2/1-1.21 ПРОЈЕКАТ МОСТОВА  
ПОДВОЖЊАК на km 113+327.64 пруге  
km 0+150.62 укрштаја по саобраћајници**

Бр. поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена (дин)	Цена (дин)
			A	B	A'В
2/1-1.21.2.5	Израда цементне стабилизације у слојевима од 40 см набијено у два слоја до модула стишљивости $Ms = 40\text{MPa}$ . Плаћа се по $\text{m}^3$ набијеног материјала	$\text{m}^3$	541	4.500	2.434.500

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:	56.526.880
------------------------	------------

2/1-1.21.3	<b>БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ</b>				
Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки и следеће заједничке услове :					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Бетонски радови ће бити изведени у свему по пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима. Цене садре све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат, оплате и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 400", као и остале трошкове и зараду предузећа.</li> <li>- Бетон ће бити справљен, транспортован, уграђен, негован и испитиван на пробним узорцима по одредбама које прописује важећи "Правилник о техничким нормативима за бетон и армирани бетон" (ПБАБ 87-"Службени лист СФРЈ" бр.11/87).</li> <li>- Бетон ће бити справљен од агрегата и цемента атестиралих по важећим српским стандардима.</li> <li>- Бетон класе В.II мора имати све класе отпорности дефинисане појединачним позицијама.</li> <li>- Обрачун количина стварно изведенih радова извршиће се према одредбама које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству".</li> <li>-Мешање бетона мора се вршити машинским путем, а набијање вибрирањем</li> <li>-Арматура се плаћа посебно</li> <li>-Каблови се плаћају посебно</li> <li>-У цену бетона је урачуната оплата и скела</li> <li>-Плаћа се за потпуно готов посао од <math>\text{m}^3</math> уграђеног бетона</li> </ul>					
	<b>Неармирани бетон</b>				
2/1-1.21.3.1	Мршави бетон - изравњавајући слој, C12/15, крилни зидови, темељне плоче	$\text{m}^3$	1.097	12.000	13.164.000
2/1-1.21.3.2	Бетон за пад на горњој плочи, класе C16/20, X0.	$\text{m}^3$	5	12.500	62.500
2/1-1.21.3.3	Израда заштите хоризонталне (доња плоча) хидроизолације бетоном С 16/20, X0 дебљине 10 см. Плаћа се по $\text{m}^3$ заштићене површине.	$\text{m}^3$	95	13.500	1.282.500
2/1-1.21.3.4	Заштита хидроизолације горње плоче од бетона класе C16/20, X0, са утиснутом поцинкованом мрежом. У цену је урачуната мрежа. Плаћа се по $\text{m}^2$ заштићене површине.	$\text{m}^2$	60	2.550	153.000
2/1-1.21.3.5	Бетон за постизање нивелете на доњој плочи, класе C16/20, X0.	$\text{m}^3$	270	12.000	3.240.000

**ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ**

**ПРУГА: БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија)**  
**КЊИГА 2/1-1.21 ПРОЈЕКАТ МОСТОВА**  
**ПОДВОЖЊАК на km 113+327.64 пруге**  
**km 0+150.62 укрштаја по саобраћајници**

Бр. поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена (дин)	Цена (дин)
			A	B	A'В
<b>Армирани бетон</b>					
2/1-1.21.3.6	Армирани бетон темеља крилних зидова и плочастих темеља, Бетон класе : С 30/37, XC4, XF1, V-II	m <sup>3</sup>	1.007	21.600	21.751.200
2/1-1.21.3.7	Тело крајњих стубова (зидови отворених и затворених рамова) од бетона класе С 35/45, XC4, XD3, XF4, V-III, MS-S2	m <sup>3</sup>	1.021	27.600	28.179.600
2/1-1.21.3.8	Тело потпорних зидова од бетона класе С 35/45, XC4, XD3, XF4, V-III, MS-S2	m <sup>3</sup>	184	25.600	4.710.400
2/1-1.21.3.9	Коловозна плоча од армираног бетона Бетон класе С 30/37, XC4, XF1, V-II	m <sup>3</sup>	661	28.500	18.838.500
2/1-1.21.3.10	Ивични венци пешачких стаза ливени на лицу места, (укључујући и ревизионе шахтова) од бетона класе С30/37, XC4, XF3, V-II, M-200	m <sup>3</sup>	70	31.000,00	2.170.000,00

**УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:** 93.551.700

<b>2/1-1.21.4</b>	<b>АРМИРАЧКИ РАДОВИ</b>				
	<p>Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки и следеће заједничке услове:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Армирачки радови ће бити изведени у свему по пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 400", као и остале трошкове и зараду предузећа.</li> <li>- Арматуру очистити од рђе и прљавштине, исправити, исећи, савити и уградити по детаљима (арамтурним нацртима) и статичком прорачуну.</li> <li>- За квалитет уграђене арматуре одговара извођач радова.</li> <li>- Јединична цена садржи и постављање подметача од челика, пластике или бетона за постизање предвиђених заштитних слојева и правилног положаја арматуре у конструкцији. Сва подеона гвожђа и узенгије ће бити чврсто везани за главну арматуру тако да не може доћи до промене положаја арматуре за време бетонирања конструкције.</li> <li>- У цену радова на преднапрезању урачуната је набавка свог потребног материјала (ужад, котве, пресе, заштитне цеви, подложне плочице, инјекциона маса), постављање ужади у пројектован положај, монтирање и сам процес утезања и инјектирања.</li> <li>- Стварно уграђена количина арматуре свих квалитета обрачунава се по kg без обзира на сложеност и пречнике шипки арматуре.</li> <li>- Обрачун количина извршити према табличним тежинама арматуре и ужади и дужинама из арматурних нацрта.</li> </ul>				
2/1-1.21.4.1	Набавка, чишћење, сечење, машинско савијање и монтажа арматуре према пропису, пројекту и статичким детаљима. Плаћа се по kg уграђене арматуре. Ребаста арматура В 500B	kg	440.550	120	52.866.000

**УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ:** 52.866.000

**ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ  
ПРУГА: БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија)  
КЊИГА 2/1-1.21 ПРОЈЕКАТ МОСТОВА  
ПОДВОЖЊАК на km 113+327.64 пруге  
km 0+150.62 укрштаја по саобраћајници**

Бр. поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена (дин)	Цена (дин)
			A	B	A'В

2/1-1.21.5	<b>ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сви изолатерски радови морају бити изведени педантно и тачно према захтевима из пројекта, предрачуна радова и детаљима.</li> <li>- Употребљени материјали морају одговарати важећим стандардима и прописима, снабдевени атестима овлашћене установе, проверени у употреби, трајни колико и објекат или пројектовани тако да је њихова замена могућа.</li> <li>- Све грешке на конструкцији морају се на одговарајући начин отклонити или санирати пре почетка наношења изолационог материјала.</li> <li>- У јединичну цену је урачуната набавка свог потребног материјала, алата, транспорт и израда.</li> <li>- Плаћа се за потпуно готов посао по <math>m^2</math> урађене изолације и/или заштите.</li> </ul>				
2/1-1.21.5.1	Израда хидроизолације горње плоче на бази метил метакрилата, прскањем под притиском. Радови по овој позицији се изводе у складу са техничким условима и нормативима за ову врсту послова као и по технологији произвођача. У цену су у рачунати набавка материјала, транспорт и уградња.	$m^2$	595	4.150	2.469.250
2/1-1.21.5.2	Поставити хидроизолацију која се састоји од једног хладног слоја битуменске емулзије на горњој плочи.	$m^2$	772	850	656.200
2/1-1.21.5.3	Хидроизолација спољашње стране, подвожњака и када са на бази PVC мембрани са обостраном заштитом геотекстилом	$m^2$	1.850	2.500	4.625.000
2/1-1.21.5.4	Израда хидроизолације од једног хладног премаза битулитом и једног премаза врућим битуменом бетонских површина које су у контакту са земљом.	$m^2$	2.012	1.000	2.012.000
2/1-1.21.5.5	Израда заштите хидроизолације, површина, стиродур плочама дебљине 5 см.	$m^2$	904	2.700	2.440.800
2/1-1.21.5.6	Заштитни премаз бетона на пешачким стазама, степеницама и подестима, $d=3-3.5$ mm, формираног од 4 слоја:епокси прајмер, водоотпорни слој пур смоле, основни премаз пур смоле(полиуретан) са кварц песком (0.5-1 mm) и завршни слој пур смоле.	$m^2$	274	2.500	685.000
2/1-1.21.5.7	Израда унутрашње хидроизолације црпне станице на бази полимер цементне композиције у складу са упутствима производа. Плаћа се по $m^2$ .	$m^2$	100	1.560	156.000

УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:

13.044.250

**ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ  
ПРУГА: БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија)  
КЊИГА 2/1-1.21 ПРОЈЕКАТ МОСТОВА  
ПОДВОЖЊАК на km 113+327.64 пруге  
km 0+150.62 укрштаја по саобраћајници**

Бр. поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена (дин)	Цена (дин)
			A	B	A'В

2/1-1.21.6	<b>ОСТАЛИ РАДОВИ</b>				
	За све позиције наведених радова важи: * у цену је урачуната набавка свог потребног материјала, алата, механизације, транспорт, израда и монтажа према пројекту, а за комплетно завршен посао				
2/1-1.21.6.1	Постављање еластичног тепиха (простирике) за заштиту од буке и пригушење вибрација, између засторне призме и бетонске конструкције. У цену урачуната набавка, транспорт и уграђивање. Плаћа се по $m^2$ постављене еластичне простирике.	$m^2$	595	1.800	1.071.000,00
2/1-1.21.6.2	Израда и постављање ограде од челика S 235 JRG1. У цену је урачуната набавка материјала, израда, транспорт, монтажа, антикорозиона заштита са два основна и два завршна премаза покривном бојом, а у свему према пројекту. Плаћа се по kg постављене ограде. -цевне или од профиле - висока жичана заштитна ограда	kg kg	13.300 890	250 250	3.325.000,00 222.500,00
2/1-1.21.6.3	Коловозни застор од асфалт бетона, дебљине 8cm	$m^2$	1.516	1.600	2.425.600,00
2/1-1.21.6.4	Ивичњаци бетонски или камени 18/24	$m'$	290	2.600	754.000,00
2/1-1.21.6.5	'Fugeband" траке за водонепропусност два бетонска споја	$m'$	78	2.700	210.600,00
2/1-1.21.6.6	Набавка, транспорт и постављање бubreђе траке за водонепропусност на местима прекида бетонирања према пројекту. Плаћа се по $m'$ .	$m'$	436	1.000	436.000,00
2/1-1.21.6.7	Израда и затварање спојница на бетону на степенишном делу на местима споја дилатационих целина, спојница на асфалту уз ивичњаке и венце на пешачким стазама и уз дилатационе спрave трајно еластичном масом. Плаћа се по $m'$ уградњене спојнице.	$m'$	1.305	3.000	3.915.000,00
2/1-1.21.6.8	Испитивање готовог моста.		паушално		400.000,00
2/1-1.21.6.9	Фотографско снимање у току изградње моста.		паушално		100.000,00
2/1-1.21.6.10	Израда и уграђивање плоче са годином изградње моста.		паушално		10.000,00

**ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ  
ПРУГА: БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија)  
КЊИГА 2/1-1.21 ПРОЈЕКАТ МОСТОВА  
ПОДВОЖЊАК на km 113+327.64 пруге  
km 0+150.62 укрштаја по саобраћајници**

Бр. поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена (дин)	Цена (дин)
			A	B	A'В
2/1-1.21.6.11	Изградња црпне станице према специфичној теренској документацији.		паушално		375.000,00

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:	13.244.700
-----------------------	------------

**ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

2/1-1.21.1	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	400.000
2/1-1.21.2	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	56.526.880
2/1-1.21.3	БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ	93.551.700
2/1-1.21.4	АРМИРАЧКИ РАДОВИ	52.866.000
2/1-1.21.5	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	13.044.250
2/1-1.21.6	ОСТАЛИ РАДОВИ	13.244.700

УКУПНО (дин): 229.633.530

*Tamás Kis*

Tamás Kis

Београд, јул 2020.




Одговорни пројектант:

*Светлана Станојевић*


Светлана Станојевић, дипл.инж. грађ.  
лиценца бр.310 3855 03

**2/1-1.21.7. ГРАФИЧКА  
ДОКУМЕНТАЦИЈА**


ОДУЖНИ ПРЕСЕК / LONGITUDINAL SECTION 1:200 5c




ОСНОВА ПОДВОЖЊАКА / UNDERPASS LAYOUT 1:200




# PECEK 1-1 / CROSS-SECTION 1-1



## **ПРЕСЕК 2-2 / CROSS-SECTION 2-2**



# МАКСИМУМ ВИСИНА ПОТПОРНОГ ЗИДА / MAXIMUM HEIGHT OF RETAINING WALLS



er	Датум / Date	Опис / Description
<b>Редни блок:</b> / Revision block:		
	<b>САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.</b> <b>INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd</b> <b>Немањина 6; 11000 Београд; Србија</b> <b>Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: <a href="http://www.sicip.co.rs">www.sicip.co.rs</a></b>	
<b>Односица јединица: КОНСТРУКЦИЈЕ</b> /Organization unit: STRUCTURE DEPARTMENT		
проектант: designer: <b>Милан Станојевић, дипл. грађ. инж.</b>  Broj:/ license No.: <b>310 3855 03</b>	 Инвеститор пројекта: / Investor: <b>"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д.</b> / "INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA" JSC Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade	
: / Associates:   <b>Kis</b>	Наручилац пројекта: / Employer:   Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија web site: <a href="http://www.mgsi.gov.rs">www.mgsi.gov.rs</a>   Ministry of Construction,Transport and Infrastructure Nemanjina 22-26 Street; 11000 Belgrade; Serbia web site: <a href="http://www.mgsi.gov.rs">www.mgsi.gov.rs</a>	
на контрола: / Internal control:  <b>Славко Јаковић, дипл. грађ. инж.</b> 	Објекат: /Structure:  <b>МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)</b> MODERNIZATION OF BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIJA) RAILWAY LINE SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIJA)	
јектант: / Chief designer:  <b>Милан Јеликић, дипл. грађ. инж.</b> 	Део пројекта: / Part of Design:  <b>ПРОЈЕКАТ МОСТОВА ПОДВОЖЊАК НА КМ 113+327,64 DESIGN OF BRIDGES UNDERPASS AT KM 113+327,64</b>	
ај организационе јединице: organization unit: <b>Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре</b>	Цртеж: / Drawing:  <b>ДИСПОЗИЦИЈА DISPOSITION</b>	Размера: Scale: 1:100 1:200
Фаза пројекта: Design phase: <b>ИПП / РД</b>	датум/date: <b>05.2020</b>	Цртеж бр./Drawing No.: <b>2017-728-КОН-2/1-12171</b>