



**2/1-1.34.1 НАСЛОВНА СТРАНА**

**2/1-1.34 ПРОЈЕКАТ ПОДВОЖЊАКА НА km 143+729.21**

Инвеститор:	„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Немањина 6, Београд
Објекат:	Модернизација, реконструкција и изградња пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач,, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци
Врста техничке документације:	<b>ИДП Идејни пројекат</b>
Назив и ознака дела пројекта:	<b>2/1-1.34 Пројекат подвожњака на km 143+729.21</b>
За грађење / извођење радова:	Нова градња и реконструкција
Пројектант:	Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-02009/2017-07
Одговорно лице пројектанта:	Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж
Потпис:	
Одговорни пројектант:	Светлана Станојевић, дипл.инж. грађ.
Број лиценце:	лиценца бр.310 3855 03
Потпис:	
Број дела пројекта:	2017-728 -КОН-2/1-1.34
Место и датум:	Београд, јул 2020.

**2/1-1.34.2. САДРЖАЈ**

2/1-1.34.1.	Насловна страна
2/1-1.34.2.	Садржај
2/1-1.34.3.	Решење о одређивању одговорног пројектанта
2/1-1.34.4.	Изјава одговорног пројектанта
2/1-1.34.5.	Текстуална документација
2/1-1.34.5.1	Технички опис
2/1-1.34.6.	Нумеричка документација
2/1-1.34.6.1	Статички прорачун
2/1-1.34.6.2	Предмер и предрачун
2/1-1.34.7.	Графичка документација
2/1-1.34.7.1	Диспозиција

**2/1-1.34.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА**

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/2013 - УС, 98/2013 - УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др.закон) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 73/2019 ) као:

**ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ**

за израду **2/1-1.34 Пројекат подвожњака на km 143+729.21** који је део ИДП - Идејног пројекта Модернизација, реконструкција и изградња пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Мали Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач,, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Футог, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, одређује се:

Светлана Станојевић, дипл.инж. грађ. \_\_\_\_\_ 310 3855 03

Пројектант: САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о.  
Београд, Немањина 6/IV  
351-02-02009/2017-07

Одговорно лице/заступник: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж.

Потпис:



Број техничке документације: 2017 - 728

Место и датум: Београд, мај 2020.год.

**2/1-1.34.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА**

Одговорни пројектант пројекта **2/1-1.34 Пројекат подвожњака на km 143+729.21**, који је део ИДП - Идејног пројекта Модернизација, реконструкција и изградња пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Мали Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Футог, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град

Светлана Станојевић, дипл.инж. грађ.

**ИЗЈАВЉУЈЕМ**

1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;
2. да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат прописаних елаборатима и студијама

Одговорни пројектант ИДП:	Светлана Станојевић, дипл.инж. грађ.
Број лиценце:	310 3855 03
Потпис:	
Број техничке документације:	2017 - 728
Место и датум:	Београд, мај 2020.год.

**2/1-1.34.5 ТЕКСТУАЛНА  
ДОКУМЕНТАЦИЈА**

## **2/1-1.34.5.1 ТЕХНИЧКИ ОПИС**

**ТЕХНИЧКИ ОПИС**

**ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ**

**МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ  
БЕОГРАД – СУБОТИЦА – ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)  
ДЕОНИЦА: НОВИ САД– СУБОТИЦА – ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**

**ПОДВОЖЊАК НА km 143+729.22**

Подлоге за израду Пројекта су:

- Пројектни задатак
- ИДП Пројекат траса пруге и станица - доњи и горњи stroj
- ИДП Друмске саобраћајнице – Денивелације
- Геотехнички елаборат - геотехнички услови изградње објеката
- Пројекат геодетских радова - геодетска мрежа

У складу са захтевом Пројектног задатка, сва укрштања пруге са постојећим и планираним друмским и пешачко-бициклическим саобраћајницама решавања су денивелисано.

Пројектним решењем предвиђен је друмски подвожњак на km 143+729.22 (стационарна пруга) на укрштају са државним путем IIА реда бр.105 ( Сенђански пут и наставак Улице Главна ), уместо постојећег путног прелаза у нивоу који се укида. Овај пројекат обухвата и прилазне потпорне конструкције при уклапању Улице Бошко Буха са државним путем, како би се омогућила директна веза са железничком станицом Бачка Топола која је у непосредној близини.

Угао укрштања пруге и саобраћајнице износи  $71.44^\circ$ .

Осовина државног пута на делу испод пруге је већим делом у прелазној кривини која се наставља правцем, као и дуж прилазне конструкције десно. На делу лево траса се води смењивањем правца, прелазница и кружне хоризонталне кривине  $R_n = 130 \text{ m}$ . Уклапање Улице Бошко Буха са државним путем је под углом од  $90^\circ$ , смењивањем праваца и кружне хоризонталне кривине  $R_n = 50 \text{ m}$ .

Денивелација тј. спуштање нивелете саобраћајнице државног пута је у нагибима  $6.0\%$ , док су испод саме пруге конкавне вертикалне кривине  $R_v = 900 \text{ m}$  са међупрелазом у нагибу  $1.40\%$ . Примењени подужни нагиб на уклапању Улице Бошко Буха са државним путем је  $5\%$ .

Попречни пад саобраћајница је једностран, од  $2.50\%$  у правцу до  $7\%$  у кружној кривини.

Ширина коловоза државног пута је  $6.50 \text{ m}$ , са пешачком стазом ширине  $2.0 \text{ m}$  и бициклическом ширине  $2.75 \text{ m}$ . Ширина коловоза Улице Бошко Буха је  $6.0 \text{ m}$ .

Траса пруге ситуационо је у правцу, а нивелета у нагибу  $1.0\%$ .

Околни терен је раван.

Укупна дужина објекта у правцу државног пута је  $216.83 \text{ m}$ , а дуж Улице Бошко Буха  $71.60 \text{ m}$ .

Конструкцију објеката у правцу државног пута чини централни део са улазним и излазним рампама у форми потпорних зидова. Сви елементи се изводе монолитно, ливено на лицу места, од армираног бетона класе С 30/37, а армирају арматуром В 500В.

Део преко кога се одвија железнички саобраћај, у статичком смислу, је затворен рам на еластичним ослонцима. Вођено је рачуна о управности колосека и зидова затвореног рама. На преласку са насипа на објекат, а узимајући у обзир угао закошења под којим пруга прелази преко објекта, пројектована су проширења у односу на основни габарит затвореног рама, како би се точкови једне осовине истовремено ослањали или на бетонску подлогу или на планум. Централни део је управан без обзира на угао укрштаја пруге и пута, а у статичком смислу чине га коси затворен рам и по једна кампада отворених рамова лево и десно променљиве дужине.

Затворен рам има слободни профил 11.31 m x 5.11 m на најкритичнијем месту, а основни ( управан на саобраћајницу и без проширења ) светли отвор конструкције је  $l_0 \times h_0 = 11.31 \text{ m} \times 6.10 \text{ m}$  са дебљинама плоча и зидова од 80 cm и 90 cm. Четвороколосечан је, дужине 30.63 m.

На горњој плочи се обликују ивични венци, константне ширине 4.0 m и паралелно са крајњим колосецима, формирајући тако корито за смештај застора, а уједно представљају и перонску конструкцију. Растојање ивичних венаца од осовине суседног колосека износи 1.70 m.

Одводњавање горње плоче између ивичних венаца је у правцу пруге и постиже се помоћу двостраног нагиба бетона за пад, којим се вода усмерава према насипу. Преко бетона за пад изводи се хидроизолација. Заштита хидроизолације је од ситнозрног бетона дебљине 5 cm, са поцинкованом мрежом. Преко овог слоја уграђује се еластични тепих.

Доња плоча се изводи преко слоја мршаваг бетона, преко којег се наноси хидроизолациони слој као и заштита хидроизолације од бетона. На доњој плочи, а са горње стране, се изводи хидроизолација преко које се наноси мршав бетон којим се обликује нивелета саобраћајнице.

Спољна, атмосферска вода се прихвата природним отицањем путем попречног пада ка подужним сливничким каналима, а који се воде ка најнижој тачки нивелете, и изводи се из објекта у сабирни шахт.

Спољну хидроизолацију темељне плоче водити непрекинуто преко углова, уз подизање за зидове. Вертикалну хидроизолацију зидова, пре затрпавања, заштитити таблама стиродура.

Улазне и излазне рампе државног пута су отворени рамови, 40.60 m и 45.60 m дужине, који се настављају потпорним зидовима, 45.0 m и 55.0 m дужине. Ове конструкције су променљиве висине. Ситуационо прате контуре и габарите саобраћајнице која се води смењивањем правца, прелазница и хоризонталне кружне кривине. Доња плоча отвораног рама се изводи у нагибу пратећи нивелету саобраћајнице. У продужетку отворених рамова изводе се самостални потпорни зидови, конзолног типа, који су степенасто фундирани. Висина ових зидова је од 2.66 m до 5.76 m. Улазне и излазне конструкције су већих дужина, 85.60 m и 100.60 m до изласка на коту терена, па се као такве изводе у кампадама ~ 5.0 m дужине.



Прилазне конструкције дуж Улице Бошко Буха су потпорни зидови 71.60 m дужине, променљиве висине од 1.93 m до 4.52 m. Потпорни зидови су конзолног типа, степенасто фундирани. Изводе се у кампадама 3.15 - 5.0 m дужине.

Додирни, дилатациони и радни спојеви се обавезно обезбеђују водонепропусним спојницама.

Ископ темељне јаме ће се вршити под заштитом подграде од челичних талпи са водонепропусним спојевима. На делу испред и иза затвореног рама, у правцу пруге, а између зидова и челичних талпи, простор испунити крупнозрним материјалом, са набијањем у слојевима, до вредности збијања  $D_{pr} \geq 0.98$  и  $q_u \geq 1.0$  МПа. Испод туцаника, изводи се клин од цеметне стабилизације у слојевима не већим од 40 cm.

Са спољне стране горње плоче потходника, у ивични венац, монтира се пешачка заштитна ограда поред перона. Растојање ограде од најближе осе колосека је 5.70 m. У круни вертикалних зидних платна улазних и излазних рампи, такође, се монтира пешачка ограда. Предвиђена је и висока заштитна ограда од плетене мреже, са спољних страна затвореног рама уз пешачку ограду.

Статичким прорачуном затвореног рама испод колосека, поред сталног вертикалног оптерећења, третирано је и вертикално покретно оптерећење од воза по меродавној шеми LM 71 или SW. Хоризонтални притисак земље узет је за притисак тла у стању мировања, како за стално оптерећење тако и за покретно. Од хоризонталних утицаја вођено је рачуна и о сили кочења, бочном удару. У обзир је узето скупљање и течење бетона, као и температурни утицаји. Геотехничким елаборатом се не предвиђа присуство подземне воде чији је max ниво на коти фундирања. На цртежу диспозиције представљена је и 2.0 m виша кота подземне воде него што је дата у Геотехничком елаборату, а узета је по препоруци геотехничког инжењера као max ниво подземне воде у односу на измерени ниво. Сва оптерећења, утицаји и њихове комбинације рађени су по нормама Еврокода.

Изменом Пројектног задатка предвиђена је потпуна обустава железничког саобраћаја на деоници Нови Сад (искључиво) – Суботица (искључиво).

Одговорни пројектант:



*S. Stanojević*

Светлана Станојевић, дипл.инж.грађ.  
број лиценце 310 3855 03

**2/1-1.34.6 НУМЕРИЧКА  
ДОКУМЕНТАЦИЈА**

## **2/1-1.34.6.1 СТАТИЧКИ ПРОРАЧУН**

# I. УЛАЗНИ ПОДАЦИ ЗА СТАТИЧКИ ПРОРАЧУН

## 1. LIST OF STANDARDS AND CLAUSES


The following standards shall be used for the structural design:

- EUROCODE 0 (EN 1990) – Basis of structural design
- EUROCODE 1 (EN 1991) – Actions on structures
- EUROCODE 2 (EN 1992) – Design of concrete structures
- EUROCODE 7 (EN 1997) – Geotechnical design
- EUROCODE 8 (EN 1998) – Design of structures for earthquake resistance


In addition to the standards listed above all additions, changes and the Serbian National Annexes for each Eurocode part shall be applied.

## 2. ОПШТИ ПОДАЦИ

Горњи и доњи строј конструкције моделиран је употребом софтвера коначних елемената – AXIS VM. Модел представља финалну форму конструкције. У моделу коначних елемената, сви елементи су моделирани са љускастим елементима.



3D поглед



Дебљина елемента

### 3. КАРАКТЕРИСТИКЕ МАТЕРИЈАЛА

#### 3.1. Бетон

У складу са EN 1992-1-1, EN 1992-2 као и EN 206.

Темељење отворених и затворених рамова Потпорних зидова, горња плоча затворених рамова slab of closed frame	C 30/37, XC4, XF1, V-II
Зидови отворених и затворених рамова, потпорних зидова	C 35/45, XC4, XD3, XF4, V-III, MS-S2

#### 3.2. Арматура

У складу са EN 1992-1-1, EN 1992-2 као и EN 10080.

Арматура B 500B

## 4. ДЕЈСТВА И УТИЦАЈИ НА КОНСТРУКЦИЈУ

### 4.1. СТАЛНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ, Сопствена тежина

Сопствена тежина конструктивног материјала, застора, насипа и осталих материјала присутних у виду сталног оптерећења бити ће прорачунати и складу са Анексом А у EN 1991-1-1.

#### 4.1.1. Вертикално оптерећење

Стално оптерећење конструкције је у складу са номиналним димензијама, као и са средњим вредностима јединичних маса, дефинисаним следећим запреминским тежинама:

- Армирани бетон:  $\gamma = 25.00 \text{ kN/m}^3$
- Конструктивна арматура:  $\gamma = 78.50 \text{ kN/m}^3$
- Асфалт:  $\gamma = 24.00 \text{ kN/m}^3$
- Цементна стабилизација:  $\gamma = 20.00 \text{ kN/m}^3$
- Насип:  $\gamma = 20.00 \text{ kN/m}^3$
- Застор:  $\gamma = 20.00 \text{ kN/m}^3$

#### Железнице:

- Шине:  $2 \times 1.20 \text{ kN/m}$
- Прагови:  $3.11 \text{ kN}/0.6 \text{ m} = 5.18 \text{ kN/m}$
- Електрична опрема:  $1.00 \text{ kN/m}$
  
- Застор:  $0.585 \text{ m} \times 20.00 \text{ kN/m}^3 = 11.7 \text{ kN/m}^2$
- Будуће стално оптерећење:  $0.10 \text{ m} \times 20.00 \text{ kN/m}^3 = 2.0 \text{ kN/m}^2$
- Заштита изолације:  $0.05 \text{ m} \times 24.00 \text{ kN/m}^3 = 1.2 \text{ kN/m}^2$
- Изолација:  $2 \times 0.01 \text{ m} \times 16.00 \text{ kN/m}^3 = 0.32 \text{ kN/m}^2$
- Слој бетона за пад:  $0.055 \text{ m} \times 24 \text{ kN/m}^3 = 1.32 \text{ kN/m}^2$

#### Сервисни тротоар у близини железнице

- Бетонски ивичњак, сервисни тротоар и челична ограда  $\frac{0.74 \text{ m}^2 \times 25.00 \text{ kN/m}^3 + 0.50 \text{ kN/m}}{1.65 \text{ m}} = 11.5 \text{ kN/m}^2$

#### Коловоз:

- Асфалт:  $(4 \text{ cm} + 4 \text{ cm}) \cdot 24 \text{ kN/m}^3 = 1.92 \text{ kN/m}^2$
- Слој бетона за пад:  $0.55 \text{ m} \times 24 \text{ kN/m}^3 = 13.20 \text{ kN/m}^2$
- Изолација:  $0.01 \text{ m} \times 16.00 \text{ kN/m}^3 = 0.16 \text{ kN/m}^2$

#### Инсталације, разно:

- Челична заштитна ограда отвореног рама:  $0.50 \text{ kN/m}^3$

## 4.1.2. ХОРИЗОНТАЛНО ОПТЕРЕЂЕЊЕ

### Притисак земљишта

Геотехнички параметри за оптеређење од притиска земљишта на конструкцију:

- Запреминска тежина насипа  $\gamma = 20.00 \text{ kN/m}^3$
- Угао унутрашњег трења земљишта  $\varphi = 30^\circ$
- Адхезија  $a = 0 \text{ kN/m}^2$

To calculate the horizontal and vertical active / passive earth pressure and earth pressure at rest on the structure, the following parameters were used:

- Коефицијент притиска земљишта у стању мировања  $K_0 = 1 - \sin\varphi = 0.500$
- Коефицијент активног притиска земљишта  $K_a = \tan\left(45^\circ - \frac{\varphi}{2}\right)^2 = 0.333$
- Коефицијент пасивног притиска земљишта  $K_p = \tan\left(45^\circ + \frac{\varphi}{2}\right)^2 = 3.000$

Хоризонтални притисак услед сабијања узет је у обзир само на делу затвореног рама где је оно веће од хоризонталног притиска земљишта:

- Хоризонтални притисак земљишта услед сабијања  $p_{comp.k} = 40.00 \text{ kN/m}^2$

## 4.2. СТАЛНО ОПТЕРЕЂЕЊЕ, Течење и скупљање

Утицаји течења и скупљања узета су у обзир у складу са EN 1992-2 и базирани су на следећим параметрима:

- Релативна влажност окружења: RH = 75%
- Цемент уобичајеног очвршћавања
- Карактеристике попречног пресека  $h_0 = A_c/U$  (аутоматски генерисано)
- Време утовара у складу са фазом конструкције
- $t_e = 30.000$  дана

### 4.3. ПРОМЕНЉИВО ОПТЕРЕЋЕЊЕ – САОБРАЋАЈНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ

#### Разматрано саобраћајно оптерећење на друмском мосту:

- МОДЕЛ ОПТЕРЕЋЕЊА LM1 у складу са EN 1991-2
- Норамлно саобраћајно оптерећење представљено моделом оптерећења 1 (LM1).
- У складу са EN 1991-2, за LM1,  $\alpha_Q = \alpha_q = 1,0$ .

#### Разматрано саобраћајно оптерећење на железничком мосту:

- МОДЕЛ ОПТЕРЕЋЕЊА LM71 у складу са EN 1991-2
- Норамлно саобраћајно оптерећење представљено моделом оптерећења 1 (LM1).
- У складу са EN 1991-2, за LM1,  $\alpha_Q = \alpha_q = 1,0$ .

#### 4.3.1. Саобраћајна оптерећења на железничком мосту

##### Коефицијент класификације

Класификована вертикална оптерећења:  $\alpha = 1,00$

##### Динамички фактор


Динамички фактор који повећава статичко оптерећење нането моделом оптерећења 71, SQ/0 и SW/2 зависи од степена одржавања железничких трака

- За пажљиво одржавање траке  $1,00 \leq \Phi_2 = \frac{1,44}{\sqrt{L_\Phi - 0,2}} + 0,82 \leq 1,67$
- За стандардно државање траке  $1,00 \leq \Phi_3 = \frac{2,16}{\sqrt{L_\Phi - 0,2}} + 0,73 \leq 2,00$

##### 4.3.1.1. Вертикално оптерећење

##### Модел оптерећења 71

LM71 представља статички утицај у виду вертикалног оптерећења као резултат нормалног железничког саобраћаја  
Распоред оптерећења као и карактеристичне вредности за вертикална оптерећења морају се усвојити према шеми




$$q_{LM71q} = 80 \text{ kN/m} / 6.40 \text{ m} = 26.6 \text{ kN/m}^2$$

$$q_{LM71Q} = (4 \cdot 250 \text{ kN} / 6.40 \text{ m}) / 3.00 \text{ m} = 52 \text{ kN/m}^2$$

##### Модел оптерећења SW/0 и SW/2

Модел оптерећења SW/0 представља статички утицај вертикалног оптерећења као резултат нормалног железничког саобраћаја на континуалним гредама.


Модел оптерећења SW/2 представља статички утицај вертикалног оптерећења као резултат абнормалног железничког саобраћаја.





Load model	$q_{vk}$ (kN/m)	$a$ (m)	$c$ (m)
SW/0	133	15.0	5.3
SW/2	150	25.0	7.0



**Ексцентрицитет вертикалних оптерећења (Модели оптерећења 71 и SW/0)**



**Key**

- (1) Uniformly distributed load and point loads on each rail as appropriate
- (2) LM 71 (and SW/0 where required)
- (3) Transverse distance between wheel loads


**Попречна расподела концентрисаних оптерећења по шинама, праговима и по застору.**



**Key**

- $Q_{vi}$  is the point force on each rail due to Load Model 71 or a wheel load of a Real Train in accordance with 6.3.5, Fatigue Train or HSLM (except for HSLM-B)
- $a$  is the distance between rail support points

**Попречна дистрибуција утицаја по праговима и по застору.**



### 4.3.1.2. Хоризонтално оптерећење

#### Центрифугалне силе

Када је железничка трака заобљена целом или делимичном дужином моста, центрифугална сила и трака се не може узети у обзир.

Центрифугалне силе требале би се предпоставити да делују у хоризонталном смеру висином од 1.80 m изнад проходне површине. За неке типове саобраћајног оптерећења, нпр. дупли контејнери, дотични пројекат би требао употребити повећану вредност  $h_t$ .

Карактеристична вредност центрифугалне силе мора се одредити према следећим једначинама – EN1991-2; (6.17 and 6.18)

$$Q_{tk} = \frac{v^2}{g \times r} (f \times Q_{vk}) = \frac{V^2}{127 r} (f \times Q_{vk}) \qquad q_{tk} = \frac{v^2}{g \times r} (f \times q_{vk}) = \frac{V^2}{127 r} (f \times q_{vk})$$

#### Дејство буке

Дејство буке се мора разумети као једна концентрисана хоризонтално дејствујућа сила, изнад шина, под правим углом на осу шине. Мора се применити на праве као и заобљене железничке траке.

$$Q_{sk} = 100 \text{ kN}$$

#### Утицаји услед трења и кочења

Силе трења и кочења делују на горњој површини трака у подужном правцу шине. Морају се узети у обзир као једнакорасподељена дејства по одговарајућој утицајној дужини  $L_{a,b}$  трења и кочења на посматраном конструктивном елементу.

Смер дејства силе трења и кочења мора узети у обзир дозвољене смерове путања на свакој посебној траци.

Карактеристичне вредности силе трења и кочења се морају усвојити према следећим подацима:

Сила трења:  $Q_{lak} = 33 \text{ kN/m}$   $Q_{lak} \times L_{a,b} (m) \leq 1000 \text{ kN}$  за модел опт. 71, SW/0 као и SW/2 and HSLM

Сила кочења:  $Q_{lbk} = 20 \text{ kN/m}$   $Q_{lbk} \times L_{a,b} (m) \leq 6000 \text{ kN}$  за модел опт. 71, SW/0 као и HSLM

$Q_{lbk} = 35 \text{ kN/m}$  за модел опт. SW/2

#### Саобраћајна оптерећења на насип иза потпора и крилних зидова

##### LM71

$$q_k = 52 \text{ kN/m}^2$$

$$p_{q,k} = 0.500 \cdot 52 \text{ kN/m}^2 = 26 \text{ kN/m}^2$$

##### SW/2

$$q_k = 50 \text{ kN/m}^2$$

$$p_{q,k} = 0.500 \cdot 50 \text{ kN/m}^2 = 25 \text{ kN/m}^2$$

### 4.3.2. Саобраћајно оптерећење на путевима

#### Вертикална оптерећења– LM1

Вертикална оптерећења модела оптерећења 1 представљају утицаје камиона и аутомобила. Овај модел се користи за генералне и локалне провере.

LM 1 састоји се од два делимична система:


- Тандем систем (TS) представља сет дво-осовинских концентрисаних оптерећења, са појединачном тежином осовине:

$\alpha_Q \cdot Q_k$  where  $\alpha_Q$  is the adjustment factor given in National Annex

- Једнако расподељено оптерећење, са следећом тежином по квадратном метру фиктивне траке:

$\alpha_q \cdot q_k$  where  $\alpha_q$  is the adjustment factor given in National Annex

Модел оптерећења 1: Карактеристичне вредности:



### 4.4. ПРОМЕНЉИВО ОПТЕРЕЋЕЊЕ, Температура

#### ДЕЈСТВО ТЕМПЕРАТУРЕ

Температурна дејства дефинисана у складу са EN 1991-1-5

Униформно температурну дејство у складу са EN 1991-1-5

$$T_{min} = -27.0 \text{ } ^\circ\text{C} \quad T_{max} = +35.0 \text{ } ^\circ\text{C} \quad T_{ref} = +10 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$\Delta T_{N,con} = 29 \text{ } ^\circ\text{C} \quad \Delta T_{N,exp} = +27 \text{ } ^\circ\text{C}$$

Линеарно температурно дејство у складу са EN 1991-1-5

$$\Delta T_{M,heat} = 15 \cdot 0.6 = 9.0 \text{ } ^\circ\text{C} \quad \Delta T_{M,cool} = 8 \cdot 1.0 = 8.0 \text{ } ^\circ\text{C}$$

Разматрана комбинација униформне и линеарне температуре:

$$\Delta T_M + 0.35 \cdot \Delta T_N \quad \text{or} \quad 0.75 \cdot \Delta T_M + \Delta T_N$$

## 5. КОМБИНАЦИЈЕ ОПТЕРЕЋЕЊА

Комбинације оптерећења су у складу са Анекс 2 у EN 1990.

### 5.1. Гранично стање носивости

#### Рачунске вредности дејстава за EQU (Set A):

Статичка равнотежа за саобраћајне и пешачке мостове биће проверена према следећим комбинацијама оптерећења:

- $Y_{G,\square} \cdot G + Y_P \cdot P + Y_{Q,1} \cdot Q_{k,1} + Y_{Q,i} \cdot \psi_{0,i} \cdot Q_{k,i}$  где је G повољно
- $Y_{G,inf} \cdot G + Y_P \cdot P + Y_{Q,1} \cdot Q_{k,1} + Y_{Q,i} \cdot \psi_{0,i} \cdot Q_{k,i}$  где G није повољно

За константне прорачунске услове, предлажу се следеће вредности за  $\gamma$ :

- $Y_{G,\square} = 1,05$
- $Y_{G,inf} = 0,95$
- $\gamma_Q = 1,45$  – За железничка оптерећења, где је неповољно. 0 за повољно.
- $\gamma_Q = 1,35$  – За саобраћајна и пешачка дејства, где је неповољно. 0 за повољно.
- $\gamma_Q = 1,50$  – За сва остала дејства ради константних услова, где је неповољно. 0 за повољно.
- $Y_P = \gamma$  препоручене вредности дефинисани у одговарајућим еврокодovima

#### Рачунске вредности дејстава за STR/GEO (Set B):

Прорачун конструктивних елемената биће потврђене употребом следећих комбинација оптерећења.

- $Y_{G,\square} \cdot G + Y_P \cdot P + Y_{Q,1} \cdot Q_{k,1} + Y_{Q,i} \cdot \psi_{0,i} \cdot Q_{k,i}$  где је G повољно
- $Y_{G,inf} \cdot G + Y_P \cdot P + Y_{Q,1} \cdot Q_{k,1} + Y_{Q,i} \cdot \psi_{0,i} \cdot Q_{k,i}$  где G није повољно

Следеће вредности за  $\gamma$  су предложене:

- $Y_{G,\square} = 1,35$   
Ова вредност обухвата: сопствену тежину конструктивних и не-конструктивних елемената, застора, тла, подземне воде и слободне воде, уклонива оптерећења, итд.
- $Y_{G,inf} = 1,00$
- $\gamma_Q = 1,45$  – Када Q представља неповољна дејства као резултат железничког саобраћаја, 0 за повољно.
- $\gamma_Q = 1,35$  – Када Q представља неповољна дејства као резултат коловозног или пешачког саобраћаја, 0 за повољно.
- $\gamma_Q = 1,50$  – За остала саобраћајна оптерећења и других променљивих дејстава. Ова вредност представља: променљив хоризонтални притисак тла, подземну воду, слободну воду и застор, притисак земљишта услед саобраћајног оптерећења, саобраћајно аеродинамичко дејство, дејство ветра и топлотно дејство, итд.
- $Y_P = \gamma$  предложене вредности дефинисане у одговарајућем Еврокоду.

### Рачунске вредности дејстава за STR/GEO (Set C):

Отпор тла ће се проверавати употребом следњих комбинација оптерећења:

- $Y_{G, \square} \cdot G + \gamma_P \cdot P + \gamma_{Q,1} \cdot Q_{k,1} + \gamma_{Q,i} \cdot \psi_{0,i} \cdot Q_{k,i}$  где је G повољно
- $Y_{G, inf} \cdot G + \gamma_P \cdot P + \gamma_{Q,1} \cdot Q_{k,1} + \gamma_{Q,i} \cdot \psi_{0,i} \cdot Q_{k,i}$  где G није повољно

Предложене вредности за  $\gamma$  су:

- $Y_{G, \square} = 1,00$
- $Y_{G, inf} = 1,00$
- $\gamma_Q = 1,15$  – For road and pedestrian traffic actions, where unfavourable, 0 за повољно.
- $\gamma_Q = 1,30$  – За променљив хоризонтални притисак тла, подземну воду, слободну воду и застор, притисак земљишта услед саобраћајног оптерећења, 0 за повољно.
- $\gamma_Q = 1,30$  – За сва остала неповољна дејства, 0 за повољно.
- $\gamma_P = \dot{\gamma}$  предложене вредности дефинисане у одговарајућем Еврокоду.

### 5.2. Неочекивана и сеизмичка дејства

Рачунске вредности за неочекивана дејстава:

- $G + P + A_d + (\psi_{1,1} \cdot Q_{k,1}) + \psi_{2,i} \cdot Q_{k,i}$  or
- $G + P + A_d + (\psi_{2,1} \cdot Q_{k,1}) + \psi_{2,i} \cdot Q_{k,i}$
- Променљиво дејство Q бити ће 0 где је повољно

Рачунске вредности сеизмичких дејстава:

- $G + A_{Ed} + \psi_{2,i} \cdot Q_{k,i}$  where  $A_{Ed} = \gamma_I \cdot A_{Ek}$
- Променљиво дејство Q бити ће 0 где је повољно
- Предложене вредности за  $\gamma = 1,00$  за сва не-сеизмичка дејства.

### 5.3. Гранично стање употребљивости

- Карактеристично:  $G + P + Q_{k,1} + \psi_{0,i} \cdot Q_{k,i}$
- Често:  $G + P + \psi_{1,1} \cdot Q_{k,1} + \psi_{2,i} \cdot Q_{k,i}$
- Квази-стално:  $G + P + \psi_{2,1} \cdot Q_{k,1} + \psi_{2,i} \cdot Q_{k,i}$

#### 5.4. Вредности $\psi$ фактора

Препоручене вредности  $\psi$  фактора за железничке мостове (у складу са EN 1990: 2002/A1, табела A2.3)

Railway bridges - Partial and combination factors						
Action			$Y_{Q,sup}$	$\psi_0$	$\psi_1$	$\psi_2^a$
LM71	Vertical forces	LM71	1.45	0.80	b	0
	Centrifugal forces	$Q_{tk}$		0.80	b	0
	Noising force	$Q_{sk}$		1.00	0.80	0
	Horizontal earth pressure due to traffic load surcharge			0.80	b	0
	Aerodynamic effects	$q_{1,k}$		0.80	0.50	0
SW/2	Vertical forces	SW/2	1.20	0	1.00	0
	Centrifugal forces	$Q_{tk}$	1.20	0	1.00	0
	Noising force	$Q_{sk}$	1.20	1.00	0.80	0
	Horizontal earth pressure due to traffic load surcharge		1.45	0.80	b	0
	Aerodynamic effects	$q_{1,k}$	1.20	0.80	0.50	0
Non-public footpath loads			1.50	0.80	0.50	0
Wind forces		$F_{wk}$	1.50	0.75	0.50	0
Thermal actions <sup>c</sup>		$T_k$	1.50	0.60	0.60	0.50
Construction loads		$Q_c$	1.50	1.00	-	1.00

<sup>a</sup> If deformation is being considered for persistent and transient design situations, 2 should be taken equal to 1.00 for rail traffic actions. For seismic design situations, see Table 8.9 of this Designers' Guide (EN 1990: 2002/A1, Table A2.5).

<sup>b</sup> 0.8 if 1 track only is loaded; 0.7 if 2 tracks are simultaneously loaded; 0.6 if 3 or more tracks are simultaneously loaded.

<sup>c</sup> See EN 1991-1-5.

Препоручене вредности фактора за путне мостове (у складу са EN 1990: 2002/A1, табела A2.1)

Road bridges - Partial and combination factors						
Action		Symbol	$Y_{Q,sup}$	$\psi_0$	$\psi_1$	$\psi_2$
Traffic loads (gr)	gr1a - TS	LM1	1.35	0.75	0.75	0
	gr1a - UDL			0.40	0.40	0
	gr1a - Pedestrian + cycle-track loads			0.40	0.40	0
	gr1b (single axle)	LM2		0	0.75	0
	gr2 (horizontal forces)			0	0	0
	gr3 (pedestrian loads)			0	0	0
	gr4 (LM4 – (crowd loading))	LM4		0	0.75	0
	gr5 (LM3 – (special vehicles))	LM3		0	0	0
Wind forces	- Persistent design situations	$F_{wk}$	1.50	0.60	0.20	0
	- Execution	$F_{wk}$	1.50	0.80	-	0
Thermal actions		$T_k$	1.50	0,60*	0.60	0.50
Snow loads		$Q_{sn,k}$	1.50	0.80	-	-
Construction loads		$Q_c$	1.50	1.00	-	1.00

\* The recommended  $\psi_0$  value for thermal actions may in most cases be reduced to 0 for ultimate limit states EQU, STR and GEO. See also the design Eurocodes.

Одређивање случајева оптерећења за железнички саобраћај (каракт. вредности вишекомпонентна дејства) (у складу са EN 1991-2, табела 6.11)

Number of tracks on structure	Groups of loads			Vertical forces			Horizontal forces			Comment				
	Reference: sections of this Guide			6.7.2/6.7.3	6.7.3	6.7.4	6.9.3	6.9.1	6.9.2					
	Reference: EN 1991-2			6.3.2/6.3.3	6.3.3	6.3.4	6.5.3	6.5.1	6.5.2					
1	2	≥3	Number of tracks loaded	Load group <sup>(8)</sup>	Loaded track	LM71 <sup>(1)</sup> SW/0 <sup>(1),(2)</sup> HSLM <sup>(6),(7)</sup>	SW/2 <sup>(1),(3)</sup>	Unloaded train	Traction, braking <sup>(1)</sup>	Centrifugal force <sup>(1)</sup>	Nosing force <sup>(1)</sup>			
1	1	1	1	gr 11	T <sub>1</sub>	I			I <sup>(5)</sup>	0.5 <sup>(5)</sup>	0.5 <sup>(5)</sup>	Max. vertical 1 with max. longitudinal		
			1	gr 12	T <sub>1</sub>	I			0.5 <sup>(5)</sup>	I <sup>(5)</sup>	I <sup>(5)</sup>	Max. vertical 2 with max. transverse		
			1	gr 13	T <sub>1</sub>	I <sup>(4)</sup>			I	0.5 <sup>(5)</sup>	0.5 <sup>(5)</sup>	Max. longitudinal		
			1	gr 14	T <sub>1</sub>	I <sup>(4)</sup>			0.5 <sup>(5)</sup>	I	I	Max. lateral		
			1	gr 15	T <sub>1</sub>				I		I <sup>(5)</sup>	I <sup>(5)</sup>	Lateral stability with "unloaded train"	
	2	1	1	1	gr 16	T <sub>1</sub>		I		I <sup>(5)</sup>	0.5 <sup>(5)</sup>	0.5 <sup>(5)</sup>	SW/2 with max. longitudinal	
				1	gr 17	T <sub>1</sub>		I		0.5 <sup>(5)</sup>	I <sup>(5)</sup>	I <sup>(5)</sup>	SW/2 with max. transverse	
		2	2	2	gr 21	T <sub>1</sub> T <sub>2</sub>	I I			I <sup>(5)</sup> I <sup>(5)</sup>	0.5 <sup>(5)</sup> 0.5 <sup>(5)</sup>	0.5 <sup>(5)</sup> 0.5 <sup>(5)</sup>	Max. vertical 1 with max longitudinal	
				2	gr 22	T <sub>1</sub> T <sub>2</sub>	I I			0.5 <sup>(5)</sup> 0.5 <sup>(5)</sup>	I <sup>(5)</sup> I <sup>(5)</sup>	I <sup>(5)</sup> I <sup>(5)</sup>	Max. vertical 2 with max. transverse	
		2	2	2	gr 23	T <sub>1</sub> T <sub>2</sub>	I <sup>(4)</sup> I <sup>(4)</sup>			I I	0.5 <sup>(5)</sup> 0.5 <sup>(5)</sup>	0.5 <sup>(5)</sup> 0.5 <sup>(5)</sup>	Max. longitudinal	
				2	gr 24	T <sub>1</sub> T <sub>2</sub>	I <sup>(4)</sup> I <sup>(4)</sup>			0.5 <sup>(5)</sup> 0.5 <sup>(5)</sup>	I I	I I	Max. lateral	
		2	2	2	gr 26	T <sub>1</sub> T <sub>2</sub>	I I		I	I <sup>(5)</sup> I <sup>(5)</sup>	0.5 <sup>(5)</sup> 0.5 <sup>(5)</sup>	0.5 <sup>(5)</sup> 0.5 <sup>(5)</sup>	SW/2 with max. longitudinal	
				2	gr 27	T <sub>1</sub> T <sub>2</sub>	I I		I	0.5 <sup>(5)</sup> 0.5 <sup>(5)</sup>	I <sup>(5)</sup> I <sup>(5)</sup>	I <sup>(5)</sup> I <sup>(5)</sup>	SW/2 with max. transverse	
		≥3	≥3	≥3	gr 31	T <sub>1</sub>		0.75			0.75 <sup>(5)</sup>	0.75 <sup>(5)</sup>	0.75 <sup>(5)</sup>	Additional load case

(1) All relevant factors ( $\alpha$ ,  $\Phi$ ,  $f$ , ...) have to be taken into account.

(2) SW/0 has only to be taken into account for continuous span bridges.

(3) SW/2 needs to be taken into account only if it is stipulated for the line.

(4) Factor may be reduced to 0.5 if favourable effect; it cannot be zero.

(5) In favourable cases these non-dominant values have to be taken equal to zero.

(6) HSLM and real trains where required in accordance with EN 1991-2, 6.4.4 and 6.4.6.1.1.

(7) If a dynamic analysis is required in accordance with EN 1991-2, 6.4.4 see also 6.4.6.5(3) and 6.4.6.1.2.

(8) See also EN 1990: 2002/A1, Table A.2.3.<sup>3</sup>

Light grey box: Dominant component action as appropriate

Medium grey box: to be considered in designing a structure supporting one track (Load Groups 11–17)

Dark grey box: to be considered in designing a structure supporting two tracks (Load Groups 11–27 except 15). Each of the two tracks have to be considered as either T<sub>1</sub> (Track 1) or T<sub>2</sub> (Track 2)

Very dark grey box: to be considered in designing a structure supporting three or more tracks; (Load Groups 11 to 31 except 15). Any one track has to be taken as T<sub>1</sub>, any other track as T<sub>2</sub> with all other tracks unloaded. In addition the Load Group 31 has to be considered as an additional load case where all unfavourable lengths of track T<sub>1</sub> are loaded.


## II. АНАЛИЗА КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА

### 1. Примењен софтвер коначних елемената – AXIS VM

Конструкција је моделирана употребом софтвера коначних елемената – AXIS VM. Модел представља финалну структуру.

#### Општи параметри армирања и прорачун потребне арматуре – модул RC1

Опште армирање се може прорачунати у складу са Евркодом 2. Прорачун армирања мембране, плоче, и лъускастих елемената базиран је на трећем напонском стању. Правац армирања исти је са и локални смеровима x,y координата. Номимални момент савијања као и одговарајуће аксијалне чврстоће су одређене на бази спреченог оптималног прорачуна.



Резултујући компоненти


- $m_{xD}$ ,  $m_{yD}$ ,
- $n_{xD}$ ,  $n_{yD}$ : рачунска дејства
- $a_{xb}$ : рачунска површина армирања доњег појаса у 'x' правцу
- $a_{yb}$ : рачунска површина армирања доњег појаса у 'y' правцу
- $a_{xt}$ : рачунска површина армирања горњег појаса у 'x' правцу
- $a_{yt}$ : рачунска површина армирања горњег појаса у 'y' правцу

Минимална дебљина заштитног слоја: Софтвер одређује минималну горњу и доњу дебљину заштитног слоја у складу са класом изложености по важећем стандарду.

#### Прорачун ортогоналне x/y арматуре по Евркоду 2

If  $m_x, m_y, m_{xy}$  are the internal forces at a point, then the nominal moment strengths are as follows:

The moment optimum is:  $\Delta m_2 = 0$   
 $\Delta m_1 = \min!$   $m_x \geq m_y$





Софтвер одређује потребну затезну и притиснуту арматуру.

Следеће вредности су представљене као резултати:  $a_x b$ ,  $a_x t$ ,  $a_y b$ ,  $a_y t$ .

Представљају прорачунату арматуру горњег и доњег појаса у 'x' и 'y' правцу.

**Локалне координате система коначних елемената у 3D моделу.**

Боје:  $x$  = црвено,  $y$  = жуто,  $z$  = зелено.



**Узети у обзир минималну површину армирања**

Софтвер одређује потребну минималну површину армирања горњег и доњег појаса у складу са важечим стандардима. Ако је прорачуната количина армирања мања од ових вредности, усвајати минималну површину армирања

**Униформне боје су представљене за количину армирања**

$$\emptyset 25/20 \text{ cm} + \emptyset 25/20 \text{ cm} \rightarrow 4909 \text{ mm}^2$$

$$\emptyset 20/20 \text{ cm} + \emptyset 25/20 \text{ cm} \rightarrow 4025 \text{ mm}^2$$

$$\emptyset 20/20 \text{ cm} + \emptyset 20/20 \text{ cm} \rightarrow 3142 \text{ mm}^2$$

$$\emptyset 16/20 \text{ cm} + \emptyset 20/20 \text{ cm} \rightarrow 2576 \text{ mm}^2$$

$$\emptyset 16/20 \text{ cm} + \emptyset 16/20 \text{ cm} \rightarrow 2010 \text{ mm}^2$$



$$\emptyset 20/20 \text{ cm} \rightarrow 1571 \text{ mm}^2$$

$$\emptyset 16/20 \text{ cm} \rightarrow 1005 \text{ mm}^2$$

## 2. АНАЛИЗА ЕЛЕМЕНАТА ГОРЊЕ ПЛОЧЕ



### 2.1. УНУТРАШЊЕ СИЛЕ И МОМЕНТИ

Linear analysis	
Code	Eurocode
Case	Critical Max.
Type	(All ULS (a, b))
E (P)	1,53E-8
E (W)	1,53E-8
E (Eq)	3,32E-11
Comp.	mxD+ [kNm/m]
Part	Deck





[I], > Палуба, Linear,(Auto) Крит. макс., mxD+, Isosurfaces 2D, Горњи поглед

Linear analysis	
Code	Eurocode
Case	Critical Min.
Type	(All ULS (a, b))
E (P)	1,53E-8
E (W)	1,53E-8
E (Eq)	3,32E-11
Comp.	mxD- [kNm/m]
Part	Deck





[I], > Палуба, Linear,(Auto) Крит. мин., mxD-, Isosurfaces 2D, Горњи поглед

Linear analysis	
Code	Eurocode
Case	Critical Max.
Type	(All ULS (a, b))
E (P)	1,53E-8
E (W)	1,53E-8
E (Eq)	3,32E-11
Comp.	myD+ [kNm/m]
Part	Deck





[I], > Палуба, Линеарно,(Auto) Крит. макс., myD+, Isosurfaces 2D, Горњи поглед

Linear analysis	
Code	Eurocode
Case	: Critical Min.
Type	: (All ULS (a, b))
E (P)	: 1,53E-8
E (W)	: 1,53E-8
E (Eq)	: 3,32E-11
Comp.	: myD- [kNm/m]
Part	: Deck





[[], > Палуба, Линеарно,(Auto) Крит. мин., myD-, Isosurfaces 2D, Горњи поглед

Linear analysis	
Code	Eurocode
Case	: Critical Min,Max.
Type	: (All ULS (a, b))
E (P)	: 1,53E-8
E (W)	: 1,53E-8
E (Eq)	: 3,32E-11
Comp.	: mx [kNm/m]
Part	: Deck



[[], > Палуба, Линеарно,(Auto) Критично, mx, Isosurfaces 3D

Linear analysis	
Code	Eurocode
Case	: Critical Min,Max.
Type	: (All ULS (a, b))
E (P)	: 1,53E-8
E (W)	: 1,53E-8
E (Eq)	: 3,32E-11
Comp.	: my [kNm/m]
Part	: Deck




[[], > Палуба, Линеарно,(Auto) Крит., my, Isosurfaces 3D


## 2.2. ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ

При прорачуну потребне количине армирања, ограниченост ширине пукотина је узета у обзир.

### Количина армирања



[RI], > Палуба, Линеарно,(Auto) Крм., axb, Isosurfaces 2D, Горњи поглед





[RI], > Палуба, Линеарно,(Auto) Крм., axt, Isosurfaces 2D, Горњи поглед

Дебљина елемента: 80см.

	доле (axb)	горе (axt)
Потребна површина армирања	4110 mm <sup>2</sup>	4164 mm <sup>2</sup>
Локалан x коорд., главна арматура	∅ 20/20 cm (1570 mm <sup>2</sup> )	∅ 20/20 cm (1571 mm <sup>2</sup> )
Локалан x коорд., макс. арматура	∅ 25/20 cm + ∅ 25/20 cm	∅ 25/20 cm + ∅ 25/20 cm (4909 mm <sup>2</sup> )



Конструктивни елементи су адекватни за ГСН и ГСУ са предложеном количином армирања. Ограничење ширине пукотине за ГСУ је 0.3mm.

Linear analysis	
Code	Eurocode
Case	: Critical Min,Max.
Type	: (All ULS (a, b))
E (P)	: 1,53E-8
E (W)	: 1,53E-8
E (Eq)	: 3,32E-11
Comp.	: a <sub>yb</sub> [mm <sup>2</sup> /m]
Part	: Deck



[RI], > Палуба, Линеарно,(Auto) Крит., a<sub>yb</sub>, Isosurfaces 2D, Горњи поглед

Linear analysis	
Code	Eurocode
Case	: Critical Min,Max.
Type	: (All ULS (a, b))
E (P)	: 1,53E-8
E (W)	: 1,53E-8
E (Eq)	: 3,32E-11
Comp.	: a <sub>yt</sub> [mm <sup>2</sup> /m]
Part	: Deck



[RI], > Палуба, Линеарно,(Auto) Крит., a<sub>yt</sub>, Isosurfaces 2D, Горњи поглед


Дебљина елемента: 80cm.

	доле (a <sub>yb</sub> )	горе (a <sub>yt</sub> )
Потребна површина армирања	3361 mm <sup>2</sup>	4739 mm <sup>2</sup>
Локалан 'y' коорд., главна арматура	∅ 20/20 cm (1571 mm <sup>2</sup> )	∅ 20/20 cm (1571 mm <sup>2</sup> )
Локалан 'y' коорд., макс. арматура	∅ 20/20 cm + ∅ 25/20 cm)	∅ 25/20 cm + ∅ 25/20 cm)

Конструктивни елементи су адекватни за ГСН и ГСУ са предложеном количином армирања. Ограничење ширине пукотине за ГСУ је 0.3mm.


## 2.3. ДЕРФОРМАЦИЈЕ

### Угиб услед сталног оптерећења – ГСУ квази-стално



[[], > Палуба, Линеарно,(SLS Quasipermanent) Крит. мин., eZ, Isosurfaces 2D, Горњи поглед

### Угиб услед сталног оптерећења – ГСУ квази-стално



[[], > Палуба, Линеарно,(SLS Characteristic) Крит. мин., eZ, Isosurfaces 2D, Горњи поглед

$$e_{z.Ed} = 4.9 \text{ mm}$$

$$e_{z.Rd} = \frac{L}{2600} = \frac{12200 \text{ mm}}{2600} = 4.69 \text{ mm}$$


$$e_{z.Rd} = 4.69 \text{ mm} > e_{z.Ed} = 3.6 \text{ mm} \quad \text{Satisfactory!}$$

### 3. АНАЛИЗА ЗИДА


#### 3.1. ЕЛЕМЕНТИ ЗАТВОРЕНОГ РАМА

При прорачуну потребне количине армирања, ограниченост ширине пукотина је узета у обзир.

#### КОЛИЧИНА АРМИРАЊА



Кол. арм. - [RI], > 2 дела, Линеарно, (Auto) Крм., axb, Isosurfaces 2D




Кол. арм. - [RI], > 2 parts, Линеарно, (Auto) Крм., axt, Isosurfaces 2D

Дебљина елемента: 90cm.

	доле (axb)	горе (axt)
Потребна површина армирања	4668 mm <sup>2</sup>	4386 mm <sup>2</sup>
Локалан x коорд., главна арматура	∅ 20/20 cm (1571 mm <sup>2</sup> )	∅ 20/20 cm (1570 mm <sup>2</sup> )
Локалан x коорд., макс. арматура	∅ 25/20 cm + ∅ 25/20 cm	∅ 25/20 cm + ∅ 25/20 cm (4909 mm <sup>2</sup> )


Конструктивни елементи су адекватни за ГСН и ГСУ са предложеном количином армирања. Ограничење ширине пукотине за ГСУ је 0.3mm.

Linear analysis	
Code	Eurocode
Case	: Critical Min,Max.
Type	: (All ULS (a, b))
E (P)	: 1,53E-8
E (W)	: 1,53E-8
E (Eq)	: 3,32E-11
Comp.	: ayb [mm <sup>2</sup> /m]
Parts	: (2)
Wall_1	
Wall2	



Кол. арм. - [R], > 2 parts, Линеарно,(Auto) Крум., аyb, Isosurfaces 2D

Linear analysis	
Code	Eurocode
Case	: Critical Min,Max.
Type	: (All ULS (a, b))
E (P)	: 1,53E-8
E (W)	: 1,53E-8
E (Eq)	: 3,32E-11
Comp.	: ayt [mm <sup>2</sup> /m]
Parts	: (2)
Wall_1	
Wall2	



Кол. арм. - [R], > 2 parts, Линеарно,(Auto) Крум., аyt, Isosurfaces 2D

Дебљина елемента: 90cm.

	доле (ayb)	горе (ayt)
Потребна површина армирања	2879 mm <sup>2</sup>	2287 mm <sup>2</sup>
Локалан 'у' коорд., главна арматура	Ø 20/20 cm (1570 mm <sup>2</sup> )	Ø 16/20 cm (1005 mm <sup>2</sup> )
Локалан 'у' коорд., макс. арматура	Ø 20/20 cm + Ø 20/20 cm	Ø 16/20 cm + Ø 20/20 cm


Конструктивни елементи су адекватни за ГСН и ГСУ са предложеном количином армирања. Ограничење ширине пукотине за ГСУ је 0.3mm.



### 3.2. ЕЛЕМЕНТИ ОТВОРЕНОГ РАМА


При прорачуну потребне количине армирања, ограниченост ширине пукотина је узета у обзир.

#### КОЛИЧИНА АРМИРАЊА




Linear analysis	
Code	Eurocode
Case	: Critical Min,Max.
Type	: (All ULS (a, b))
E (P)	: 1,53E-8
E (W)	: 1,53E-8
E (Eq)	: 3,32E-11
Comp.	: axb [mm <sup>2</sup> /m]
Parts	: (2)
	Wall3
	Wall4

axb [mm <sup>2</sup> /m]	
	1619
	1295
	971
	648
	324
	0
6	




Кол. арм. - [R], > 2 parts, Линеарно,(Auto) Крив., axb, Isosurfaces 2D



Linear analysis	
Code	Eurocode
Case	: Critical Min,Max.
Type	: (All ULS (a, b))
E (P)	: 1,53E-8
E (W)	: 1,53E-8
E (Eq)	: 3,32E-11
Comp.	: axt [mm <sup>2</sup> /m]
Parts	: (2)
	Wall3
	Wall4

axt [mm <sup>2</sup> /m]	
	1635
	1226
	817
	409
	0
5	




Кол. арм. - [R], > 2 parts, Линеарно,(Auto) Крив., axt, Isosurfaces 2D

Дебљина елемента: 90cm.


	доле (axb)	горе (axt)
Потребна површина армирања	1619 mm <sup>2</sup>	1635 mm <sup>2</sup>
Локалан x коорд., главна арматура	∅ 16/20 cm (1005 mm <sup>2</sup> )	∅ 16/20 cm (1005 mm <sup>2</sup> )
Локалан x коорд., макс. арматура	∅ 16/20 cm + ∅ 16/20 cm	∅ 16/20 cm + ∅ 16/20 cm (2010 mm <sup>2</sup> )

Конструктивни елементи су адекватни за ГСН и ГСУ са предложеном количином армирања. Ограничење ширине пукотине за ГСУ је 0.3mm.



Linear analysis	
Code	Eurocode
Case	: Critical Min,Max.
Type	: (All ULS (a, b))
E (P)	: 1,53E-8
E (W)	: 1,53E-8
E (Eq)	: 3,32E-11
Comp.	: ayb [mm <sup>2</sup> /m]
Parts	: (2)
	Wall3
	Wall4

ayb [mm <sup>2</sup> /m]	
	4852
	3639
	2426
	1213
	0
5	



Кол. арм.- [R], > 2 parts, Линеарно,(Auto) Крм., ayb, Isosurfaces 2D



Linear analysis	
Code	Eurocode
Case	: Critical Min,Max.
Type	: (All ULS (a, b))
E (P)	: 1,53E-8
E (W)	: 1,53E-8
E (Eq)	: 3,32E-11
Comp.	: ayt [mm <sup>2</sup> /m]
Parts	: (2)
	Wall3
	Wall4

ayt [mm <sup>2</sup> /m]	
	900
	675
	450
	225
	0
5	



Кол. арм.- [R], > 2 parts, Линеарно,(Auto) Крм., ayt, Isosurfaces 2D

Дебљина елемента: 90cm.


	доле (ayb)	горе (ayt)
Потребна површина армирања	4872 mm <sup>2</sup>	900 mm <sup>2</sup> (мин. површина армирања)
Локалан 'у' коорд., главна арматура	∅ 20/20 cm (1570 mm <sup>2</sup> )	∅ 16/20 cm (1005 mm <sup>2</sup> )
Локалан 'у' коорд., макс. арматура	∅ 25/20 cm + ∅ 25/20 cm	∅ 16/20 cm (1005 mm <sup>2</sup> )

Конструктивни елементи су адекватни за ГСН и ГСУ са предложеном количином армирања. Ограничење ширине пукотине за ГСУ је 0.3mm.


## 4. АНАЛИЗА ЕЛЕМЕНАТА ДОЊЕ ПЛОЧЕ

### 4.1. ЕЛЕМЕНТИ ЗАТВОРЕНОГ РАМА


#### УНУТРАШЊЕ СИЛЕ И МОМЕНТИ



[[], > Плоча, Линеарно,(Auto) Крит. Max., mxD+, Isosurfaces 2D, Горњи поглед




[[], > Baseplate, Linear,(Auto) Critical Min., mxD-, Isosurfaces 2D, Top view



[[], > Плоча, Linear,(Auto) Critical Min., mxD-, Isosurfaces 2D, Горњи поглед

Linear analysis	
Code	Eurocode
Case	: Critical Min.
Type	: (All ULS (a, b))
E (P)	: 1,53E-8
E (W)	: 1,53E-8
E (Eq)	: 3,32E-11
Comp.	: myD- [kNm/m]
Part	: Baseplate1




myD- [kNm/m]	
	0
	-271
	-542
	-813
	-1084
	-1354
	-1625
7	


[I], > Плоча, Линеарно,(Auto) Крит. макс..., myD+, Isosurfaces 2D, Горњи поглед

При прорачуну потребне количине армирања, ограниченост ширине пукотина је узета у обзир.

## ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ



[RI], > Плоча, Линеарно,(Auto) Critical, axb, Isosurfaces 2D, Гоњрни поглед



[RI], > Плоча, Линеарно,(Auto) Крит., axt, Isosurfaces 2D, Горњи поглед

Дебљина елемента: 90см.


	доле (axb)	горе (axt)
Потребна површина армирања (мин. потребна површина армирања)	$3317 \text{ mm}^2$	$1909 \text{ mm}^2$

Локалан x коорд., главна арматура	$\varnothing 20/20 \text{ cm} (1570 \text{ mm}^2)$	$\varnothing 16/20 \text{ cm} (1005 \text{ mm}^2)$
-----------------------------------	--	--

Локалан x коорд., макс. арматура	$\varnothing 20/20 \text{ cm} + \varnothing 25/20 \text{ cm}$	$\varnothing 25/20 \text{ cm} (2454 \text{ mm}^2)$
----------------------------------	---	--

Конструктивни елементи су адекватни за ГСН и ГСУ са предложеном количином армирања. Ограничење ширине пукотине за ГСУ је 0.3mm.


Linear analysis	
Code	Eurocode
Case	: Critical Min,Max.
Type	: (All ULS (a, b))
E (P)	: 1,53E-8
E (W)	: 1,53E-8
E (Eq)	: 3,32E-11
Comp.	: ayb [mm <sup>2</sup> /m]
Part	: Baseplate1



ayb [mm <sup>2</sup> /m]	
6947	
5211	
3474	
1737	
0	
5	

[RI], > Плоча, Линеарно,(Auto) Крм., ayb, Isosurfaces 2D, Горњи поглед

Linear analysis	
Code	Eurocode
Case	: Critical Min,Max.
Type	: (All ULS (a, b))
E (P)	: 1,53E-8
E (W)	: 1,53E-8
E (Eq)	: 3,32E-11
Comp.	: ayt [mm <sup>2</sup> /m]
Part	: Baseplate1



ayt [mm <sup>2</sup> /m]	
2822	
2116	
1411	
705	
0	
5	

[RI], > Плоча, Линеарно,(Auto) Крм., ayt, Isosurfaces 2D, Горњи поглед


Дебљина елемента: 90cm.

	доле (ayb)	горе (ayt)
Потребна површина армирања	6947 mm <sup>2</sup>	2822 mm <sup>2</sup>
Локалан 'у' коорд., главна армиратура	Ø 25/20 cm (2454 mm <sup>2</sup> )	Ø 20/20 cm (1571 mm <sup>2</sup> )
Локалан 'у' коорд., макс. армиратура	Ø 28/20 cm + Ø 32/20 cm)	Ø 20/20 cm + Ø 20/20 cm (3142 mm <sup>2</sup> )


Конструктивни елементи су адекватни за ГСН и ГСУ са предложеном количином армирања. Ограничење ширине пукотине за ГСУ је 0.3mm.

## 4.2. ЕЛЕМЕНТИ ОТВОРЕНОГ РАМА


### УНУТРАШЊЕ СИЛЕ И МОМЕНТИ




[[I], > Плоча, Линеарно,(Auto) Крит. макс...,  $mxD+$ , Isosurfaces 2D, Горњи поглед



[[I], > Плоча, Линеарно,(Auto) Крит. мин...,  $mxD-$ , Isosurfaces 2D, Горњи поглед




[[I], > Плоча, Линеарно,(Auto) Крит. макс...,  $myD+$ , Isosurfaces 2D, Горњи поглед




[I], > Плоча, Линеарно,(Auto) Крит. мин., myD-, Isosurfaces 2D, Горњи поглед

При прорачуну потребне количине армирања, ограниченост ширине пукотина је узета у обзир.

### ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ



[RI], > Плоча, Линеарно,(Auto) Critical, axb, Isosurfaces 2D, Гоњрни поглед



[RI], > Плоча, Линеарно,(Auto) Крит., axt, Isosurfaces 2D, Горњи поглед


Дебљина елемента: 90cm.

	доле (axb)	горе (axt)
Потребна површина армирања (мин. потребна површина армирања)	1275 mm <sup>2</sup>	1275 mm <sup>2</sup>


Локалан x коорд., главна арматура	∅ 20/20 cm (1571 mm <sup>2</sup> )	∅ 20/20 cm (1571 mm <sup>2</sup> )
-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Конструктивни елементи су адекватни за ГСН и ГСУ са предложеном количином армирања. Ограничење ширине пукотине за ГСУ је 0.3mm.





[RI], > Плоча, Линеарно,(Auto) Крит., ayb, Isosurfaces 2D, Горњи поглед



[RI], > Плоча, Линеарно,(Auto) Крит., ayt, Isosurfaces 2D, Горњи поглед

Дебљина елемента: 90cm.


	доле (ayb)	горе (ayt)
Потребна површина армирања	44737 mm <sup>2</sup>	1627 mm <sup>2</sup>
Локалан 'у' коорд., главна армиратура	∅ 20/20 cm (1571 mm <sup>2</sup> )	∅ 20/20 cm (1571 mm <sup>2</sup> )
Локалан 'у' коорд., макс. армиратура	∅ 25/20 cm + ∅ 25/20 cm)	∅ 25/20 cm (2454 mm <sup>2</sup> )

Конструктивни елементи су адекватни за ГСН и ГСУ са предложеном количином армирања. Ограничење ширине пукотине за ГСУ је 0.3mm.

### III. РЕАКЦИЈЕ СОЛОНАЦА


#### 1. ЗАТВОРЕНИ РАМ

Напон у нивоу темеља за ГСУ квази-сталну комбинацију оптерећења (у складу са табелом EN 1990:2011 табела A2.4, 6.10)



[I], Линеарно,(SLS Квази-стално) Крит. мин..., Rz (surf. supp.), Isosurfaces 3D

Напон у нивоу темеља за ГСН комбинацију оптерећења (у складу са табелом EN 1990:2011 табела A2.4, 6.10)



[II], Линеарно,(Auto) Крит. мин..., Rz (surf. supp.), Isosurfaces 3D

# ПРОРАЧУН ОТПОРА ОСЛОНЦА ЗА КОНСТРУКЦИЈУ ПОДВОЖЊАКА У СКЛАДУ СА EN 1997-1 (ANNEX D)

$$H_{GWL} := 102.10\text{m}$$

$$H_{terrian} := 109.60\text{m}$$

$$H_{embank} := 109.61\text{m}$$

$$H_{found} := 101.80\text{m}$$

Фактори корелације за добивање карактеристичних вредности из узорака тла:

$\xi$ for n =	1	1	2	3	4	5	7	10
$\xi_{mean}$	1.40	1.40	1.35	1.33	1.31	1.29	1.27	1.25
$\xi_{min}$		1.40	1.27	1.23	1.20	1.15	1.12	1.08

Парцијални фактор отпорности за носивост ослонца:

$$\gamma_R := 1.40$$

## Геотехнички профил:

Ознака слоја	USCS	Дебљина (m)	Дубина (m)	$\gamma$ (kN/m <sup>3</sup> )	$\phi$ (°)	c (kPa)	qc (MPa)	Mv (MPa)
n	N/A	1.7	1.7	19	-	-	1.3	-
Q1l	CL	1.3	3	20	20	15	2.8	5
Q1l	CL	3	6	20	20	15	5.5	5
Q1l	CL	3	9	20	20	15	2.5	7
Q1pz	CL	1.8	10.8	20	19	16	2.5	6
Q1l*	CL, ML	2	12.8	20	20	14	4.5	7
Q1al-p	SM, SP	3.1	15.9	19	37	0	15	22.5

Еф. кохезија, запреминска тежина, угао смичуће отпорности и СРТ тачкасти отпор на нивоу темељења:

Ефективна кохезија, запреминска тежина, угао смичуће отпорности насипа:

$$c' := 15\text{kPa}$$

$$\gamma' := 10 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3}$$

$$q_c := 2.5\text{MPa}$$

$$c'_0 := 0\text{kPa}$$

$$\gamma_0 := 19 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3}$$

$$\phi' := 20^\circ$$

$$\phi'_0 := 30^\circ$$

## Отпорност ослонца у складу са дренаираним условима затворених рамова без вертикалних оптерећења

$$q' := \sigma'_z (H_{embank} - H_{found})$$

$$q' = 151\text{kPa}$$

$$q := \sigma_z (H_{embank} - H_{found})$$

$$q = 154\text{kPa}$$

$$N_q := e^{\pi \cdot \tan(\phi')} \cdot \tan\left(45^\circ + \frac{\phi'}{2}\right)^2$$

$$N_q = 6.40$$

$$N_c := (N_q - 1) \cdot \cot(\phi')$$

$$N_c = 14.8$$

$$b_q := 1.00$$

$$b_c := 1.00$$

$$i_q := 1.00$$

$$s_q := 1.00$$

$$s_c := 1.00$$

$$i_c := 1.00$$

$$\sigma_{Rd} := \frac{(c' \cdot N_c \cdot b_c \cdot s_c \cdot i_c + q' \cdot N_q \cdot b_q \cdot s_q \cdot i_q)}{\gamma_R} = 851\text{kPa}$$

## Отпорност ослонца у складу са недренираним условима затворених рамова без вертикалних оптерећења

Недренирана (каракт.) смичућа отпорност на нивоу темељења:

$$c_{u.k} := \frac{q_c}{15.5 \cdot \xi_{min}} = 115\text{kPa}$$

$$\sigma'_{Rd} := \frac{(\pi + 2) \cdot c_{u.k} \cdot b_c \cdot s_c \cdot i_c + q}{\gamma_R} = 533\text{kPa}$$


$$R_{z.Min} := 213\text{kPa}$$

$$< \min(\sigma_{Rd}, \sigma'_{Rd}) = 533\text{kPa}$$

**ЗАДОВОЉАВА!**


## 2. ОТВОРЕНИ РАМ

Напон у нивоу темеља за ГСУ квази-сталну комбинацију оптерећења (у складу са табелом EN 1990:2011 табела A2.4, 6.10)



[1], Линеарно,(Auto) Крит. мин..., Rz (surf. supp.), Isosurfaces 3D

Напон у нивоу темеља за ГСН комбинацију оптерећења (у складу са табелом EN 1990:2011 табела A2.4, 6.10)



[1], Линеарно,(SLS Quasipermanent) Крит. мин., Rz (surf. supp.), Isosurfaces 3D

## IV. СИГУРНОСТ ОТПОРА ПРИ ПОДИЗАЊУ

Стандардни ниво подземне воде према пројектној документацији: **102.10 m**

Кота доње површине АБ плоче: **101.80 m**

Сигурност конструкције на силе подизања неће бити критичне због стандардне коте нивоа подземне воде. Дакле, провера није потребна. **Конструкција је безбедна у овом погледу.**

ПРОРАЧУН ОТПОРА ОСЛОНЦА ЗА "U" РАМ (H=7.47+0.90m)  
У СКЛАДУ СА ЕН 1997-1 (ANNEX D)

$$H_{GWL} := 102.10\text{m}$$

$$H_{\text{terrian}} := 109.60\text{m}$$

$$H_{\text{embank}} := 110.17\text{m}$$

$$H_{\text{found}} := 101.80\text{m}$$

Фактори корелације за добивање карактеристичних вредности из узорака тла:

$\xi$ for n =	1	1	2	3	4	5	7	10
$\xi_{\text{mean}}$	1.40	1.40	1.35	1.33	1.31	1.29	1.27	1.25
$\xi_{\text{min}}$		1.40	1.27	1.23	1.20	1.15	1.12	1.08

Парцијални фактор отпорности за носивост ослонца:

$$\gamma_R := 1.40$$

Геотехнички профил:

Ознака слоја	USCS	Дебљина (m)	Дубина (m)	$\gamma$ (kN/m <sup>3</sup> )	$\phi$ (°)	c (kPa)	qc (MPa)	Mv (MPa)
n	N/A	1.7	1.7	19	-	-	1.3	-
Q1l	CL	1.3	3	20	20	15	2.8	5
Q1l	CL	3	6	20	20	15	5.5	5
Q1l	CL	3	9	20	20	15	2.5	7
Q1pz	CL	1.8	10.8	20	19	16	2.5	6
Q1l*	CL, ML	2	12.8	20	20	14	4.5	7
Q1al-p	SM, SP	3.1	15.9	19	37	0	15	22.5

Еф. кохезија, запреминска тежина, угао смичуће отпорности и СРТ тачкасти отпор на нивоу темељења:

Ефективна кохезија, запреминска тежина, угао смичуће отпорности насипа:

$$c' := 15\text{kPa}$$

$$\gamma' := 10 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3}$$

$$q_c := 2.5\text{MPa}$$

$$c'_0 := 0\text{kPa}$$

$$\gamma_0 := 19 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3}$$

$$\phi' := 20^\circ$$

$$\phi'_0 := 30^\circ$$

Отпорност ослонца у складу са дренаираним условима за "U" рамове без вертикалних оптерећења

$$q' := \sigma'_z (H_{\text{embank}} - H_{\text{found}})$$

$$q' = 162 \cdot \text{kPa}$$

$$q := \sigma_z (H_{\text{embank}} - H_{\text{found}})$$

$$q = 165 \cdot \text{kPa}$$

$$N_q := e^{\pi \cdot \tan(\phi')} \cdot \tan\left(45^\circ + \frac{\phi'}{2}\right)^2$$

$$N_q = 6.40$$

$$N_c := (N_q - 1) \cdot \cot(\phi')$$

$$N_c = 14.8$$

$$b_q := 1.00$$

$$b_c := 1.00$$

$$i_q := 1.00$$

$$s_q := 1.00$$

$$s_c := 1.00$$

$$i_c := 1.00$$

$$\sigma_{Rd} := \frac{(c' \cdot N_c \cdot b_c \cdot s_c \cdot i_c + q' \cdot N_q \cdot b_q \cdot s_q \cdot i_q)}{\gamma_R} = 900 \cdot \text{kPa}$$

Отпорност ослонца у складу са недренаираним условима "U" рамова без вертикалних оптерећења

Недренирана (каракт.) смичућа отпорност на нивоу темељења:

$$c_{u.k} := \frac{q_c}{15.5 \cdot \xi_{\text{min}}} = 115 \cdot \text{kPa}$$

$$\sigma'_{Rd} := \frac{(\pi + 2) \cdot c_{u.k} \cdot b_c \cdot s_c \cdot i_c + q}{\gamma_R} = 541 \cdot \text{kPa}$$

$$R_{z,\text{Min}} := 132 \cdot \text{kPa}$$

$$< \min(\sigma_{Rd}, \sigma'_{Rd}) = 541 \cdot \text{kPa}$$

**ЗАДОВОЉАВА!**

## V. КОНЗОЛНИ ЗИД

### Прорачун конзолног потпорног зида

Метода прорачуна активног притиска тла:	Kolumbo
Метода прорачуна пасивног притиска тла:	Caquot-Kerisel
Метода прорачуна сеизмике:	Mononobe-Okabe
Геометрија насипа:	прорачун са косом геометријом
Предња страна зида:	предња страна као нагнута површина
Макс. вредност ексцентрицитета:	0.333
Метода контроле:	у складу са EN 1997
Метода прорачуна:	прорачунски приступ 2 (DA 2)

Парцијални коефицијенти утицаја			
Стални прорачунски подаци			
		Непогодни	Погодни
Стални утицаји:	$\gamma_G =$	1.35 [-]	1.00 [-]
Променљиви утицаји:	$\gamma_Q =$	1.50 [-]	0.00 [-]
Оптерећење водом:	$\gamma_w =$	1.35 [-]	

Парцијални утицаји отпорности			
Стални прорачунски подаци			
Парцијални фактор против превртања:	$\gamma_{Re} =$	1.35 [-]	
Парцијални фактор отпорности на клизање:	$\gamma_{Rh} =$	1.10 [-]	
Парцијални коефицијент носивости:	$\gamma_{Rv} =$	1.40 [-]	

Парцијални фактори променљивих утицаја			
Стални прорачунски подаци			
Коеф. за комб. вредности једног променљивог утицаја:	$\psi_0 =$	0,75 [-]	
Коеф. за честу вредност једног променљивог утицаја:	$\psi_1 =$	0,72 [-]	
Коеф. за квази-сталну вредност једног променљивог утицаја:	$\psi_2 =$	0,00 [-]	

### Карактеристике материјала

Запреминска тежина:	$\gamma = 25.00 \text{ kN/m}^3$
Метода контроле:	EN 1992-1-1 (EC2)

### Бетон: С30/37

карактеристична вредност при притиску на цилиндар	$f_{ck} = 30.00 \text{ MPa}$
средња вредност врстоће при аксијалном затезању	$f_{ctm} = 2.90 \text{ MPa}$

### Арматура: В500


каракт. вредност границе развлачења (течења) арматуре	$f_{yk} = 500.00 \text{ MPa}$
---	-------------------------------

### Геометрија конструкције

Бр.	Координата X [m]	Дубина Z [m]
1	0.00	0.00
2	0.00	5.16
3	3.35	5.16
4	3.35	5.76
5	-1.25	5.76
6	-1.25	5.16
7	-0.60	5.16
8	-0.60	0.00

Координата [0,0] се налази на горњем десном делу конструкције  
Површина зида = 5,86 m<sup>2</sup>.

## Назив: Геометрија конструкције



## Параметри тла

Бр.	Назив	Шрафура	Тип	$\varphi_{ef}$ [°]	$c_{ef}$ [kPa]	$\gamma$ [kN/m <sup>3</sup> ]	$\gamma_{su}$ [kN/m <sup>3</sup> ]	$\nu$ [-]	$\delta$ [°]
1	Насип		без кохезије	24,00	0,00	20,00	10,00	-	12,00
2	Q1I		кохезивно	20,00	15,00	20,00	10,00	0,40	10,00

### Насип

Запреминска тежина:	$\gamma$	=	20,00 kN/m <sup>3</sup>
Стање напона:	ефективно		
Угао унутрашњег трења:	$\varphi_{ef}$	=	24,00 °
Кохезија тла:	$c_{ef}$	=	0,00 kPa
Угао трења између конструкције и тла:	$\delta$	=	12,00 °
Тло:	без кохезије		
Запреминска тежина:	$\gamma_{sat}$	=	20,00 kN/m <sup>3</sup>

### Q1I

Запреминска тежина:	$\gamma$	=	20,00 kN/m <sup>3</sup>
Стање напона:	ефективно		
Угао унутрашњег трења:	$\varphi_{ef}$	=	20,00 °
Кохезија тла:	$c_{ef}$	=	15,00 kPa
Угао трења између конструкције и тла:	$\delta$	=	10,00 °
Тло:	кохезивно		
Засићена густина:	$\nu$	=	0,40
Запреминска тежина:	$\gamma_{sat}$	=	20,00 kN/m <sup>3</sup>

## Геолошки профил и задато тло

Бр.	Слој [m]	Задато тло	Шрафура
1	5,76	Насип	
2	-	Q1I	

## Темељ

Метода темељења: тло из геолошког профила.

## Профил тла

Уобичајено тло иза конструкције.

## Утицаји влажности (воде)

Ниво подземне воде испод конструкције.

## Једнакорасподељењо оптерећење

Бр.	Дато оптерећење		Утицај силе	Интензитет 1 [kN/m <sup>2</sup> ]	Интензитет 2 [kN/m <sup>2</sup> ]	Коорд. x x [m]	Дужина l [m]	Дубина z [m]
	Ново	Променљиво						
1	ДА		Променљиво	10,00				на терену

Бр.	Назив
1	10 kN/m <sup>2</sup>

## Отпор на предњој површини конструкције

Отпор на предњој површини конструкције: 1/2 Стање мировања, 1/2 Пасивног

Угао трења између конструкције и тла:  $\delta = 0,00^\circ$   
Висина тла испред конструкције  $h = 1,05$  m  
Приземни нагиб испред грађевине  $\beta = 2,50^\circ$

## Извршена фаза

Прорачунско стање: трајно  
Померање зида није спречено, претпоставља се активни притисак тла.

## Контрола

### Утицаји на конструкцију

Назив	$F_{hor}$ [kN/m]	Нападна тачка z [m]	$F_{vert}$ [kN/m]	Нападна тачка x [m]	Стварно		
					превртање	клизање	напон
Тежина – потпорни зид	0.00	-1.82	146.40	1.59	1.000	1.000	1.350
Пасивни притисак тла	-17.59	-0.35	0.02	0.32	1.000	1.000	1.350
Тежина – насип	0.00	-2.32	172.81	2.37	1.000	1.000	1.350
Активни притисак тла	136.77	-1.96	178.11	3.52	1.350	1.350	1.350
Притисак воде	0.00	-5.76	0.00	1.25	1.000	1.000	1.000
10 kN/m <sup>2</sup>	24.00	-2.91	33.98	2.95	1.500	1.500	1.500

## Провера комплетног потпорног зида

### Провера стабилности на превртање

Отпорни момент  $M_{res} = 1212,45$  kNm/m  
Момент превртања  $M_{ovr} = 460,05$  kNm/m

**Потпорни зид је отпоран на превртање**

### Провера стабилности на клизање

Хоризонтална  $H_{res} = 247,16$  kN/m  
оптпорна сила  
Сила клизања  $H_{act} = 203,05$  kN/m


**Потпорна зид је отпоран на клизање**

## Закључак – ЗИД ЗАДОВОЉАВА СВЕ УСЛОВЕ

Максимални напони на коти темеља: 185,92 kPa



## Назив: Контрола



### Носивост нижих слојева земљишта

Пројектовано оптерећење делује у тежишту основе

Бр.	Момент [kNm/m]	Нормална сила [kN/m]	Трансверзална сила [kN/m]	Ексцентрицитет [-]	Напон [kPa]
1	258.10	722.36	196.90	0.078	185.92
2	227.71	610.63	203.05	0.081	158.43

Сервисно оптерећење делује у тежишту темеља

Бр.	Момент [kNm/m]	Нормална сила [kN/m]	Трансверзална сила [kN/m]
1	185.87	531.31	143.18

### Провера нижих слојева тла

#### Провера ексцентрицитета

Максимални ексцентрицитет  $e$  = 0.081  
нормалне силе

Максимални дозвољени ексцентрицитет  $e_{alw}$  = 0.333

### Ексцентрицитет нормалне силе у дозвољеним границама

#### Провера носивости

Парцијални коефицијент носивости  $\gamma_{Rv}$  = 1.40


Максималан напон на дну темеља  $\sigma$  = 185.92 kPa      Максималан напон на дну темеља  $\sigma$  = 158.43 kPa

Носивост нижег слоја тла  $R_d$  = 196 kPa      Носивост нижег слоја тла  $R_d$  = 159 kPa

### Носивост нижег слоја тла у дозвољеним границама

### Комплетна провера – носивост нижег слоја тла у дозвољеним границама

## Назив: Носивост тла



## Димензионисање: Провера напрезања потпорног зида


### Оптерећења на конструкцију

Назив	$F_{hor}$ [kN/m]	Нападна тачка z [m]	$F_{vert}$ [kN/m]	Нападна тачка x [m]	Стварно		
					превртање	клизање	напон
Тежина – потпорни зид	0.00	-2.58	77.38	0.30	1.000	1.350	1.000
Пасивни притисак тла	-3.22	-0.15	0.00	0.00	1.000	1.000	1.000
Притисак тла на одмору	157.88	-1.72	0.00	0.60	1.350	1.000	1.350
Притисак воде	0.00	-5.16	0.00	0.60	1.000	1.000	1.000
10 kN/m <sup>2</sup>	30.61	-2.58	0.00	0.60	1.500	0.000	1.500

Пречник арматуре	=	20,0 mm			
Број комада арматуре	=	10			
Заштитни слој бетона	=	50,0 mm			
Ширина попречног пресека	=	1,00 m			
Дебљина попречног пресека	=	0,60 m			
Однос армирања	$\rho$	= 0,58 %	> 0,15 %	= $\rho_{min}$	
Положај неутралне осе	x	= 0,09 m	< 0,33 m	= $x_{max}$	
Гранична вредност трансверзалне силе	$V_{Rd}$	= 270,4 kN	> 255,8 kN	= $V_{Ed}$	
Гранични момент савијања	$M_{Rd}$	= 690,9 kNm	> 484,4 kNm	= $M_{Ed}$	

**Попречни пресек задовољава услове**

## Назив: Димензионисање



## Прорачун стабилности нагиба

Метода прорачуна сизмике:

Метода контроле:

Метода прорачуна:

стандардни

у складу са EN 1997

прорачунски приступ 3 (DA 3)

### Парцијални коефицијенти утицаја

#### Стални прорачунски подаци

		STR		GEO	
		Непогодни	Погодни	Непогодни	Погодни
Стални утицаји:	$\gamma_G =$	1,35 [-]	1,00 [-]	1,00 [-]	1,00 [-]
Променљиви утицаји:	$\gamma_Q =$	1,50 [-]	0,00 [-]	1,30 [-]	0,00 [-]
Оптерећење водом:	$\gamma_w =$			1,00 [-]	

### Парцијални утицаји тла параметри

#### Стални прорачунски подаци

Делимични фактор за унутрашње трење:	$\gamma_\phi =$	1,25 [-]
Делимични фактор за ефикасну кохезију:	$\gamma_c =$	1,25 [-]
Делимични фактор за неиспразну смицарску чврстоћу:	$\gamma_{cu} =$	1,40 [-]

## Кружни слајд

### Параметри клизача

Сентар:	$x =$	-0,63[m]	Углови:	$\alpha_1 =$	-38,92 [°]
	$z =$	3,05[m]		$\alpha_2 =$	71,61 [°]
Радијус:	$R =$	9,67 [m]			

### Прорачун стабилности нагиба (Bishop)

Збир активних снага:  $F_a = 364,26 \text{ kN/m}$

Зброј пасивних сила:  $F_p = 490,32 \text{ kN/m}$


Момент превртања  $M_a = 3522,41 \text{ kNm/m}$

Отпорни момент  $M_p = 4741,42 \text{ kNm/m}$

Попуњеност: 74,3 %

**Потпорни зид је стабилан**

Назив: Калкулација



*Tamás Kis*

Tamás Kis

## **2/1-1.34.6.2 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН**

**ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ**  
**ПРУГА: БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија)**  
**КЊИГА 2/1-1.34 ПРОЈЕКАТ МОСТОВА**  
**ПОДВОЖЊАК на km 143+729,22 пруге**  
**km 0+189,25 укрштаја по саобраћајници**

Бр. поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена (дин)	Цена (дин)
			А	В	А'В

<b>2/1-1.34.1 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>					
	Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки сав рад и материјал који је потребан за комплетан и квалитетан завршетак радова описане позиције. Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се према одредбама које прописују нормативи и стандарди рада у грађевинарству.				
2/1-1.34.1.1	Припрема градилишта.	пауш			400.000

<b>УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:</b>					<b>400.000</b>
---------------------------------	--	--	--	--	----------------

<b>2/1-1.34.2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>					
2/1-1.34.2.1	Ископ темеља у материјалу I и II категорије, са свом потешном подградом и транспортом ископаног материјала до 5 km. Плаћа се по m <sup>3</sup> ископаног материјала - на дубини 0-2 m - на дубини 2-4 m - на дубини 4-6 m - на дубини 6-8 m	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10.085 8.985 5.595 4.250	890 1.200 1.300 1.400	8.975.650 10.782.000 7.273.500 5.950.000
2/1-1.34.2.2	Додатак за копање темеља при црпљењу воде од 30 lit/min до 120 lit/min. Плаћа се по m <sup>3</sup> ископаног материјала	m <sup>3</sup>	545	400	218.000
2/1-1.34.2.3	Радови на побијању Larsen талпи, подграђивању и разупирању ради осигурања пропуста, и/или темеља и темељних јама при ископу као и осигурања при даљем извођењу новопроектваног објекта при одвијању саобраћаја на истом. Обрачун укључује сав материјал, алат, механизацију, транспорт и рад. Плаћа се по m <sup>2</sup> изведене подграде.	m <sup>2</sup>	4.065	20.000	81.300.000
2/1-1.34.2.4	Насипање материјала / затрпавање темеља стубова, из ископа или позајмишта, у слојевима по 30 cm, земљаним материјалом, са набијањем слојева до модула стшљивости Ms=30MPa.  Плаћа се по m <sup>3</sup> набијеног материјала	m <sup>3</sup>	8.465	1.800	15.237.000

**ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ**  
**ПРУГА: БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија)**  
**КЊИГА 2/1-1.34 ПРОЈЕКАТ МОСТОВА**  
**ПОДВОЖЊАК на km 143+729,22 пруге**  
**km 0+189,25 укрштаја по саобраћајници**

Бр. поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина		Јед. цена (дин)		Цена (дин)
			А	В	А	В	
2/1-1.34.2.5	Израда клина од крупнозрног тла иза зидова затвореног рама са набијањем у слојевима, дебљине d=30cm, до вредности збијања $D_{pr} \geq 0,98$ и $q_{uz} \geq 1MPa$ . Ово тло се побољшава материјалом за везивање (цементом). Плаћа се по $m^3$ набијеног материјала.	$m^3$	830		3.000		2.490.000
2/1-1.34.2.6	Израда цементне стабилизације у слојевима од 40 cm набијено у два слоја до модула стишљивости $M_s = 40MPa$ . Плаћа се по $m^3$ набијеног материјала	$m^3$	560		4.500		2.520.000

<b>УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:</b>						<b>134.746.150</b>
-------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

2/1-1.34.3 <b>БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ</b>							
	<p>Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки и следеће заједничке услове :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Бетонски радови ће бити изведени у свему по пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат, оплате и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 400", као и остале трошкове и зараду предузећа.</li> <li>- Бетон ће бити справљен, транспортован, уграђен, негован и испитиван на пробним узорцима по одредбама које прописује важећи "Правилник о техничким нормативима за бетон и армирани бетон" (ПБАБ 87-"Службени лист СФРЈ" бр.11/87).</li> <li>- Бетон ће бити справљен од агрегата и цемента атестираних по важећим српским стандардима.</li> <li>- Бетон класе В.II мора имати све класе отпорности дефинисане појединачним позицијама.</li> <li>- Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се према одредбама које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству".</li> <li>- Мешање бетона мора се вршити машинским путем, а набијање вибрирањем</li> <li>- Арматура се плаћа посебно</li> <li>- Каблови се плаћају посебно</li> <li>- У цену бетона је урачуната оплата и скела</li> <li>- Плаћа се за потпуно готов посао од <math>m^3</math> уграђеног бетона</li> </ul>						
	<b>Неармирани бетон</b>						
2/1-1.34.3.1	Мршави бетон - изравњавајући слој, С12/15, крилни зидови, темељне плоче	$m^3$	472		12.000		5.664.000
2/1-1.34.3.2	Бетон за пад на горњој плочи, класе С16/20, Х0.	$m^3$	16		12.500		200.000
2/1-1.34.3.3	Израда заштите хоризонталне (доња плоча) хидроизолације бетоном С 16/20, Х0 дебљине 10 cm. Плаћа се по $m^3$ заштићене површине.	$m^3$	179		13.500		2.254.500

**ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ**  
**ПРУГА: БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија)**  
**КЊИГА 2/1-1.34 ПРОЈЕКАТ МОСТОВА**  
**ПОДВОЖЊАК на km 143+729,22 пруге**  
**km 0+189,25 укрштаја по саобраћајници**

Бр. поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина		Јед. цена (дин)		Цена (дин)	
			А	В	А	В	А	В
2/1-1.34.3.4	Заштита хидроизолације горње плоче од бетона класе С16/20, Х0, са утиснутом поцинкованом мрежом. У цену је урачуната мрежа. Плаћа се по m <sup>2</sup> заштићене површине.	m <sup>2</sup>	404		2.550		1.030.200	
2/1-1.34.3.5	Бетон за постизање нивелете на доњој плочи, класе С16/20, Х0.	m <sup>3</sup>	1.062		12.000		12.744.000	
	<b>Армирани бетон</b>							
2/1-1.34.3.6	Армирани бетон темеља крилних зидова и плочастих темеља, Бетон класе : С 30/37, ХС4, ХФ1, V-II	m <sup>3</sup>	2.055		21.600		44.388.000	
2/1-1.34.3.7	Тело крајњих стубова (зидови отворених и затворених рамова) од бетона класе С 35/45, ХС4, ХД3, ХФ4, V-III, MS-S2	m <sup>3</sup>	1.710		27.600		47.196.000	
2/1-1.34.3.8	Тело потпорних зидова од бетона класе С 35/45, ХС4, ХД3, ХФ4, V-III, MS-S2	m <sup>3</sup>	634		25.600		16.230.400	
2/1-1.34.3.9	Коловозна плоча од армираног бетона Бетон класе С 30/37, ХС4, ХФ1, V-II	m <sup>3</sup>	430		28.500		12.255.000	
2/1-1.34.3.10	Ивични венци пешачких стаза ливени на лицу места, (укључујући и ревизионе шахтове) од бетона класе С30/37, ХС4, ХФ3, V-II, M-200	m <sup>3</sup>	60		31.000		1.860.000	
<b>УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:</b>							<b>143.822.100</b>	



**ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ**  
**ПРУГА: БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија)**  
**КЊИГА 2/1-1.34 ПРОЈЕКАТ МОСТОВА**  
**ПОДВОЖЊАК на km 143+729,22 пруге**  
**km 0+189,25 укрштаја по саобраћајници**

Бр. поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена (дин)	Цена (дин)
			А	В	А`В

2/1-1.34.4	<b>АРМИРАЧКИ РАДОВИ</b>				
	Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки и следеће заједничке услове: - Армирачки радови ће бити изведени у свему по пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 400", као и остале трошкове и зараду предузећа. - Арматуру очистити од рђе и прљавштине, исправити, исећи, савити и уградити по детаљима (арматурним нацртима) и статичком прорачуну. - За квалитет уграђене арматуре одговара извођач радова. - Јединична цена садржи и постављање подметача од челика, пластике или бетона за постизање предвиђених заштитних слојева и правилног положаја арматуре у конструкцији. Сва подеона гвожђа и узенгије ће бити чврсто везани за главну арматуру тако да не може доћи до промене положаја арматуре за време бетонирања конструкције. - У цену радова на преднапрезању урачуната је набавка свог потребног материјала (ужад, котве, пресе, заштитне цеви, подложне плочице, ињекциона маса), постављање ужади у пројектован положај, монтирање и сам процес утезања и инјектирања. - Стварно уграђена количина арматуре свих квалитета обрачунава се по kg без обзира на сложеност и пречнике шипки арматуре. - Обрачун количина извршити према табличним тежинама арматуре и ужади и дужинама из арматурних нацрта.				
2/1-1.34.4.1	Набавка, чишћење, сечење, машинско савијање и монтажа арматуре према пропису, пројекту и статичким детаљима. Плаћа се по kg уграђене арматуре. Ребраста арматура В 500В	kg	733.470	120	88.016.400

<b>УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ:</b>					<b>88.016.400</b>
---------------------------------	--	--	--	--	-------------------

**ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ**  
**ПРУГА: БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија)**  
**КЊИГА 2/1-1.34 ПРОЈЕКАТ МОСТОВА**  
**ПОДВОЖЊАК на km 143+729,22 пруге**  
**km 0+189,25 укрштаја по саобраћајници**

Бр. поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена (дин)	Цена (дин)
			А	В	А`В

<b>2/1-1.34.5 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>					
	- Сви изолатерски радови морају бити изведени педантно и тачно према захтевима из пројекта, предрачуна радова и детаљима. - Употребљени материјали морају одговарати важећим стандардима и прописима, снабдевени атестима овлашћене установе, проверени у употреби, трајни колико и објекат или пројектовани тако да је њихова замена могућа. - Све грешке на конструкцији морају се на одговарајући начин отклонити или санирати пре почетка доношења изолационог материјала. - У јединичну цену је урачуната набавка свог потребног материјала, алата, транспорт и израда. - Плаћа се за потпуно готов посао по m <sup>2</sup> урађене изолације и/или заштите.				
2/1-1.34.5.1	Израда хидроизолације горње плоче на бази метил метакрилата, прскањем под притиском. Радови по овој позицији се изводе у складу са техничким условима и нормативима за ову врсту послова као и по технологији произвођача. У цену су у рачунати набавка материјала, транспорт и уградња.	m <sup>2</sup>	430	4.150	1.784.500
2/1-1.34.5.2	Поставити хидроизолацију која се састоји од једног хладног слоја битуменске емулзије на горњој плочи.	m <sup>2</sup>	535	850	454.750
2/1-1.34.5.3	Хидроизолација спољашње стране, подвожњака и када са на бази PVC мембране са обостраном заштитом геотекстилом	m <sup>2</sup>	4.060	2.500	10.150.000
2/1-1.34.5.4	Израда хидроизолације од једног хладног премаза битулитом и једног премаза врућим битуменом бетонских површина које су у контакту са земљом.	m <sup>2</sup>	7.016	1.000	7.016.000
2/1-1.34.5.5	Израда заштите хидроизолације, површина, стиродур плочама дебљине 5 см.	m <sup>2</sup>	5.880	2.700	15.876.000
2/1-1.34.5.6	Заштитни премаз бетона на пешачким стазама, степеницама и подестима, d=3-3.5 mm, формираног од 4 слоја: епоксипрајмер, водоотпорни слој пур смоле, основни премаз пур смоле (полиуретан) са кварц песком (0.5-1 mm) и завршни слој пур смоле.	m <sup>2</sup>	305	2.500	762.500
2/1-1.34.5.7	Израда унутрашње хидроизолације црпне станице на бази полимер цементне композиције у складу са упутствима произвођача. Плаћа се по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	100	1.560	156.000

<b>УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:</b>					<b>36.199.750</b>
-----------------------------------	--	--	--	--	-------------------

**ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ**  
**ПРУГА: БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија)**  
**КЊИГА 2/1-1.34 ПРОЈЕКАТ МОСТОВА**  
**ПОДВОЖЊАК на km 143+729,22 пруге**  
**km 0+189,25 укрштаја по саобраћајници**

Бр. поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина		Јед. цена (дин)		Цена (дин)	
			А	В	А	В	А	В
<b>2/1-1.34.6</b>	<b>ОСТАЛИ РАДОВИ</b>							
	За све позиције наведених радова важи: * у цену је урачуната набавка свог потребног материјала, алата, механизације, транспорт, израда и монтажа према пројекту, а за комплетно завршен посао							
2/1-1.34.6.1	Постављање еластичног тепиха (простирке) за заштиту од буке и пригушење вибрација, између засторне призме и бетонске конструкције. У цену урачуната набавка, транспорт и уградња. Плаћа се по m <sup>2</sup> постављене еластичне простирке.	m <sup>2</sup>	400		1.800		720.000,00	
2/1-1.34.6.2	Израда и постављање оgrade од челика S 235 JRG1. У цену је урачуната набавка материјала, израда, транспорт, монтажа, антикорозиона заштита са два основна и два завршна премаза покривном бојом, а у свему према пројекту. Плаћа се по kg постављене оgrade. -цевне или од профила - висока жичана заштитна ограда	kg	16.660		250		4.165.000,00	
		kg	1.332		250		333.000,00	
2/1-1.34.6.3	Коловозни застор од асфалт бетона, дебљине 8cm	m <sup>2</sup>	1.840		1.600		2.944.000,00	
2/1-1.34.6.4	Ивичњаци бетонски или камени 18/24	m'	440		2.600		1.144.000,00	
2/1-1.34.6.5	"Fugeband" траке за водонепропусност два бетонска споја	m'	920		2.700		2.484.000,00	
2/1-1.34.6.6	Набавка, транспорт и постављање бубређе траке за водонепропусност на местима прекида бетонирања према пројекту. Плаћа се по m'.	m'	950		1.000		950.000,00	
2/1-1.34.6.7	Израда и затварање спојница на бетону на степенишном делу на местима споја дилатационих целина, спојница на асфалту уз ивичњаке и венце на пешачким стазама и уз дилатационе справе трајно еластичном масом. Плаћа се по m' уграђене спојнице.	m'	1.735		3.000		5.205.000,00	
2/1-1.34.6.8	Испитивање готовог моста.		паушално				400.000,00	
2/1-1.34.6.9	Фотографско снимање у току изградње моста.		паушално				100.000,00	
2/1-1.34.6.10	Израда и уграђивање плоче са годином изградње моста.		паушално				10.000,00	

**ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ**  
**ПРУГА: БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија)**  
**КЊИГА 2/1-1.34 ПРОЈЕКАТ МОСТОВА**  
**ПОДВОЖЊАК на km 143+729,22 пруге**  
**km 0+189,25 укрштаја по саобраћајници**

Бр. поз.	Опис радова	Јед. мере	Јед. цена (дин)		Цена (дин)
			А	В	
2/1-1.34.6.11	Изградња црпне станице према специфичној теренској документацији.		паушално		375.000,00

<b>УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:</b>	<b>18.830.000</b>
------------------------------	-------------------

**ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

2/1-1.34.1	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	400.000
2/1-1.34.2	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	134.746.150
2/1-1.34.3	БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ	143.822.100
2/1-1.34.4	АРМИРАЧКИ РАДОВИ	88.016.400
2/1-1.34.5	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	36.199.750
2/1-1.34.6	ОСТАЛИ РАДОВИ	18.830.000

**УКУПНО (дин):** **422.014.400**

*Tamas Kis*

Tamás Kis

Београд, јул 2020.










Одговорни пројектант:

*S. Stanojević*

Светлана Станојевић, дипл.инж. грађ.  
лиценца бр.310 3855 03

**2/1-1.34.7. ГРАФИЧКА  
ДОКУМЕНТАЦИЈА**




**A-A ПОДУЖНИ ПРЕСЕК 1:200 LONGITUDINAL SECTION**



КАРАКТЕРИСТИКЕ МАТЕРИЈАЛА			
Елемент	Бетон	Арматура	Заштитни слој
Тешки затворени и отворени рамови, потпорни ѕидови и потпорни ѕидови	C 30/37, XC4, XF1, V-III	B500B	5 cm
Затворени и отворени рамови, потпорни ѕидови	C 35/45, XC4, XD3, XF4, V-III, MS-S2	B500B	5 cm
Изаградни ѕидови и пешачки стази	C 30/37, XC4, XF3, V-III, MS-S2	B500B	5 cm
Мошва бетон	C 12/15, or C16/20, XD		

MATERIAL CHARACTERISTICS			
Element	Concrete	Reinforcement	Concrete cover
Foundation of open and closed frame, retaining walls, and top slab of closed frame	C 30/37, XC4, XF1, V-III	B500B	5 cm
Walls of open and closed frame, retaining walls	C 35/45, XC4, XD3, XF4, V-III, MS-S2	B500B	5 cm
Edge beam and footpath	C 30/37, XC4, XF3, V-III, MS-S2	B500B	5 cm
Lean concrete	C 12/15, or C16/20, XD		

**НАЈВЕЌА ВИСИНА ПОТПОРНОГ ЗИДА / MAXIMUM HEIGHT OF RETAINING WALLS 1:100**



**ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 4-4 1:100 CROSS SECTION 4-4**



**ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 3-3 1:100 CROSS SECTION 3-3**



Број	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Референца Блок / Reference Block: SAOBRAЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о. / INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP Ltd

Организациона јединица: КОНСТРУКЦИЈА / Organization unit: STRUCTURE DEPARTMENT

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о. / INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP Ltd

Улица Савинска, београд, Србија / Ulica Savinska, Beograd, Serbia

Телефон: 011 2616 154, Факс: 011 2616 154, Веб сајт: www.sicp.org.rs

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о. / INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP Ltd

Улица Савинска, београд, Србија / Ulica Savinska, Beograd, Serbia

Телефон: 011 2616 154, Факс: 011 2616 154, Веб сајт: www.sicp.org.rs