

2/3-1.19.1 НАСЛОВНА СТРАНА

**2/3-19. ПРОЈЕКАТ ДЕНИВЕЛИСАНИХ УКРШТАЈА И ДЕВИЈАЦИЈА
ПОСТОЈЕЋИХ ПУТЕВА – ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ**

Инвеститор:	„Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. Немањина 6/4, Београд
Објект:	Модернизација, реконструкција и изградња пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач,, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци
Врста техничке документације:	ИДП Идејни пројекат
Назив и ознака дела пројекта:	2/3-1.19 Денивелисани укрштаји и девијације постојећих путева – Грађевински пројекат Денивелација државног пута IIА реда бр.100 – надвожњак на кт 135+112.95 пруге, Приступни пут ТК објекту
За грађење / извођење радова:	Нова градња и реконструкција
Пројектант:	Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о Немањина 6/ IV, Београд 351-02-02009/2017-07
Одговорно лице пројектанта:	Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж
Потпис:	
Одговорни пројектант:	Дејан Радојчић, дипл.инж. грађ.
Број лиценце:	лиценца бр.315 I138 09
Потпис:	
Број дела пројекта:	2017-728 -САО-2/3-1.19
Место и датум:	Београд, мај 2020.

2/3-1.19.2 САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА ДЕНИВЕЛИСАНИХ УКРШТАЈА И ДЕВИЈАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ ПУТЕВА – ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ

2/3-1.19.1.	Насловна страна
2/3-1.19.2.	Садржај
2/3-1.19.3.	Решење о одређивању одговорног пројектанта
2/3-1.19.4.	Изјава одговорног пројектанта
2/3-1.19.5.	Текстуална документација
2/3-1.19.5.1.	Технички опис
2/3-1.19.6.	Нумеричка документација
2/3-1.19.6.1.	Аналитичко-геодетски подаци о осовини и нивелети
2/3-1.19.6.2.	Процена инвестиционе вредности
2/3-1.19.7	Графичка документација
1.1.	Прегледна карта P=1:2000
1.2.	Катастарско-топографски план P=1:1000
1.3.	Ситуација P=1:1000
2.	Подужни профили P= 1:100/1000
3.	Нормални попречни профили P=1:50
4.1	Попречни профили од км 0+000.00 до км 0+100.00 P= 1:100
4.2	Попречни профили од км 0+125.00 до км 0+200.00 P= 1:100
4.3	Попречни профили од км 0+225.00 до км 0+250.02 P= 1:100
4.4	Попречни профили од км 0+507.99 до км 0+550.00 P= 1:100
4.5	Попречни профили од км 0+575.00 до км 0+650.00 P= 1:100
4.6	Попречни профили од км 0+675.00 до км 0+800.00 P= 1:100
4.7	Попречни профили од км 0+825.00 до км 0+950.00 P= 1:100
4.8	Попречни профили од км 0+975.00 до км 1+000.00 P= 1:100

2/3-1.19.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10- УС, 24/11, 121/12, 42/13- УС, 50/13-УС, 98/2013- УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 -др.закон и 9/2020) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Службени гласник РС", бр. 73/2019) као:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ

за израду **2/3-1.19 Денивелација државног пута IIА реда бр.100- надвожњак на km 135+112.95 пруге, Приступни пут ТК објекту**, који је део ИДП - Идејног пројекта Модернизација, реконструкција и изградња пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Мали Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач,, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, одређује се:

Дејан Радојчић, дипл.инж. грађ. _____ 315 1138 09

Пројектант: САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о.,
Београд Немањина 6/IV
351-02-02009/2017-07

Одговорно лице/заступник: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж.

Потпис:



Број техничке документације: 2017 - 728

Место и датум: Београд, мај 2020.год.

2/3-1.19.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА

Одговорни пројектант пројекта **2/3-1.19 Денивелација државног пута IIА реда бр.100-надвожњак на km 135+112.95 пруге, Приступни пут ТК објекту**, који је део ИДП - Идејног пројекта Модернизација, реконструкција и изградња пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Мали Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град

Дејан Радојчић, дипл.инж. грађ.

ИЗЈАВЉУЈЕМ

1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;
2. да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат прописаних елаборатима и студијама.

Одговорни пројектант ИДП:

Дејан Радојчић, дипл.инж. грађ

Број лиценце:

315 I138 09

Потпис:



Број техничке документације:

2017 - 728

Место и датум:

Београд, мај 2020.год.

2/3-1.19.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2/3-1.19.5.1. ТЕХНИЧКИ ОПИС

**ДЕНИВЕЛАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР. 100 – НАДВОЖЊАК
на km 135+112.95 пруге**

Предмет овог пројекта је денивелација државног пута IIА реда број 100, дужине $L=1000\text{m}$. Денивелација државног пута IIА реда број 100 пројектована је као денивелисан укрштај-надвожњак са пругом Е-85 Нови Сад-Суботица на km 135+112.95 новопроектване пруге. Укрштај пројектоване пруге са денивелацијом пута је остварен друмским надвожњаком, под углом од око 34° у односу на осовину железничке пруге.

Траса девијације 1.19 је преузета из ПДР-а за надвожњак на државном путу II реда бр. 1021 (М-22.1.) између Бачке Тополе и Малог Иђоша на km 70+640 из 2014.год., који је усвојен и који садржи сагласност Железница Србије на предметни план под бр.13/14-316 од 06.03.2014.год.

Постојећи укрштај је остварен друмским надвожњаком, под углом од око 20° у односу на осовину железничке пруге. Друмски надвожњак је у доста лошем стању. Конструкција је подупрта са обе стране пруге помоћу провизоријума. На месту укрштаја, висина контактне мреже је нижа од нормалне (5,5m) и примењена су специјална решења. Обилазни вод (укрштај је унутар границе маневрисања укрснице Мали Иђош Поље) је спуштен на посебним држачима на делу испод моста.

ГРАНИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ

Гранични елементи подразумевају прорачун минималних и максималних вредности за ситуациони план, подужни профил, попречни профил и прегледност у функцији рачунске брзине од $V_r = 60 \text{ km/h}$

Ситуациони план:

• минимални радијус хоризонталне кривине	$\min R = 250 \text{ m}$
• минимални параметар прелазне кривине	$\min A = 100 \text{ m}$

Подужни план:

• максимални подужни нагиб	$\max i_n = 4\%$
• минимални подужни нагиб	$\min i_n = 0.4\%$
• минимални радијус конкавног заобљења	$\min R_v = 1500 \text{ m}$
• минимални радијус конвексног заобљења	$\min R_v = 1250 \text{ m}$

Попречни профил (двосмерни саобраћај):

• ширина возне траке за континуалну вожњу	$T_v = 3.25 \text{ m}$ на путу $T_v = 3.00 \text{ m}$ на надвожњаку
• ширина ивичне траке	$T_i = 0.25 \text{ m}$
• ширина банке	$b = 1.25 \text{ m}$
• минимални попречни нагиб коловоза	$\min i_n = 2.5\%$
• максимални попречни нагиб коловоза у кривини	$\max i_{пк} = 4.0\%$

СИТУАЦИОНО РЕШЕЊЕ

У ситуационом решењу пројектован је денивелисан укрштај-надвожњак са са пругом Е-85 Нови Сад-Суботица на $\text{km } 89+315.15$. То је денивелација државног пута IIА реда број 100 дужине **1000m**. Траса се правцем одваја од државног пута, прелази пројектовану пругу под углом од 34° и уклапа се правцем на државни пут.

На деоницу предметног државног пута IIА реда, прикључује се општински пут, на стационажи $\text{km } 0+903.04$ денивелације. Дужина прикључка је 211.33m.

Предвиђено је укидање постојећег прикључка општинског пута на државни пут IIА реда број 100. који ће бити угрожен због изградње планираног надвожњака. Нова локација прикључка општинског пута је предвиђена на стационажи $\text{km } 71+070$. У постојећем стању, ширина коловоза предметног државног пута износи $2 \times 3,25\text{m} + 2 \times 0,3\text{m}$ (ивичне траке). У зони планиране површинске раскрснице, предвиђено је лево скретање (из правца Бачке Тополе) и на том делу, проширује се коловоз за траку за лева скретања ширине 3m. Десно скретање са државног пута је планирано радијусом од 12m што задовољава проходност меродавног возила, камиона. Манипулативне траке за лева скретања изводе се у истој равни, као и возне траке и обележавају се одговарајућом хоризонталном сигнализацијом. Предвиђена рачунска брзина у зони раскрснице једнака је или мања од 60 km/h. Планирана ширина коловоза општинског пута износи 7.00m, односно 6.50m. Планирано је и одговарајуће проширење коловоза у кривинама.

Сервисни путеви уз девијацију омогућавају приступ од сервисног пута уз пругу до надвожњака и пројектовани су са застором од туцаника. Материјал за изградњу сервисног пута од макадама се користи из раскопа трупа постојеће пруге која се руши. Ширина сервисног пута износи 3.0m.

Укупна дужина мостовске конструкције са 11 распона износи 258 m.

НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ

У нивелационом плану нагиби пројектоване саобраћајнице условљени су нивелетом пруге и котама постојећег пута. Уздужни профил саобраћајнице пројектован је по осовини новопроектваног пута. Приликом пројектовања нивелете, водило се рачуна о висини

слободног профила на местима проласка преко пруге. На најнижем месту од горње ивице шине до доње ивице контрукције моста слободна висина је 7.10 m . Нагиб нивелете на навозима ка и од надвожњака износи 4% . Радијуси вертикалних кривина су од $R_v = 1250$ m до $R_v = 2000$ m.

ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

Ширина коловоза у правцу износи 2 x 3.25 m са ивичним тракама од 0.25 m обострано. На надвожњаку је ширина коловоза 2 x 3.00 m са ивичним тракама од 0.25 m обострано. Банка је ширине 1.10 m. Нагиб банке је 6% на вишој страни коловоза и уз нижу ивицу коловоза и усмерени су ка спољним странама. Попречни нагиб коловоза у правцу износи 2.5% а у кривини 4.0%. Поставља се у минималном нагибу $i_{pmin}=2.5\%$ и прати нагиб коловоза.

Косине и банке се хумузирају слојем хумуса $d=20$ cm.

У геотехничком елаборату су утврђени препоручени нагиби косина за усек и насип са становишта стабилности косина као максимални нагиби:

- за косине насипа висине до 3 m нагиб косина је 1:1.75
- за косине насипа висине преко 3m нагиб косине прва 3 m мерено од круне насипа је 1:1.5, а остатак косине, ниже је у нагибу 1:1.75
- скидање хумуса до 1m

ОДВОДЊАВАЊЕ

Одвођење атмосферске воде са коловоза предвиђено је гравитационо, природним отицањем, преко подужних и попречних нагиба низ косине насипа. На местима где је пут у усеку пројектовани су земљани трапезни канали.

На делу где је пут у високом насипу (преко 3.0m) одводњавање воде са коловоза је дефинисано тако што су на нижој страни профила пројектовани ивичњаци који контролисано усмеравају воду са површине коловоза до бетонских коруба низ косину насипа до јарка. Са ниже стране косине насипа пројектован је јарак који прикупља воду са горње површине коловоза, косине насипа и коруба и спроводи до околног терена. Растојање између коруба је максимално 30 m.

На високим насипима (преко 3m) предвиђена је једнострука еластична ограда са обе стране коловоза.

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Траса је углавном у насипу тако да се јавља мањак материјала који се довози из позајмишта.

ОБЈЕКТИ

Укупна дужина мостовске конструкције са 11 распона износи 258 m.

Пројекат моста је обрађен посебно у књизи конструкција.

КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

Коловозна конструкција је пројектована на основу претпостављеног меродавног лаког саобраћајног оптерећења, теренских и амбијенталних услова, за пројектни период од 20 година.

Усвојен састав коловозне конструкције за саобраћајне траке денивелације Државног пута IIА реда бр.100 :

Хабајући слој	АБ 11с	5 cm
Битуменизирани носећи слој	БНС 22сА	9 cm
Дробљени камен	0/31.5	20 cm
Дробљени камен	0/63	<u>25 cm</u>
Постељица*	CBR ≥ 5%	59 cm

Усвојен састав коловозне конструкције за саобраћајне траке општинског пута који се прикључује :

Хабајући слој	АБ 11	4 cm
Битуменизирани носећи слој	БНС 22А	7 cm
Дробљени камен	0/31.5	15 cm
Дробљени камен	0/63	<u>25 cm</u>
Постељица*	CBR ≥ 5%	51 cm

Коловозна конструкција сервисног пута од макадама има следећу конструкцију:

Дробљени камен	0/31.5	15 cm
Дробљени камен	0/63	<u>25 cm</u>
		40 cm

ПРИСТУПНИ ПУТ ТК ОБЈЕКТУ

На стационожи новопројектоване пруге око km 135+500, са леве стране пруге, са Државног пута IIА реда бр. 100 одваја се сервисна саобраћајница за приступ објекту СС и ТК.

Обзиром да се ради о сервисној саобраћајници која има првенствено улогу приступа објекту протипожарног возила, гранични елементи ситуационог плана и подужног профила пројектовани су за рачунску брзину $V_r = 30 \text{ km/h}$.

Ширина приступне саобраћајнице износи 2x3.0 m са обостраним банкинама ширине 1.0 m и на крају се завршава Т окретницом за противпожарна возила. Димензије Т окретнице су 25.0x4.0 m, са радијусима лепеза од 7m. Већи део саобраћајнице је пројектован у правцу, осим на делу повезивања са Државним путем где је примењен радијус од 8 m. Укупна дужина саобраћајнице износи 129 m.

У нивелационом плану нагиби пројектоване саобраћајнице условљени су котом приступног платоа објекта, kotaма околног терена и kotaма пројектоване денивелације.

Подужни нагиби осовине нивелете пута износе од 0.5% до 3.0%.

Примењени радијуси кривине вертикалног заобљења од 600m до 900m.

Попречни нагиб коловоза на правцу и у кривини износи 2.5 %.

Нагиби банкина износе 6.0%. За косине насипа висине до 3 m нагиб косина је 1:1.75.

Након добијених геомеханичких резултата дефинисана су решења коловозне конструкције приступног пута :

Хабајући слој	АБ 11	4 cm
Битуменизирани носећи слој	БНС 22А	6 cm
Дробљени камен	0/31.5	15 cm
Дробљени камен	0/63	<u>20 cm</u>
Постељица*	CBR ≥ 5%	45 cm

Одвођење атмосферске воде са коловоза предвиђено је гравитационо, природним отицањем, преко подужних и попречних нагиба низ косине насипа.

Београд, фебруар 2020.год.



Одговорни пројектант саобраћајница

Дејан Радојчић

Дејан Радојчић, дипл. грађ. инж

2/3-1.19.6.НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
2/3-1.19.6.1. АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКИ ПОДАЦИ О ОСОВИНИ И НИВЕЛЕТИ
ДЕНИВЕЛАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР. 100 – НАДВОЖЊАК
на km 135+112.95 пруге
АНАЛИТИЧКИ ПОДАЦИ О ОСОВИНИ

tation	R	A	Phi-T	YH	XH
Stat-Diff	T1	T2	D-Phi	YT	XT
		S	Phi-S	YM	XM
0	0	0	178.29637	7395156.319	5067663.66
228.5469	0	0	0	0	0
		228.5469	178.29637	0	0
228.5469	0	-100	178.29637	7395232.735	5067448.267
33.3333	22.2258	11.1144	-3.53678	7395240.166	5067427.32
		33.3288	177.41217	0	0
261.8802	-300	0	174.75959	7395244.458	5067417.068
45.3197	22.703	22.703	-9.61713	7395253.226	5067396.126
		45.2766	169.95102	7395521.187	5067532.919
307.1999	-300	100	165.14246	7395265.044	5067376.742
33.3333	11.1144	22.2258	-3.53678	7395270.831	5067367.252
		33.3288	155.41632	7395521.187	5067532.919
340.5332	0	0	161.60568	7395283.437	5067348.948
68.3703	0	0	0	0	0
		68.3703	161.60568	0	0
408.9035	0	140	161.60568	7395322.216	5067292.639
78.4	52.3341	26.1947	9.9822	7395351.9	5067249.537
		78.3144	164.10123	0	0
487.3035	250	0	171.58788	7395363.206	5067225.908
63.446	31.8943	31.8943	16.15638	7395376.973	5067197.138
		63.2758	179.66607	7395137.693	5067118.001
550.7494	250	-140	187.74426	7395383.075	5067165.833
78.4	26.1947	52.3341	9.9822	7395388.087	5067140.122
		78.3144	195.23091	7395137.693	5067118.001
629.1494	0	0	197.72646	7395389.955	5067087.821
36.7786	0	0	0	0	0

		36.7786	197.72646	0	0
665.928	0	-150	197.72646	7395391.268	5067051.066
64.2857	42.8761	21.4458	-5.84651	7395392.799	5067008.218
		64.2616	196.26483	0	0
730.2137	-350	0	191.87995	7395395.527	5066986.946
39.5366	19.7893	19.7893	-7.19136	7395398.045	5066967.317
		39.5155	188.28427	7395742.684	5067031.467
769.7503	-350	150	184.68859	7395402.758	5066948.098
64.2857	21.4458	42.8761	-5.84651	7395407.867	5066927.269
		64.2616	168.61069	7395742.684	5067031.467
834.036	0	0	178.84208	7395421.856	5066886.739
165.9644	0	0	0	0	0
		165.9644	178.84208	0	0
1000.0004	0	0	0	7395476.004	5066729.857

АНАЛИТИЧКИ ПОДАЦИ О НИВЕЛЕТИ

Element	Stacionaza	Kota	Rv	Tangenta	Ymax	dl / ln [%]	Duzina	Vis. razlika
TPN	0+000.00	109.39	0.00					
ln=const.						-0.70	61.14	-0.43
PVK	0+025.89	109.20						
EXT	0+036.39	109.17						
TPN	0+061.14	108.96	1500.00	35.25	-0.41	-4.70	70.50	1.66
KVK	0+096.39	110.37						
ln=const.						4.00	317.92	12.72
PVK	0+329.05	119.67						
TPN	0+379.05	121.67	1250.00	50.00	1.00	8.00	100.00	-4.00
EXT	0+379.05	120.67						
KVK	0+429.05	119.67						
ln=const.						-4.00	302.62	-12.11
PVK	0+645.67	111.01						
TPN	0+681.67	109.57	2000.00	36.00	-0.32	-3.60	72.00	1.30
KVK	0+717.67	109.43						
ln=const.						-0.40	306.04	-1.22
TPN	0+987.71	108.35	0.00					

**ОПШТИНСКИ ПУТ
АНАЛИТИЧКИ ПОДАЦИ О ОСОВИНИ**

Station	R	A	Phi-T	YH	XH
Stat-Diff	T1	T2	D-Phi	YT	XT
		S	Phi-S	YM	XM
0	0	0	78.84191	7395444.368	5066821.514
19.6103	0	0	0	0	0
		19.6103	78.84191	0	0
19.6103	-17	0	78.84191	7395462.905	5066827.912
			-		
40.1539	41.3806	41.3806	150.36916	7395502.021	5066841.413
		31.4495	3.65733	7395457.359	5066843.982
59.7641	0	0	328.47274	7395464.711	5066859.31
2.5008	0	0	0	0	0
		2.5008	328.47274	0	0
62.265	35	0	328.47274	7395462.456	5066860.391
27.7965	14.678	14.678	50.55938	7395449.222	5066866.739
		27.0717	353.75244	7395477.593	5066891.949
90.0614	0	0	379.03213	7395444.475	5066880.628
43.1718	0	0	0	0	0
		43.1718	379.03213	0	0
133.2332	35	0	379.03213	7395430.511	5066921.48
58.1088	38.2798	38.2798	105.69481	7395418.13	5066957.702
		51.6611	31.87953	7395463.63	5066932.8
191.342	0	0	84.72694	7395455.313	5066966.798
19.9908	0	0	0	0	0
		19.9908	84.72694	0	0
211.3328	0	0	0	7395474.732	5066971.548

АНАЛИТИЧКИ ПОДАЦИ О НИВЕЛЕТИ

Element	Stacionaza	Kota	Rv	Tangenta	Ymax	dl / ln [%]	Duzina	Vis. razlika
TPN	0+000.00	108.68	0.00					
ln=const.						2.50	119.00	2.97
PVK	0+080.75	110.70						
EXT	0+118.25	111.17						
TPN	0+119.00	111.66	1500.00	38.25	0.49	5.10	76.50	-1.95
KVK	0+157.25	110.66						
ln=const.						-2.60	66.00	-1.72
PVK	0+176.69	110.16						
TPN	0+185.00	109.94	1000.00	8.31	-0.03	-1.66	16.61	0.14
KVK	0+193.31	109.86						
ln=const.						-0.94	26.33	-0.25
TPN	0+211.33	109.69	0.00					

2/3-1.19.6.2. ПРОЦЕНА ИНВЕСТИЦИОНЕ ВРЕДНОСТИ
ДРЖАВНИ ПУТ

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
01.01.02.00	ПРЕДХОДНИ РАДОВИ	4,552,732.00
01.01.03.00	ДОЊИ СТРОЈ-ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	54,399,018.00
01.01.04.00	ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА	26,701,336.00
01.01.05.00	ОДВОДЊАВАЊЕ	2,178,720.00

87,831,806.00
ПРИСТУПНИ ПУТ ТК ОБЈЕКТУ

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
01.01.02.00	ПРЕДХОДНИ РАДОВИ	205,539.00
01.01.03.00	ДОЊИ СТРОЈ-ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	3,335,372.00
01.01.04.00	ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА	2,730,938.00
01.01.05.00	ОДВОДЊАВАЊЕ	17,820.00

6,289,669.00
ОПШТИНСКИ ПУТ..... 9,360,000.00
СЕРВИСНИ ПУТ – МАКАДАМ..... 3.240,000.00

Београд, фебруар 2020.год.




Одговорни пројектант саобраћајница



Дејан Радојчић

Дејан Радојчић, дипл. грађ. инж


2/3-1.19.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА




03		
02		
01		
Број	Датум	Опис
Ревизиони блок:		
 САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о. INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP Ltd Немањина 6, 11000 Београд, Србија Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ /Organization unit:DEPARTMENT OF ROADS AND RAILWAYS		
Одговорни пројектант за денивелације путева: Responsible designer for road grade separation: лиценца број:/ license No.: 315 1138 09 Дејан Радојчић, дипл.инж.грађ. Сарадници: / Associates: Александра Савић, дипл.инж.грађ. Светлана Обрадовић, дипл.инж.грађ.		
Инвеститор пројекта: / Investor: ИИИ-ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ "А.Д." "INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA" JSC Немањина 6/IV, Београд, Србија Немањина 6/IV, Београд, Србија / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade Наручилац пројекта: / Employer: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Немањина 22-26, 11000 Београд, Србија web site: www.mgpo.gov.rs Ministry of Construction, Transport and Infrastructure Nemanjina 22-26 Street, 11000 Belgrade, Serbia web site: www.mgpo.gov.rs Објекат: /Structure: МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕВИЈА) ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕВИЈА) MODERNIZATION OF BEL GRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION: NOVI SADO - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) Део пројекта: / Part of Design: ДЕНИВЕЛАСНИ УКИДАЊИ И ДЕВИЈАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋИХ ПУТЕВА - ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ Денивелација државног пута IIа реда бр.100 - надвожњак на км 135+112,35 пута Пристапни пут ТК објекту GRADE SEPARATED CROSSINGS AND ROAD DETOURS - DESIGN OF ROADS Grade separation of IIa category state road number 100 - overpass at km 135+112.35 of the railway line. Access road to the building for telecommunications equipment		
Унутрашња контрола: / Internal control: Невенка Ђокић, дипл.инж.грађ. Главни пројектант: / Chief designer: Милан Јелкић, дипл.грађ.инж. Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.		
Цртеж: / Drawing: ПРЕГЛЕДНА КАРТА LOCATION PLAN Фаза пројекта: Design phase: ИДП/ PD Датум: /date: 09.2019. Цртеж бр./Drawing No.: 2017-728-CAO-2/3-1.19-Ц1.1		Размера: Scale: 1:2000




ДЕНИВЕЛАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПУТА








ОПШТИНСКИ ПУТ





ПРИСТУПНИ ПУТ ТК ОБЈЕКТУ




03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
 САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о. INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd Немањина 6; 11000 Београд; Србија Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicp.co.rs		
Организациона јединица: САОБРАЋАЈНИЦЕ / Organization unit: DEPARTMENT OF ROADS AND RAILWAYS		
Одговори пројектант за денивелације путева: Responsible designer for road grade separation:	лиценца број/ license No.: 315 I138 09 Дејан Радојчић, дипл.инж.грађ. Сарадници: / Associates: Александра Савић, дипл.инж.грађ. Светлана Обрадовић, дипл.инж.грађ.	Инвеститор пројекта: / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. "INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA" JSC Немањина 8/В, Београд, / Nemanjina Street 8/V, Belgrade Наручилац пројекта: / Employer: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Немањина 22 - 26, 11000 Београд; Србија web site: www.mgpi.gov.rs Ministry of Construction, Transport and Infrastructure Nemanjina 22-26 Street, 11000 Belgrade; Serbia web site: www.mgpi.gov.rs  Објекат: / Structure: МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУТЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) MODERNIZATION OF BELOGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION: NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) Део пројекта: / Part of Design: ДЕНИВЕЛАСНИ УШТАЈИ И ДЕВЈАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋИХ ПУТЕВА - ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ Денивелација државног пута IV реда бр.100 - надвожњак на км 135+112,95 пута Присутипу пут ТК објекту GRADE SEPARATED CROSSINGS AND ROAD DETOURS - DESIGN OF ROADS Grade separation of I/II category state road number 100 - overpass at km 135+112.95 of the railway line. Access road to the building for telecommunications equipment
Унутрашња контрола: / Internal control: Невенка Ђокић, дипл.инж.грађ.	Главни пројектант: / Chief designer: Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.	Фазе пројекта: Design phase: ИДП / PD
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.	Цртеж: / Drawing: НОРМАЛНИ ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ STANDARD CROSS SECTIONS	Размера: Scale: 1:100
	Фазе пројекта: Design phase: ИДП / PD	Датум: / date: 09.2019.
	Цртеж бр./Drawing No.: 2017-728-CAO- 2/3-1.19-Ц3	



03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о. INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP Ltd Немањина 6; 11000 Београд, Србија Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs		
Организациона јединица: САОБРАЋАЈНИЦЕ / Organization unit: DEPARTMENT OF ROADS AND RAILWAYS		
Одговорни пројектант за денивелацију путева: Responsible designer for road grade separation:		
Лиценца број: / license No.: 315 1138 09 Дејан Радојчић, дипл.инж.грађ.		
Сарадници: / Associates: Александра Савић, дипл.инж.грађ. Светлана Обрадовић, дипл.инж.грађ.		
Инвеститор пројекта: / Investor: ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ "А.Д. "INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA" JSC Немањина 22-26; 11000 Београд, Србија web site: www.mgsi.gov.rs		
Наручилац пројекта: / Employer: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Немањина 22-26; 11000 Београд, Србија web site: www.mgsi.gov.rs		
Објекат: / Structure: МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУТЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕВИЈА) БЕОЦИНА - НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕВИЈА) MODERNIZATION OF BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION - NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) Део пројекта: / Part of Design: ДЕНИВЕЛАСНИ УРЕЂАЈ И ДЕНИВАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋИХ ПУТЕВА - ГРАВЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ Денивелација државног пута IIА реда бр.100 - надвожњак на км 135+112.95 пруге. Приступни пут ТК објекта GRADE SEPARATED CROSSINGS AND ROAD DETOURS - DESIGN OF ROADS Grade separation of IIА category state road number 100 - overpass at km 135+112.95 of the railway line. Access road to the building for telecommunications equipment		
Унутрашња контрола: / Internal control: Невенка Ђокић, дипл.инж.грађ.		
Главни пројектант: / Chief designer: Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.		
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.		
Цртеж: / Drawing: поПРЕЧНИ ПРОФИЛИ од км 0+000.00 до км 0+100.00 CROSS SECTIONS - 0+000.00 - 0+100.00		
Размера: Scale: 1:100		
Фаза пројекта: Design phase: ИДП / PD		
Датум: / date: 09.2019.		
Цртеж бр. / Drawing No.: 2017-728-CAO- 2/3-1.13-Ц4.1		



03		
02		
01		
Број/Number Датум / Date Опис / Description		
Ревизиони блок: / Revision block:		
 САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о. INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd Немањина бр: 11000 Београд, Србија Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs		
Организациона јединица: САОБРАЋАЈНИЦЕ/ Organization unit: DEPARTMENT OF ROADS AND RAILWAYS		
Одговорни пројекат за деценијације путева: Responsible designer for road grade separation:  Инвеститор пројекта / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. "INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA" JSC Немањина бр. 22-28 Београд, Србија Удружителни пројекат / Employee:		
лиценца број: / license No.: 315 1138 09 Дејан Радојичић, дипл.инж.грађ. 		
Сарадници: / Associates: Александар Савић, дипл.инж.грађ. Светлана Обрадовић, дипл.инж.грађ.  		
 Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Немањина бр. 22, 11000 Београд, Србија web site: www.mgsi.gov.rs Минistry of Construction, Transport and Infrastructure Немањина 22-28 Street, 11000 Belgrade, Serbia web site: www.mgsi.gov.rs		
Објект: /STRUCTURE: МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЦЕ ПРУГЕ БЕОГРАД, СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) БЕОГРАД, НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) MODERNIZATION OF BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIJA) RAILWAY LINE MODERNIZATION OF NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIJA) RAILWAY LINE		
Део пројекта / Part of Design: ДЕЦИНИСАЊИ УЧУЋИЈА И ДЕЦИНАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋИХ ПУТЕВА - ГРАВЕНИЦИ ПРОЈЕКАТ Деценијација државних пута I реда бр 100 - надвојскак на км 135+112,85 путев. Простурна прт. ТК објект		
GRADE SEPARATED CROSSINGS AND ROAD TIEUPS - DESIGN OF ROADS Grade separation of I class road number 100 -overspers at 135+112,85 of the railway line. Access road to the building for telecommunications equipment		
Унутрашња контрола: / Internal control: Невенка Ђокчић, дипл.инж.грађ. 		
Главни пројекатнт: / Chief designer: Миљан Јелчић, дипл.грађ.инж. 		
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж. 		
 Институт за пројекат: Design office: ИДП / PD		
 Општина: City: 09.2019.		
 Град Београд: City of Belgrade: 09.2019.		
 Општина бр./Drawing No.: 217-728-CAO-2/3-1.194-4.2		
 Општина: Scale: 1:100		





21

0+507.99





Lsh=35.73
Lpos=12.94
Lp1=35.73
Fi=0.00
Fik=1.20
Fn=211.39
Fdk0-31=1.45
Fdk0-63=2.37
Lhz=32.32

Kraj objekta







Projektovane kote	109.21	109.21	108.73	108.73	108.73	116.48	116.66	116.52	116.37	116.32	108.77	108.77	109.00	109.00
Kote terena	109.21	109.19	109.18	109.18	108.94	108.87	108.80	108.69	108.55	108.43	109.19	109.00	109.00	109.00
Odstojawe	-20.41	-19.56	-19.06	-19.06	-6.25	-3.25	0.00	3.25	6.25	18.71	19.21	19.61	19.61	19.61






03			
02			
01			
poj/Number	Datum / Date	Opis / Description	
Ревизиони блок : / Revision block:			
 САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о. INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd Немањина 6; 11000 Београд; Србија Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs			
организационо јединице: САОБРАЋАЈНИЦЕ / organization unit: DEPARTMENT OF ROADS AND RAILWAYS			
договорни пројекат за децентралише путева: responsible design for road grade separation:			
лиценца број: / license No.: 315 1138 09 Јојан Радојчић, дипл.инж.грађ.			
сарадници: / Associates: Александар Савић, дипл.инж.грађ. Ветлана Обрадовић, дипл.инж.грађ.			
Објект: /Structure: БЕОГРАД, СУБОТИЦА, ДРЖАВНА ГРАНИЦА (РЕЛЕЈИЈА) БЕОГРАД, НОВИ САД, СУБОТИЦА, ДРЖАВНА ГРАНИЦА (РЕЛЕЈИЈА) MODERNIZATION OF BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION - NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)			
Део пројекта / Part of Design ДИВЕРСИЈАНИ ПУТОВИ И ДЕВАЈАНСЕ ПОСТОЈЕЋИХ ПУТЕВА - ГРАВЕЛИНИЈА ПРОЈЕКТА Диверсификација државних пута IА реда бр 100 - наодвањак на км 135+112,85 путев. Просторни пут ТК-уверење GRADE SEPARATED CROSSINGS AND ROAD DETOURS - DESIGN OF ROADS Grade separation of I category state road number 100-overspass at km 135+112,85 of the relay line. Access road to the building for telecommunications equipment			
Цртеж: / Drawing ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ од км 0+507.99 до км 0+550.00 CROSS SECTIONS - 0+507.99 - 0+550.00			
Фаза пројекта: Design phase: ИДП / PD			датум: date 09.2019. Цртеж бр./Drawing No.: 2.19-1.194.4
Фаза пројекта: Design phase: ИДП / PD			




03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
 САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, Д.О.О. INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP Ltd Немањина 6; 11000 Београд; Србија Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; веб сајт: www.sicip.co.rs		
Организациона јединица: САОБРАЋАЈНИЦА/ Organization unit: DEPARTMENT OF ROADS AND RAILWAYS		
Одговорни пројекат за дефинисање путева: Responsible designer for road grade separation:		Инвеститор пројекта: / Investor:  ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ "АД" INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA "JSC" Немањина 22-38; 11000 Београд; Србија Тел: 011/3618-22-28; Факс: 011/3618-22-28; веб сајт: www.mjsi.gov.rs
лиценца број/ license No.: 315 1138 09 Дејан Радојчић, дипл.инж.грађ.		Наручилац пројекта: / Employer:  Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Министарство транспорта и инфраструктуре Немањина 22-38; 11000 Београд; Србија Веб сајт: www.mjsi.gov.rs
Сарадници: / Associates: Александра Савић, дипл.инж.грађ. Светлана Обрадовић, дипл.инж.грађ.		Објект: / Structure: МОДЕРИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЦЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ЖЕЛЕЗНИЦА) ДЕМОНИЦИЈА КОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ЖЕЛЕЗНИЦА) MODERNIZATION OF BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION - NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) Део пројекта: / Part of Design: ДЕФИНИСАЊЕ УСЛОВИХ И ДЕФИНИСАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ПУТЕВА - РАВЕЊЕНИХ ПРОЈЕКТА Дефинисање државног пута 1а реда број 100 - надвојскав на км 123+112,95 пута. Приступајући пут 1к објекту GRADE SEPARATED CROSSINGS AND ROAD RAILWAYS - DESIGN OF ROADS Grade separation of 1st category state road number 100 - overpass at km 123+112,95 of the railway line. Access road to the building for telecommunications equipment
Унутрашња контрола: / Internal control: Невенка Ђокић, дипл.инж.грађ.		Цртеж: / Drawing: ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ од км 0+575,00 до км 0+650,00 CROSS SECTIONS - 0+575,00 - 0+650,00
Главни пројектант: / Chief designer: Милан Јелић, дипл.инж.грађ.		Размера: 1:100
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: Мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.		Фазе пројекта: Design phase: ИДП/ PD 09.2019.
		Цртеж бр./Drawing No.: 2017-728-CAO-32.1-19-41.5



03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о. INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP Ltd Немањина 6; 11000 Београд, Србија Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs		
Организациона јединица: САОБРАЋАЈНИЦЕ/ Organization unit: DEPARTMENT OF ROADS AND RAILWAYS		
Одговорни пројектант за денивелацију путева: Responsible designer for road grade separation:		
Лиценца број: / license No.: 315 1138 09 Дејан Радојичић, дипл.инж.грађ.		
Сарадници: / Associates: Александра Савић, дипл.инж.грађ. Светлана Обрадовић, дипл.инж.грађ.		
Инвеститор пројекта: / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. "INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA" JSC Немањина 6/IV, Београд, Србија Немањина 22-26, 11000 Београд, Србија web site: www.mgsi.gov.rs		
Наручилац пројекта: / Employer: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Немањина 22-26, 11000 Београд, Србија web site: www.mgsi.gov.rs		
Објекат: / Structure: МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУТЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) MODERNIZATION OF BEGRAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION - NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)		
Део пројекта: / Part of Design: ДЕНИВЕЛАСИЈА УПОСТАВЉАЈ ДЕНИВЕЛАСИЈЕ ПОСТОЈЕЋИХ ПУТЕВА - ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ на км 135+112.95 пута I/A реда бр.100 - надвожњак GRADE SEPARATION CROSSINGS AND ROAD DEVIATIONS - DESIGN OF ROADS Grade separation of BA category state road number 100 - overpass at km 135+112.95 of the railway line. Access road to the building for telecommunications equipment		
Унутрашња контрола: / Internal control: Невенка Ђокић, дипл.инж.грађ.		
Главни пројектант: / Chief designer: Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.		
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.		
Цртеж: / Drawing: поПРЕЧНИ ПРОФИЛИ од км 0+675.00 до км 0+800.00 CROSS SECTIONS - 0+675.00 - 0+800.00		
Фаза пројекта: Design phase: ИДП/ PD		
Датум: / date: 09.2019.		
Цртеж бр./Drawing No.: 2017-728-CAO-2/3-1.19-L4.6		
Размера: Scale: 1:100		



03		
02		
01		
Spoj/Number	Datum / Date	Опис / Description
Ревизиони блок : / Revision block:  САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ИП, д.о.о. INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd Немањина 6; 11000 Београд, Србија Тел: 01/3618-134; Факс: 01/3618-324; web site: www.sicip.co.rs		
Организациона јединица: САОБРАЋАЈНИЦЕ / Organization unit: DEPARTMENT OF ROADS AND RAILWAYS		
Одговорни пројектант за дефинисање путева: Responsible designer for road grade separation:		
лиценца број / license No.: 315 1138 09 Дејан Радојчић, дипл.инж.грађ.		
Сарадници: / Associates: Александар Савић, дипл.инж.грађ. Светлана Обрадовић, дипл.инж.грађ.		
 ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ * А.Д. * INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA * JSC Немањина 22, бр. 11000 Београд, Србија Контакт: Контакт: Контакт: / kontakt@srpskezelezнице.rs / kontakt@srpskezelezнице.rs Наручилац пројекта: / Employer: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Немањина 22, бр. 11000 Београд, Србија web site: www.mgpi.gov.rs Ministry of Construction, Transport and Infrastructure Немањина 22, бр. 11000 Bеоград, Serbia web site: www.mgpi.gov.rs		
Објект: / Structure: МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЦЕ ПУТЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) DEMODERNIZATION OF БЕОГРАД - СУБОТИЦА - СТАТЕ BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE БЕОГРАД - СУБОТИЦА - СТАТЕ BORDER (KELEBIA) MODERNIZATION OF BEGRAD - NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) Део пројекта: / Part of Design: ДЕО ПРОЈЕКТА И ДЕФИНИСАНЈЕ ПОСТОЈЕЋИХ ПУТЕВА - ГРАВЕЛИНИЦИ ПРОЈЕКТА Део пројекта - дефинисање путева (ПА) реда бр. 100 - надземних на ниво 115+125 до пута 100+000 - путевни пункт ТК-001 GRADE SEPARATED CROSSINGS AND ROAD DETOURS - DESIGN OF ROADS GRADE SEPARATED OF B category state road number 100+000 - overpass at 115+125 of the railway line, Access road to the building for telecommunications equipment		
Унутрашња контрола: / Internal control: Невенка Ђокановић, дипл.инж.грађ.		
Главни пројектант: / Chief designer: Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.		
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit Нр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.		
Фазна пројекат: Дизајн / PD датум: date 09.2019 Цртеж бр. / Drawing No: 2.1-194.4 Попречни Профили CROSS SECTIONS од km +0+25.00 до km +0+95.00 from 0+25.00 to 0+95.00 Размера: Scale: 1:100		



03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
РЕВИЗИОНИ БЛОК: / Revision block:		
 САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о. INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP Ltd Немањина б: 11000 Београд, Србија Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; веб сајт: www.sicip.co.rs		
Организациона јединица: САОБРАЋАЈНИЦЕ / Organization unit: DEPARTMENT OF ROADS AND RAILWAYS		
Одговорни пројекат за денивелацију путева: Responsible designer for road grade separation:	Инвеститор пројекта: / Investor:  "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. "INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA" JSC Nemanjina Biv, Beograd, / Nemanjina Street Biv, Belgrade	
лиценца број: / license No.: 315 1138 09 Дејан Радојичић, дипл.инж.грађ. Сарадници: / Associates: Александра Савић, дипл.инж.грађ. Светлана Обрадовић, дипл.инж.грађ.	Наручилац пројекта: / Employer:  Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија web site: www.mgsi.gov.rs Ministry of Construction, Transport and Infrastructure Nemanjina 22-26 Street; 11000 Belgrade; Serbia web site: www.mgsi.gov.rs	
	Објект: / Structure: МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕМОЦИЈА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) MODERNIZATION OF BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)	
	Део пројекта: / Part of Design: ДЕНИВЕЛАСИЈА УХРАШТАЈ И ДЕНИВЕЛАСИЈА ПОСТОЈЕЋИХ ПУТЕВА - ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ Денивелација државног пута IА реда бр.100 - надвојска на км 135+112,95 путе . Приступни пут ТК објекту GRADE SEPARATED CROSSINGS AND ROAD DETOURS - DESIGN OF ROADS Grade separation of I/A category state road number 100 - overpass at 135+112,95 of the railway line. Access road to the building for telecommunications equipment	
Унутрашња контрола: / Internal control: Невенка Ђокић, дипл.инж.грађ.	Цртеж: / Drawing: ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ од км 0+975.00 до км 1+000.00 CROSS SECTIONS - 0+975.00 - 1+000.00	
Главни пројектант: / Chief designer: Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.	Фазе пројекта: / Design phase: ИДП / PD	
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.	датум:/date: 09.2019.	Цртеж бр./Drawing No.: 2017-728-CAO- 2/3-1.19-Ц4.8
	Размера: Scale: 1:100	