

2/3-1.1.1 НАСЛОВНА СТРАНА

**2/3-1.1 ПРОЈЕКАТ ДЕНИВЕЛИСАНИХ УКРШТАЈА И ДЕВИЈАЦИЈА
ПОСТОЈЕЋИХ ПУТЕВА – ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ**

Инвеститор:	„Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. Немањина 6/4, Београд
Објекат:	Модернизација, реконструкција и изградња пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач,, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци
Врста техничке документације:	ИДП Идејни пројекат
Назив и ознака дела пројекта:	2/3-1.1 Денивелисани укрштаји и девијације постојећих путева – Грађевински пројекат Денивелација атарског пута – надвожњак на km 84+809.19 пруге, Приступни пут службеном месту Руменка и приступни пут службеном месту Сајлово од km 80+475 до km 80+637.65 пруге
За грађење / извођење радова:	Нова градња и реконструкција
Пројектант:	Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о Немањина 6/ IV, Београд 351-02-02009/2017-07
Одговорно лице пројектанта:	Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж
Потпис:	
Одговорни пројектант:	Дејан Радојчић, дипл.инж. грађ.
Број лиценце:	лиценца бр.315 I138 09
Потпис:	
Број дела пројекта:	2017-728 -САО-2/3-1.1
Место и датум:	Београд, мај 2020.

2/3-1.1.2 САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА ДЕНИВЕЛИСАНИХ УКРШТАЈА И ДЕВИЈАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ ПУТЕВА – ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ

2/3-1.1.1.	Насловна страна
2/3-1.1.2.	Садржај
2/3-1.1.3.	Решење о одређивању одговорног пројектанта
2/3-1.1.4.	Изјава одговорног пројектанта
2/3-1.1.5.	Текстуална документација
2/3-1.1.5.1.	Технички опис
2/3-1.1.6.	Нумеричка документација
2/3-1.1.6.1.	Аналитичко-геодетски подаци о осовини и нивелети
2/3-1.1.6.2.	Процена инвестиционе вредности
2/3-1.1.7	Графичка документација
0.1	Прегледна карта P=1:2000
0.2	Катастарско-топографски план P=1:1000
1.1	Денивелација атарског пута – надвожњак на km 84+809.19 пруге
1.	Ситуациони план P=1:500
2.	Подужни профил P= 1:100/1000
3.	Нормални попречни профили P=1:50
4.1	Попречни профили од км 0+000.00 до км 0+100.00 P= 1:100
4.2	Попречни профили од км 0+125.00 до км 0+175.00 P= 1:100
4.3	Попречни профили од км 0+287.10 до км 0+350.00 P= 1:100
4.4	Попречни профили од км 0+375.00 до км 0+475.00 P= 1:100
1.2	Приступни пут службеном месту Руменка
1.1	Ситуација P=1:500
1.2	Ситуација P=1:500
2.	Подужни профил P= 1:100/1000
3.	Нормални попречни профили P=1:100

4.1	Попречни профили од km 0+000.00 до km 0+150.00 P= 1:100
4.2	Попречни профили од km 0+175.00 до km 0+325.00 P= 1:100
4.3	Попречни профили од km 0+350.00 до km 0+500.00 P= 1:100
4.4	Попречни профили од km 0+537.17 до km 0+662.17 P= 1:100
4.5	Попречни профили од km 0+687.17 до km 0+800.00 P= 1:100
4.6	Попречни профили од km 0+825.00 до km 0+834.00 P= 1:100
1.3	Приступни пут службеном месту Сајлово од km 80+475 до km 80+637.65 пруге
1.	Ситуација P=1:1000
2.	Подужни профил P= 1:100/1000
3.	Нормални попречни профили P=1:100
4.1	Попречни профили од km 0+000.00 до km 0+125.00 P= 1:100
4.2	Попречни профили од km 0+150.00 до km 0+225.00 P= 1:100

2/3-1.1.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10- УС, 24/11, 121/12, 42/13- УС, 50/13-УС, 98/2013- УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 -др.закон и 9/2020) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Службени гласник РС", бр. 73/2019) као:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ

за израду **2/3-1.1 Денивелација атарског пута – надвожњак на km 84+809.19 пруге, Приступни пут службеном месту Руменка и приступни пут службеном месту Сајлово од km 80+475 до km 80+637.65 пруге**, који је део ИДП - Идејног пројекта Модернизација, реконструкција и изградња пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Мали Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач,, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, одређује се:

Дејан Радојчић, дипл.инж. грађ. _____ 315 1138 09

Пројектант: САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о.,
Београд Немањина 6/IV
351-02-02009/2017-07

Одговорно лице/заступник: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж.

Потпис:



Број техничке
документације: 2017 - 728

Место и датум: Београд, мај 2020.год.

2/3-1.1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА

Одговорни пројектант пројекта **2/3-1.1 Денивелација атарског пута – надвожњак на km 84+809.19 пруге, Приступни пут службеном месту Руменка и приступни пут службеном месту Сајлово од km 80+475 до km 80+637.65 пруге**, који је део ИДП - Идејног пројекта Модернизација, реконструкција и изградња пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Мали Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град

Дејан Радојчић, дипл.инж. грађ

ИЗЈАВЉУЈЕМ

1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;
2. да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат прописаних елаборатима и студијама

Одговорни пројектант ИДП:

Дејан Радојчић, дипл.инж. грађ

Број лиценце:

315 I138 09

Потпис:



Број техничке документације:

2017 - 728

Место и датум:

Београд, мај 2020.год.

2/3-1.1.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2/3-1.1.5.1. ТЕХНИЧКИ ОПИС

Деоница пруге Нови Сад-Суботица-државна граница (Келебија) представља трећу деоницу пруге Београд-Суботица-државна граница (Келебија).

У складу са рангом пруге и важећим прописима, реконструкцијом, модернизацијом и изградњом двоколосечне пруге за брзину до 200 km/h, као и у подручјима градова, сва укрштања пруге са друмским саобраћајницама морају бити денивелисана, што захтева укидање свих постојећих путних и пешачких прелаза у нивоу.

У склопу Идејног пројекта денивелисана укрштања са пругом су усклађена са стањем друмске мреже, потребама и плановима развоја, тако да се унапреди ниво безбедности и саобраћајне повезаности насеља и функционалних садржаја у коридору пруге. Постојећа денивелисана укрштања су проверена и усклађена са положајем и захтевима модернизоване двоколосечне пруге, а сви путни прелази у нивоу су укинати. Пројектоване су приступне и сервисне саобраћајнице за потребе функционисања и одржавања железничких станица, пруге и пружних објеката.

Пројекат је урађен на основу:

- Идејног решења
- Топографске подлоге за израду Идејног пројекта у размери 1:1000.
- законске регулативе, стандарда и прописа
- других прикупљених података од значаја за пројектовање предметног објекта

ДЕНИВЕЛАЦИЈА АТАРСКОГ ПУТА – НАДВОЖЊАК на km 84+809.19 пруге

Предмет овог пројекта је денивелација пута дужине $L=495\text{m}$ који повезује атарске путеве. Денивелација пута пројектована је као денивелисан укрштај-надвожњак са пругом Е-85 Нови Сад-Суботица на km 84+809.19. Укрштај пројектоване пруге са денивелацијом пута је остварен друмским надвожњаком, под углом од око 105° у односу на осовину железничке пруге.

ГРАНИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ

Гранични елементи подразумевају прорачун минималних и максималних вредности за ситуациони план, подужни профил, попречни профил и прегледност у функцији рачунске брзине од $V_r = 40 \text{ km/h}$

Ситуациони план:

Денивелација је у правцу без хоризонталних кривина

Подужни план:

• максимални подужни нагиб	$\max i_n = 6\%$
• минимални подужни нагиб	$\min i_n = 0.31\%$
• минимални радијус конкавног заобљења	$\min R_v = 1000 \text{ m}$
• минимални радијус конвексног заобљења	$\min R_v = 400 \text{ m}$

Попречни профил (двосмерни саобраћај):

• ширина возне траке за континуалну возњу	$\tau_v = 2.75 \text{ m}$
• ширина ивичне траке	$\tau_i = 0.25 \text{ m}$
• ширина банке	$b = 1.10 \text{ m}$
• минимални попречни нагиб коловоза	$\min i_n = 2.5\%$
• максимални попречни нагиб коловоза у кривини	$\max i_{пк} = 2.5\%$

СИТУАЦИОНО РЕШЕЊЕ

У ситуационом решењу пројектован је денивелисан укрштај-надвожњак са са пругом Е-85 Нови Сад-Суботица на km 84+809.19 . Пут се везује на атарске путеве.

Дужина денивелације је **495m**. Траса се правцем одваја од постојећег атарског пута, прелази пројектовану пругу и уклапа правцем се на постојећи атарски пут. На km 0+462.26 денивелације одваја се приступни пут за службени објект у Руменци.

Укупна дужина мостовске конструкције са 5 распона износи 116.8m.

Сервисни путеви уз девијације омогућавају приступ од сервисног пута уз пругу до надвожњака и пројектовани су са застором од туцаника. Материјал за изградњу сервисног пута од макадама се користи из раскопа трупа постојеће пруге која се руши.

НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ

У нивелационом плану нагиби пројектоване саобраћајнице условљени су нивелетом пруге и котама постојећег пута у који се уклапа.

Узимајући у обзир да је захтевани слободни профил од пројектоване коте ГИШ-а до доње ивице конструкције (ДИК) 7.10 m, и да се пруга углавном налази у насипу од 1.5-2.0 m, кота нивелете пута на објекту се налази на висини од 10-11 m од коте постојећег терена. Да би се максимално смањила и оптимизовала дужина мостовске конструкције надвожњака и навозних рампи, усвојени су подужни нагиби рампи од 6% и -6%.

Нагиб нивелете пута од 6% задовољава услове за кретање и приступ противпожарног возила на путевима који се леде (Правилник о техничким нормативима за приступне путеве,

окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара, Сл. СРЈ, бр. 8/95).

Уздужни профил саобраћајнице пројектован је по осовини новопроектваног пута. Приликом пројектовања нивелете, водило се рачуна о висини слободног профила на местима проласка преко пруге. На најнижем месту од горње ивице шине до доње ивице контрукције моста слободна висина је 7.10 m . Нагиб нивелете на навозима ка и од надвожњака износи 6% . Радијуси вертикалних кривина су 1000 , 400 и 1000 m.

ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

Ширина коловоза у правцу износи 2 x 2.75 m са ивичним тракма од 0.25 m обострано. Банкана ширине 1.10 m . Нагиб банкана је 6% на вишој страни коловоза и уз нижу ивицу коловоза и усмерени су ка спољним странама. Попречни нагиб коловоза у правцу износи 2.5%. Постељица је у минималном нагибу $i_{pmin}=2.5\%$.

Косине и банке се хумузирају слојем хумуса $d=20\text{cm}$.

У геотехничком елаборату су утврђени препоручени нагиби косина за усек и насип са становишта стабилности косина као максимални нагиби:

- за косине насипа висине до 3 m нагиб косина је 1:1.75
- за косине насипа висине преко 3m нагиб косине прва 3 m мерено од круне насипа је 1:1.5, а остатак косине, ниже је у нагибу 1:1.75
- скидање хумуса до 1m

ОДВОДЊАВАЊЕ

Одвођење атмосферске воде са коловоза предвиђено је гравитационо, природним отицањем, преко подужних и попречних нагиба низ косине насипа.

На делу где је пут у високом насипу (преко 3.0m) одводњавање воде са коловоза је дефинисано тако што су на нижој страни профила пројектовани ивичњаци који контролисано усмеравају воду са површине коловоза до бетонских коруба низ косину насипа до јарка. Са ниже стране косине насипа пројектован је јарак који прикупља воду са горње површине коловоза, косине насипа и коруба и спроводи до околног терена. Растојање између коруба је максимално 30 m.

На високим насипима (преко 3m) предвиђена је једнострука еластична ограда са обе стране коловоза.

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Траса је углавном у насипу тако да се јавља мањак материјала који се довози из позајмишта.

ОБЈЕКТИ

Пројекат моста је обрађен посебно у књизи конструкција.

КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

Коловозна конструкција је пројектована на основу претпостављеног меродавног лаког саобраћајног оптерећења, теренских и амбијенталних услова, за пројектни период од 20 година.

Усвојен састав коловозне конструкције за саобраћајне траке пута:

Хабајући слој АБ 11	4 cm
Битуменизирани носећи слој БНС 22А	6 cm
Дробљени камен 0/31.5	15 cm
Дробљени камен 0/63	20 cm
Постељица* : CBR $\geq$ 5%	45 cm

Коловозна конструкција сервисног пута од макадама има следећу конструкцију:

Дробљени камен 0/31.5	15 cm
Дробљени камен 0/63	25 cm
	40 cm

ПРИСТУПНИ ПУТ СЛУЖБЕНОМ МЕСТУ РУМЕНКА – на km 0+462.26 денивелације

На km 0+462.26 денивелације одваја се приступни пут дужине $L=834.74\text{m}$ службеном месту, згради СС и ТТ у Руменци.

ГРАНИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ

Гранични елементи подразумевају прорачун минималних и максималних вредности за ситуациони план, подужни профил, попречни профил и прегледност у функцији рачунске брзине од $V_r = 30 \text{ km/h}$

Ситуациони план:

минимални радијус хоризонталне кривине	$\min R = 30 \text{ m}$
--	-------------------------

Подужни план:

максимални подужни нагиб	$\max i_n = 2.47\%$
минимални подужни нагиб	$\min i_n = 0\% - \text{насип}$
максимални нагиб рампе витоперења	$\max i_v = 1.0\%$

минимални радијус конкавног заобљења	$\min R_v = 1000 \text{ m}$
минимални радијус конвексног заобљења	$\min R_v = 800 \text{ m}$

Попречни профил (двосмерни саобраћај):

ширина возне траке за континуалну возњу	$\tau_v = 2.75 \text{ m}$
ширина ивичне траке	$\tau_i = 0.25 \text{ m}$
ширина банке	$b = 1.00 \text{ m}$
минимални попречни нагиб коловоза на правцу	$\min i_n = 2.5\%$
максимални попречни нагиб коловоза у кривини	$\max i_{nk} = 4.0\%$

СИТУАЦИОНО РЕШЕЊЕ

У ситуационом решењу пројектован је приступни пут за стајалиште Руменку. Дужина приступног пута је **834.74m**. Пут се везује правцем на денивелацију и завршава код службене зграде у Руменци. Код службене зграде је пројектована окретница дужине $L=18.62\text{m}$ уклопљена у плато око зграде. Радијуси лепеза су 7m. Пројектована су и 5 паркинг места ширине 2.5m и дужине 5m.

НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ

У нивелационом плану нагиби пројектоване саобраћајнице условљени су нивелетом пруге на делу где је пут паралелан са пругом и котама пројектоване денивелације. Уздужни профил саобраћајнице пројектован је по осовини новопроектваног пута. Уздужни профил окретнице је усклађен са саобраћајницом и платоом испред службене зграде.

ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

Ширина коловоза у правцу износи $2 \times 2.75 \text{ m}$ са ивичним тракама од 0.25 m обострано. Банка ширине 1.00 m. Нагиб банке је 6% на вишој страни коловоза и уз нижу ивицу коловоза и усмерени су ка спољним странама. Попречни нагиб коловоза у правцу износи 2.5%. Нагиб постељице је у минималном нагибу $i_{pmin}=2.5\%$ и прати нагиб коловоза. Пројектована паркинг места су ширине 2.5m и дужине 5m. Попречни нагиб је 2.5% ка коловозу.

Косине и банке се хумузирају слојем хумуса $d=20\text{cm}$.

У геотехничком елаборату су утврђени препоручени нагиби косина за усек и насип са становишта стабилности косина као максимални нагиби:

- за косине насипа висине до 3 m нагиб косина је 1:1.75
- скидање хумуса до 1m

ОДВОДЊАВАЊЕ

Одвођење атмосферске воде са коловоза предвиђено је гравитационо, природним отицањем, преко подужних и попречних нагиба низ косине насипа. На делу где је пут поред пруге од $\text{km } 0+506.21$ до $\text{km } 0+737.42$ између пруге и пута је пројектован бетонски канал са падом 0.2%.

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Траса је у насипу тако да се јавља мањак материјала који се довози из позајмишта.

КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

Коловозна конструкција је пројектована на основу претпостављеног меродавног лаког саобраћајног оптерећења, теренских и амбијенталних услова, за пројектни период од 20 година.

Усвојен састав коловозне конструкције за саобраћајне траке пута, окретнице и паркинга:

Хабајући слој АБ 11	4 cm
Битуменизирани носећи слој БНС 22А	6 cm
Дробљени камен 0/31.5	15 cm
Дробљени камен 0/63	<u>20 cm</u>
Постељица* : CBR $\geq$ 5%	45 cm

ПРИСТУПНИ ПУТ СЛУЖБЕНОМ МЕСТУ САЈЛОВО – од $\text{km } 80+475$ до $\text{km } 80+637.65$ пруге

На $\text{km } 80+475$ пруге почиње приступни пут дужине $L=245.94\text{m}$ службеном месту, згради СС и ТТ у Сајлову.

ГРАНИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ

Гранични елементи подразумевају прорачун минималних и максималних вредности за ситуациони план, подужни профил, попречни профил и прегледност у функцији рачунске брзине од $V_r = 30 \text{ km/h}$.

Ситуациони план:

минимални радијус хоризонталне кривине	min R = 25 m
--	--------------

Подужни план:

максимални подужни нагиб	max $i_n = 4.3\%$
минимални подужни нагиб	min $i_n = 0\%$ - насип
максимални нагиб рампе витоперења	max $i_{rv} = 1.0\%$
минимални радијус конкавног заобљења	min $R_v = 300$ m
минимални радијус конвексног заобљења	min $R_v = 300$ m

Попречни профил (двосмерни саобраћај):

ширина возне траке за континуалну возњу	$\tau_v = 2.75$ m
ширина ивичне траке	$\tau_i = 0.25$ m
ширина банке	$b = 1.00$ m
минимални попречни нагиб коловоза на правцу	min $i_n = 2.5\%$
максимални попречни нагиб коловоза у кривини	max $i_{пк} = 4.0\%$

СИТУАЦИОНО РЕШЕЊЕ

У ситуационом решењу пројектован је приступни пут службеном месту у Сајлову. Дужина приступног пута је **246m**. Пут се одваја правцем од атарског пута и завршава испред службене зграде. Код службене зграде је пројектована окретница дужине $L=18.62$ m уклопљена у плато око зграде. Радијуси лепеза су 7m. Пројектована су и 5 паркинг места ширине 2.5m и дужине 5m.

НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ

У нивелационом плану нагиби пројектоване саобраћајнице условљени су нивелетом пруге на делу где је пут паралелан са пругом и kotaма пута од кога почиње. Уздужни профил саобраћајнице пројектован је по осовини новопроектваног пута. Уздужни профил окретнице је усклађен са саобраћајницом и платоом испред службене зграде.

ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

Ширина коловоза у правцу износи 2×2.75 m са ивичним тракама од 0.25 m обострано. Банка је ширине 1.00 m. Нагиб банке је 6% на вишој страни коловоза и уз нижу ивицу коловоза и усмерени су ка спољним странама. Попречни нагиб коловоза у правцу износи 2.5% а у кривини 4%. Нагиб постељице је у минималном нагибу $i_{pmin}=2.5\%$ и прати нагиб

коловоза. Пројектована паркинг места су ширине 2.5m и дужине 5m. Попречни нагиб је 2.5% ка коловозу.

Косине и банке се хумузирају слојем хумуса $d=20\text{cm}$.

У геотехничком елаборату су утврђени препоручени нагиби косина за усек и насип са становишта стабилности косина као максимални нагиби:

- за косине насипа висине до 3 m нагиб косина је 1:1.75
- скидање хумуса до 1m

ОДВОДЊАВАЊЕ

Одвођење атмосферске воде са коловоза предвиђено је гравитационо, природним отицањем, преко подужних и попречних нагиба низ косине насипа.

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Траса је у насипу тако да се јавља мањак материјала који се довози из позајмишта.

КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

Коловозна конструкција је пројектована на основу претпостављеног меродавног лаког саобраћајног оптерећења, теренских и амбијенталних услова, за пројектни период од 20 година.

Усвојен састав коловозне конструкције за саобраћајне траке пута, окретнице и паркинга:

Хабајући слој	АБ 11	4 cm
Битуменизирани носећи слој	БНС 22А	6 cm
Дробљени камен 0/31.5		15 cm
Дробљени камен 0/63		20 cm
Постељица*	CBR $\geq$ 5%	<u>45 cm</u>

Београд, фебруар 2020.год.



Одговорни пројектант саобраћајница

Дејан Радојчић

Дејан Радојчић, дипл. грађ. инж

2/3-1.1.6.НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
2/3-1.1.6.1. АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКИ ПОДАЦИ О ОСОВИНИ И НИВЕЛЕТИ
ДЕНИВЕЛАЦИЈА АТАРСКОГ ПУТА – НАДВОЖЊАК на km 84+809.19 пруге
АНАЛИТИЧКИ ПОДАЦИ О ОСОВИНИ

Station	R	A	Phi-T	YH	XH
Stat-Diff	T1	T2	D-Phi	YT	XT
		S	Phi-S	YM	XM
0	0	0	253.24407	7403915.993	5019820.28
495	0	0	0	0	0
		495	253.24407	0	0
495	0	0	0	7403548.601	5019488.545

АНАЛИТИЧКИ ПОДАЦИ О НИВЕЛЕТИ

Element	Stacionaza	Kota	Rv	Tangenta	Ymax	dl / ln [%]	Duzina	Vis. razlika
TPN	0+000.00	82.70	0.00					
ln=const.						0.31	38.52	0.12
PVK	0+010.05	82.73						
TPN	0+038.52	82.82	1000.00	28.47	-0.41	-5.69	56.93	1.62
KVK	0+066.98	84.52						
ln=const.						6.00	186.59	11.20
PVK	0+201.10	92.57						
TPN	0+225.10	94.01	400.00	24.00	0.72	12.00	48.00	-2.88
EXT	0+225.10	93.29						
KVK	0+249.10	92.57						
ln=const.						-6.00	176.01	-10.56
PVK	0+372.82	85.15						
TPN	0+401.11	83.45	1000.00	28.29	-0.40	-5.66	56.59	1.60
KVK	0+429.41	83.35						
ln=const.						-0.34	93.89	-0.32
TPN	0+495.00	83.13	0.00					

ПУТ ЗА СЛУЖБЕНО МЕСТО РУМЕНКА – на km 0+462.26 денивелације
АНАЛИТИЧКИ ПОДАЦИ О ОСОВИНИ

Station	R	A	Phi-T	YH	XH
Stat-Diff	T1	T2	D-Phi	YT	XT
		S	Phi-S	YM	XM
0	0	0	157.5773	7403572.904	5019510.489
36.4686	0	0	0	0	0
		36.4686	157.5773	0	0
36.4686	-250	0	157.5773	7403595.447	5019481.823
16.7666	8.3864	8.3864	-4.26957	7403600.631	5019475.23
		16.7634	155.44251	7403791.964	5019636.358
53.2352	0	0	153.30773	7403606.245	5019469
339.4752	0	0	0	0	0
		339.4752	153.30773	0	0
392.7104	-30	0	153.30773	7403833.5	5019216.812
			-		
47.1251	30.0012	30.0012	100.00252	7403853.584	5019194.525
		42.4272	103.30647	7403855.786	5019236.895
439.8355	0	0	53.30521	7403875.87	5019214.61
44.3366	0	0	0	0	0
		44.3366	53.30521	0	0
484.1721	30	0	53.30521	7403908.805	5019244.291
54.475	38.4256	38.4256	115.59954	7403937.35	5019270.016
		47.2934	111.10498	7403928.889	5019222.006
538.6471	0	0	168.90475	7403955.381	5019236.083
185.3667	0	0	0	0	0
		185.3667	168.90475	0	0
724.0138	40	0	168.90475	7404042.365	5019072.393
21.5456	11.0411	11.0411	34.29097	7404047.546	5019062.643
		21.2861	186.05024	7404007.042	5019053.623
745.5595	0	0	203.19572	7404046.992	5019051.616
5.6388	0	0	0	0	0
		5.6388	203.19572	0	0
751.1982	-40	0	203.19572	7404046.709	5019045.984

21.5456	11.0411	11.0411	-34.29097	7404046.155	5019034.957
		21.2861	186.05024	7404086.658	5019043.977
772.7439	0	0	168.90475	7404051.336	5019025.207
61.9969	0	0	0	0	0
		61.9969	168.90475	0	0
834.7408	0	0	0	7404080.428	5018970.459

АНАЛИТИЧКИ ПОДАЦИ О НИВЕЛЕТИ

Element	Stacionaza	Kota	Rv	Tangenta	Ymax	dl / ln [%]	Duzina	Vis. razlika
TPN	0+000.00	83.24	0.00					
ln=const.						2.47	29.99	0.74
PVK	0+013.76	83.58						
TPN	0+029.99	83.98	800.00	16.23	0.16	4.06	32.45	-0.66
EXT	0+033.51	83.82						
KVK	0+046.22	83.72						
ln=const.						-1.59	80.09	-1.27
PVK	0+091.94	83.00						
EXT	0+107.82	82.54						
TPN	0+110.08	82.71	1000.00	18.14	-0.16	-3.63	36.28	0.66
KVK	0+128.22	83.08						
ln=const.						2.04	41.29	0.84
PVK	0+135.45	83.23						
TPN	0+151.37	83.55	1000.00	15.92	0.13	3.18	31.84	-0.51
EXT	0+155.85	83.43						
KVK	0+167.29	83.37						
ln=const.						-1.14	68.63	-0.79
PVK	0+205.71	82.93						
TPN	0+220.00	82.77	1550.00	14.29	-0.07	-1.84	28.59	0.26
EXT	0+223.44	82.70						
KVK	0+234.29	82.87						
ln=const.						0.70	207.60	1.45
PVK	0+415.60	84.14						
TPN	0+427.60	84.22	2000.00	12.00	0.04	1.20	24.00	-0.14
EXT	0+429.60	84.18						
KVK	0+439.60	84.16						
ln=const.						-0.50	111.04	-0.56
TPN	0+538.65	83.66	0.00			-0.50		
ln=const.						0.00	296.09	0.00
TPN	0+834.74	83.66	0.00					

ПУТ ЗА СЛУЖБЕНО МЕСТО САЈЛОВО – од km 80+475 до km 80+637.65 пруге
АНАЛИТИЧКИ ПОДАЦИ О ОСОВИНИ

Station	R	A	Phi-T	YH	XH
Stat-Diff	T1	T2	D-Phi	YT	XT
		S	Phi-S	YM	XM
0	0	0	215.26087	7405944.182	5016034.531
5.6736	0	0	0	0	0
		5.6736	215.26087	0	0
5.6736	25	0	215.26087	7405942.835	5016029.02
50.215	39.306	39.306	127.87154	7405933.502	5015990.838
		42.1893	279.19665	7405918.549	5016034.956
55.8887	0	0	343.13242	7405902.878	5016015.477
190.049	0	0	0	0	0
		190.049	343.13242	0	0
245.9376	0	0	0	7405754.805	5016134.612

АНАЛИТИЧКИ ПОДАЦИ О НИВЕЛЕТИ

Element	Stacionaza	Kota	Rv	Tangenta	Ymax	dl / ln [%]	Duzina	Vis. razlika
TPN	0+000.00	83.04	0.00					
In=const.						-1.82	6.27	-0.11
PVK	0+001.51	83.02						
TPN	0+006.27	82.93	300.00	4.76	-0.04	-3.18	9.53	0.15
EXT	0+006.97	82.89						
KVK	0+011.04	82.99						
In=const.						1.35	64.32	0.87
PVK	0+056.52	83.61						
EXT	0+063.29	83.66						
TPN	0+070.59	83.80	500.00	14.07	0.20	5.63	28.15	-0.79
KVK	0+084.66	83.20						
In=const.						-4.27	58.43	-2.50
PVK	0+109.58	82.13						
TPN	0+129.02	81.30	500.00	19.44	-0.38	-7.77	38.87	1.51
EXT	0+130.96	80.92						
KVK	0+148.46	81.98						
In=const.						3.50	48.52	1.70
PVK	0+170.04	82.74						
TPN	0+177.54	83.00	1000.00	7.50	0.03	1.50	15.00	-0.11
KVK	0+185.04	83.15						

In=const.						2.00	47.46	0.95
PVK	0+222.00	83.89						
TPN	0+225.00	83.95	300.00	3.00	0.02	2.00	6.00	-0.06
KVK	0+228.00	83.95						
In=const.						0.00	20.94	0.00
TPN	0+245.94	83.95	0.00					

2/3-1.1.6.2. ПРОЦЕНА ИНВЕСТИЦИОНЕ ВРЕДНОСТИ
ДЕНИВЕЛАЦИЈА АТАРСКОГ ПУТА – НАДВОЖЊАК на km 84+809.19 пруге

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
01.01.02.00	ПРЕДХОДНИ РАДОВИ	437,628.50
01.01.03.00	ДОЊИ СТРОЈ-ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	26,614,582.00
01.01.04.00	ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА	7,244,281.00
01.01.05.00	ОДВОДЊАВАЊЕ	430,110.00

Укупно динара **34,726,601.50**

ПРИСТУПНИ ПУТ СЛУЖБЕНОМ МЕСТУ РУМЕНКА – на km 0+462.26 денивелације

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
01.01.02.00	ПРЕДХОДНИ РАДОВИ	2,015,360.50
01.01.03.00	ДОЊИ СТРОЈ-ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	19,152,912.00
01.01.04.00	ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА	15,485,234.00
01.01.05.00	ОДВОДЊАВАЊЕ	929,772.00

Укупно динара **37,583,278.50**

ПРИСТУПНИ ПУТ СЛУЖБЕНОМ МЕСТУ САЈЛОВО – од km 80+475 до km 80+637.65 пруге

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
01.01.02.00	ПРЕДХОДНИ РАДОВИ	253,749.80
01.01.03.00	ДОЊИ СТРОЈ-ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	5,021,002.00
01.01.04.00	ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА	4,673,269.00
01.01.05.00	ОДВОДЊАВАЊЕ	118,260.00

Укупно динара **10,066,280.80**

Београд, фебруар 2020.год.




Одговорни пројектант саобраћајница

Дејан Радојчић

Дејан Радојчић, дипл. грађ. инж

2/3-1.1.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА



03		
02		
01		

Број	Датум	Опис
Ревизиони блок:		

SAOBRAЋAJNI INSTITUT CIP, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP Ltd
Номанчина 6, 11000 Београд, Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicp.co.rs

Организациона јединица: SAOBRAЋAJНИЦЕ / Organization unit: DEPARTMENT OF ROADS AND RAILWAYS

Одговорни пројектант за дефинирање путева:
Responsible designer for road grade preparation:

Лиценца бр./ License No.: 315 1138 08
Дејан Радојичић, дипл.инж.грађ.

Сарадник: **Александра Савић, дипл.инж.грађ.**

Инвеститор: пројекат / Investor:
Инфраструктура железнице Србије "АД"
INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA "AD"
Номанчина 22, 26, 11000 Београд, Србија
web site: www.zpns.rs

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Ministry of Construction, Transport and Infrastructure
Номанчина 22-26 Street, 11000 Belgrade, Serbia
web site: www.mps.gov.rs

Објекат: Школски центар
Београд - Ступица - Градска трамвај линија (Београд - Ступица - Градска трамвај линија)
BEOGRAD - STUPICA - URBAN TRAMWAY LINE
BEOGRAD - STUPICA - URBAN TRAMWAY LINE

Део пројекта: Part of Design
Димензиона пројекат: Димензиона пројекат
Димензиона пројекат: Димензиона пројекат

Део пројекта: Part of Design
Димензиона пројекат: Димензиона пројекат
Димензиона пројекат: Димензиона пројекат


Унутрашња контрола: / Internal control:
Невена Ђокић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант: / Chief designer:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.


Редовна организација: / Regular organization:
Мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Датум: 09.2019.



2017-728-CAO-23-1-142-2



03		
02		
01		
Број	Датум	Опис
Ревизиони блок:		
SAOBRAĆAJNI INSTITUT CIP, д.о.о. INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP Ltd Немањина 6, 11000 Београд, Србија Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Немањина 22-26, 11000 Београд, Србија web site: www.mgpi.gov.rs Објекат: /Structure: БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕВИЈА) БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕВИЈА) MODERNIZATION OF BEOGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION: NOVI BAZAR - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) Део пројекта: /Part of Design: ДЕНЕВИСАЦИЈА УЧРТАЈИ И ДЕНЕВИСАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ ПУТЕВА - ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ Деневишација аутопутског пута - надвожњак, на km 84+809.15 пута. Пристапни пут службеном месту Румена на km 0+462.26. Пристапни пут службеном месту Саливо на km 89+475 до km 89+433.65 GRADE SEPARATED CROSSINGS AND ROAD DETOURS - DESIGN OF ROADS Grade separation of road road - overpass at km 84+809.15 of the railway line. Access road to Rumenka location and access road to Salivo location from km 89+475 to km 89+433.65 of the railway line.		
Организациона јединица: САОБРАЋАЈНИЦЕ / Organization unit: DEPARTMENT OF ROADS AND RAILWAYS		
Одговорни пројектант за денивелацију путева: Responsible designer for road grade separation:		
лиценца број: / license No.: 315 1138 09		
Дејан Радојчић, дипл.инж.грађ.		
Сарадници: / Associates:		
Александра Савић, дипл.инж.грађ.		
Унутрашња контрола: / Internal control:		
Невенка Ђокић, дипл.инж.грађ.		
Главни пројектант: / Chief designer:		
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.		
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit:		
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.		
Изузетак: / Exception:		
Ситуациони план LAYOUT PLAN		
Фазе пројекта: / Phases of the project:		
ИДП / PD		
Датум: / Date:		
09.2019.		
Цртеж бр. / Drawing No.:		
2017-728-CAO-2/3-1.1-Ц1.1.1		
Размера: / Scale:		
1:500		



03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
 САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о. INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP Ltd Немањина 6; 11000 Београд; Србија Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs		
Организациона јединица: САОБРАЋАЈНИЦа / Organization unit: DEPARTMENT OF ROADS AND RAILWAYS		
Одговорни пројектант за дивелацију путева: Responsible designer for road grade separation: лиценца број: / license No.: 315 1138 09 Дејан Радојчић, дипл.инж.грађ. Сарадници: / Associates: Александра Савић, дипл.инж.грађ.	 Инвеститор пројекта: / Investor: "ИФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. "INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA" А.Д. Немањина 6/В.Београд / Nemanjina Street 6/В. Belgrade Наручилац пројекта: / Employer:  Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија web site: www.mgsi.gov.rs Ministry of Construction, Transport and Infrastructure Nemanjina 22-26 Street; 11000 Belgrade; Serbia web site: www.mgsi.gov.rs	Објекат: /Structure: МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДРОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) MODERNIZATION OF BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) Део пројекта: / Part of Design: ДИВЕНСАЦИЈА УКАРТАЈИ И ДИВЕЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋИХ ПУТЕВА - ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ Дивелсација староског пута - надвожњак на км 04+809.19 пруге, Приступни пут службеном месту Руменика на км 0+462.26, Приступни пут службеном месту Салпово од км 80+475 до км 80+637.65 GRADE SEPARATED CROSSINGS AND ROAD DETOURS – DESIGN OF ROADS Grade separation of rural road - overpass at km 04+809.19 of the railway line, Access road to Rumenika location and access road to Salpovo location from km 80+475 to km 80+637.65 of the railway line
Унутрашња контрола: / Internal control: Невенка Ђокић, дипл.инж.грађ.	Цртеж: / Drawing:	Размера: Scale: 1:100/1000
Главни пројектант: / Chief designer: Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.	ПОДУЖНИ ПРОФИЛ LONGITUDINAL PROFILE	
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.	Фаза пројекта: Design phase: ИДП / PD	датум:/date: 09.2019.
	Цртеж бр./Drawing No.: 2017-728-CAO- 2/3-1.1-Ц.1.1.2	








03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP Ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs


Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ/Organization unit:DEPARTMENT OF ROADS AND RAILWAYS

Одговорни пројектант за денивелације путева: Responsible designer for road grade separation:	Инвеститор пројекта: / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. /" INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade
лиценца број: / license No.: 315 1138 09 Дејан Радојчић, дипл.инж.грађ.	Наручилац пројекта: / Employer: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија web site: www.mgsi.gov.rs
Сарадници: / Associates: Александра Савић, дипл.инж.грађ.	Објекат: /Structure: МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПУТЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) MODERNIZATION OF BEOGRAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION - NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)
Унутрашња контрола: / Internal control: Невенка Ђокић, дипл.инж.грађ.	Део пројекта: / Part of Design: ДЕНИВЕЛАСНИ УЧУПАЛИ И ДЕВИЈАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋИХ ПУТЕВА - ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ DISENVELASNI UCHUPALI I DEVIJACIJE POSTOJEĆIH PUTEVA - GRAĐEVINSKI PROJEKAT Денивелација атарског пута - надвожњак на km 84+809.19 путе, Пристапни пут службеном месту Руменка на km 0+462.26, Пристапни пут службеном месту Салпово од km 80+475 до km 80+637.65 GRADE SEPARATED CROSSINGS AND ROAD DE TURNS - DESIGN OF ROADS Location and access road to Salpovo location from km 80+475 to km 80+637.65 of the railway line
Главни пројектант: / Chief designer: Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.	Цртеж: / Drawing: НОРМАЛНИ ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ STANDARD CROSS SECTIONS
Руководилац организационе јединице: мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.	Фаза пројекта: / Design phase: ИДП / PD
	датум:/date: 09.2019.
	Цртеж бр./Drawing No.: 2017-728-CAO- 2/3-1.1-Ц11.1.3
	Размера: Scale: 1:50



Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋА ИНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о



Организациона јединица/ОАБВ/ АПАРТАМЕНТ/ DEPARTMENT OF ROADS AND RAILWAYS		Инвеститор/ПРОЈЕКТОР/ Investor:	
---	--	---------------------------------	--

Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Дејан Радојчић, дипл.инж.грађ.

Александра Савић, дипл.инж.грађ.	AC.		Nemanjina 22-26 Street; 11000 Belgrade; Serbia web site: www.mgsi.gov.rs
----------------------------------	-----	---	--

БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ЛЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)




SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Приступни пут службеном месту Руменка на km 0+462.26, Приступни пу





Унутрашња контрола: / Internal control: Grade separation of rural road - overpass at km 84+809.19 of the railway line, Access road to Rumenk location and access road to Sajlovo location from km 80+475 to km 80+637.65 of the railway line

Главни пројектант: / Chief designer: ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ од km 0+000.00 до km 0+100.00 Scale: 1:100







Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit:	Фаза пројекта: Design phase:	датум./date:	Цртеж бр./Drawing No.:
--	---------------------------------	--------------	------------------------




03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о. INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP Ltd Немањина 6; 11000 Београд, Србија Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs		
Организациона јединица: САОБРАЋАЈНИЦЕ / Organization unit: DEPARTMENT OF ROADS AND RAILWAYS		
Одговорни пројектант за денивелације путева: Responsible designer for road grade separation:		
Инвеститор пројекта: / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. /" INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC Немањина 6/В, Београд / Nemanjina Street 6/V, Belgrade		
Лиценца број: / license No.: 315 1138 09		
Дејан Радојчић, дипл.инж.грађ.		
Сарадници: / Associates:		
Александра Савић, дипл.инж.грађ.		
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Немањина 22 - 26; 11000 Београд, Србија web site: www.mgsi.gov.rs Ministry of Construction, Transport and Infrastructure Nemanjina 22-26 Street; 11000 Belgrade; Serbia web site: www.mgsi.gov.rs		
Објекат: /Structure: МОДЕРИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПУТЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) SECTION: NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) MODERNIZATION OF BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION: NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) Део пројекта: / Part of Design: ДЕНИВЕЛИСАНИ УКИШТАЈИ И ДЕВИЈАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋИХ ПУТЕВА - ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ Денивелација атарског пута - надвожњак на км 84+809.19 пута, Покосни пут срубањем месту Румена на км 84+622.26, Транзитни пут срубањем месту Сапово од км 80+475 до км 80+637.65 GRADE SEPARATED CROSSINGS AND ROAD DETOURS - DESIGN OF ROADS Grade separation of rural road - overpass at km 84+622.26 of the railway line, Access road to Rumena location and access road to Sapovo location from km 80+475 to km 80+637.65 of the railway line		
Унутрашња контрола: / Internal control:		
Невенка Ђокић, дипл.инж.грађ.		
Главни пројектант: / Chief designer:		
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.		
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit:		
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.		
Фаза пројекта: Design phase:		
ИДП / PD		
09.2019.		
2017-728-CAO- 2/3-1.1-Ц1.1.4.2		
Цртеж бр./Drawing No.:		
1:100		




03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о. INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP Ltd Немањина 6; 11000 Београд; Србија Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs		
Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ/Organization unit:DEPARTMENT OF ROADS AND RAILWAYS		
Одговорни пројектант за денивелације путева: Responsible designer for road grade separation:		
лиценца број:/ license No.: 315 1138 09	Инвеститор пројекта: / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. /" INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC Немањина 6/В, Београд / Nemanjina Street 6/В, Belgrade	
Дејан Радојчић, дипл.инж.грађ.	Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија web site: www.mgsi.gov.rs	
Сарадници: / Associates:	Ministry of Construction,Transport and Infrastructure Nemanjina 22-26 Street; 11000 Belgrade; Serbia web site: www.mgsi.gov.rs	
Александра Савић, дипл.инж.грађ.	Објект: /Structure: МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПУТЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕВИЈА) DEONICA NOVI SAD - SUBOTICA - DRZAVNA GRANICA (KELEBIA) MODERNIZATION OF BEL GRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) Део пројекта: / Part of Design: ДЕНИВЕЛИСАНИ УКОШТАЈИ И ДЕВИЈАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋИХ ПУТЕВА - ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ Денивелација атарског пута - надовезањак на км 84+809.19 пута, Поступни пут спојеним месту Румуна на км 0+402.26; Поступни пут спојеним месту Сапове од км 80+475 до км 80+537.65 GRADE SEPARATED CROSSINGS AND ROAD DE LORS - DESIGN OF ROADS Grade separation of road road - overpass at km 84+809.19 of the railway line, Access road to Rumenka location and access road to Sapovo location from km 80+475 to km 80+537.65 of the railway line	
Унутрашња контрола: / Internal control:	Цртеж: / Drawing:	
Невенка Ђокић, дипл.инж.грађ.	ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ од км 0+287.10 до км 0+350.00 CROSS SECTIONS - 0+287.10 - 0+350	
Главни пројектант: / Chief designer:	Размера: Scale:	
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.	1:100	
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit:	Фаза пројекта: Design phase:	
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.	ИДП / PD	
	09.2019.	
	2017-728-CAO- 2/3-1.1-Ц1.1.4.3	




03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о. INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP Ltd Немањина 6; 11000 Београд, Србија Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs		
Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ/Organization unit:DEPARTMENT OF ROADS AND RAILWAYS		
Одговорни пројектант за денивелације путева: Responsible designer for road grade separation:		
лиценца број:/ license No.: 315 1138 09		
Дејан Радојичић, дипл.инж.грађ.		
Сарадници: / Associates:		
Александра Савић, дипл.инж.грађ.		
Инвеститор пројекта: / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. /" INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC Немањина 6/В, Београд / Nemanjina Street 6/В, Belgrade		
Наручилац пројекта: / Employer: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Немањина 22 - 26; 11000 Београд, Србија web site: www.ngsi.gov.rs Ministry of Construction,Transport and Infrastructure Nemanjina 22-26 Street; 11000 Belgrade; Serbia web site: www.ngsi.gov.rs		
Објекат: /Structure: МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕЛИНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) MODERNIZATION OF SECTION: NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) SECTION: NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) Део пројекта: / Part of Design: ДЕНИВЕЛИСАНИ УКИШТАЈИ И ДЕВИЈАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋИХ ПУТЕВА - ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ Денивелација атарског пута - надвожњак на км 84+809.19 пута, Поступни пут сепарисаног места Румек на км 0+462.26, Поступни пут сепарисаног места Сапово од км 80+475 до км 80+637.65 GRADE SEPARATED CROSSINGS AND ROAD DETOURS - DESIGN OF ROADS Grade separation of rural road - overpass at km 84+809.19 of the railway line, Access road to Rumeka location and access road to Sapovo location from km 80+475 to km 80+637.65 of the railway line		
Унутрашња контрола: / Internal control: Невенка Ђокић, дипл.инж.грађ.		
Главни пројектант: / Chief designer: Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.		
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: Ир Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.		
Фаза пројекта: Design phase: ИДП / PD		
датум/date: 09.2019.		
Цртеж бр./Drawing No.: 2017-728-САО- 2/3-1.1-Ц1.1.4.4		
ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ од км 0+375.00 до км 0+475.00 CROSS SECTIONS - 0+375 - 0+475		
Размера: Scale: 1:100		






03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о. INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP Ltd Немањина 6; 11000 Београд, Србија Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs		
Организациона јединица: САОБРАЋАЈНИЦЕ / Organization unit: DEPARTMENT OF ROADS AND RAILWAYS		
Одговорни пројектант за денивелацију путева: Responsible designer for road grade separation:		
Лиценца број: / license No.: 315 1138 09		
Дејан Радојчић, дипл.инж.грађ.		
Сарадници: / Associates:		
Александра Савић, дипл.инж.грађ.		
Инвеститор пројекта: / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA JSC Немањина 22-26; 11000 Београд, Србија web site: www.mpsl.gov.rs		
Наручилац пројекта: / Employer: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Немањина 22-26; 11000 Београд, Србија web site: www.mpsl.gov.rs		
Објекат: / Structure: МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕВИЈА) MODERNIZATION OF BEOGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION: NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)		
Део пројекта: / Part of Design: Денивелација путева и денивелација постојећих путева - ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ GRADE SEPARATION OF ROADS AND ROAD DETOURS - DESIGN OF ROADS Grade separation of road grade - separation of road grade from km 80+475 to km 80+437.05 of the railway line location and access road to Saliwo location from km 80+475 to km 80+437.05 of the railway line		
Унутрашња контрола: / Internal control: Невенка Токић, дипл.инж.грађ.		
Главни пројектант: / Chief designer: Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.		
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.		
Ситуациони план LAYOUT PLAN		Размера: Scale: 1:500
Фаза пројекта: Design phase: ИДП / PD		Датум/Date: 09.2019.
Цртеж бр./Drawing No.: 2017-728-CAO- 2/3-1.1-Ц1.2.1.1		










03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
 САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о. INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP Id Немањина 6; 11000 Београд; Србија Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs		
Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ/ Organization unit:DEPARTMENT OF ROADS AND RAILWAYS		
Одговорни пројектант за денивелацију путева: Responsible designer for road grade separation:		
лиценца број: / license No.: 315 1138 09 Дејан Радојичић, дипл.инж.грађ. Сарадници: / Associates: Александра Савић, дипл.инж.грађ.		
лиценца број: / license No.: 315 1138 09 Дејан Радојичић, дипл.инж.грађ. Сарадници: / Associates: Александра Савић, дипл.инж.грађ.	Инвеститор пројекта: / Investor:  "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" Ј.А.Д. "INFRASTRUCTURE OF RAILWAYS OF SERBIA" JSC Немањина 6/Београд, Немањина Street 6/Belgrade Наручилац пројекта: / Employer:  Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Немањина 22-26, 11000 Београд, Србија web site: www.mgsl.gov.rs Ministry of Construction,Transport and Infrastructure Немањина 22-26 Street, 11000 Belgrade, Serbia web site: www.mgsl.gov.rs	Објекат: /Structure: МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧНЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУВОДИТА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОЦИНА НОВИ САД - СУВОДИТА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) MODERNIZATION OF BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION: NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) Део пројекта: / Part of Design: ДЕНИВЕЛАСИЈА УКОШИЦА И ДЕМИЈАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ ПУТЕВА - ГРАВЕМИНИ ПРОЈЕКАТ Денивелација атарског пута - надоласци на кп 044-809/19 путу. Приступни пут службеном месту Румена на кп 044-262. Приступни пут службеном месту Савиново од кп 80-475 до кп 80-487/85 GRAVE SEPARATED CROSSINGS AND ROAD CUTS - DESIGN OF ROADS Grade separation of atar path - overpass at km 044-809/19 of the railway line. Access road to Rumunka location and access road to Savino location from km 80-475 to km 80-487/85 of the railway line.
Унутрашња контрола: / Internal control: Невенка Ђокић, дипл.инж.грађ.	Цртеж: / Drawing: СИТУАЦИОНИ ПЛАН LAYOUT PLAN	Размера: Scale: 1:500
Главни пројектант: / Chief designer: Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.	Назив пројекта: Design project: ИДП / PD	датум: / date: 09.2019.
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.	Цртеж бр./Drawing No.: 2017-728-CAO- 2/3-1.1-Ц/1.2,1.2	







03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о. INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP Ltd Немањина 6; 11000 Београд; Србија Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs		
Организациона јединица: САОБРАЋАЈНИЦЕ / Organization unit: DEPARTMENT OF ROADS AND RAILWAYS		
Одговорни пројектант за денивелације путева: Responsible designer for road grade separation:		Инвеститор пројекта: / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. "INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA" JSC Немањина 22-28; 11000 Београд; Србија web site: www.mgsi.gov.rs
лиценца број: / license No.: 315 1138 09		Наручилац пројекта: / Employer: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Немањина 22-28; 11000 Београд; Србија web site: www.mgsi.gov.rs
Дејан Радојичић, дипл.инж.грађ.		АС.
Сарадници: / Associates:		Објекат: / Structure: МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУТЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕВИЈА) БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕВИЈА) MODERNIZATION OF BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION: NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)
Александра Савић, дипл.инж.грађ.		Део пројекта: / Part of Design: Денивелација аграрског пута - надвожњак на км 84+800,19 пута. Пристапни пут службеном месту Руменка на км 0+462,26. Пристапни пут сепарисаном месту Сапског од км 80+475 до км 80+637,95. GRADE SEPARATED CROSSINGS AND ROAD DETOURS - DESIGN OF ROADS Grade separation of rural road - overpass at km 84+800,19 of the railway line. Access road to Rumenska location and access road to Sapko location from km 80+475 to km 80+637,95 of the railway line.
Унутрашња контрола: / Internal control: Невена Ђокић, дипл.инж.грађ.		Размер: Scale: 1:100/1000
Главни пројектант: / Chief designer: Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.		ПОДУЖНИ ПРОФИЛ LONGITUDINAL PROFILE
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.		Фаза пројекта: Design phase: ИДП / PD
		датум/date: 09.2019.
		Цртеж бр./Drawing No.: 2017-728-CAO- 2/3-1.1-Ц1.2.2






03		
02		
01		
poj/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
 САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о. INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd Немањина бр. 6; 11000 Београд; Србија Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs		
Организациона јединица: САОБРАЋАЈНИЦЕ/ Organization unit: DEPARTMENT OF ROADS AND RAILWAYS		
Одговорни пројектант за девиелације путева: Responsible designer for road grade separation:		
Лиценца број./ license No.: 315 1138 09 Дејан Радојчић, дипл.инж.грађ. Сарадници: / Associates: Александар Савић, дипл.инж.грађ. Светлана Обрадовић, дипл.инж.грађ. Наташа Полуга, грађ.техн.		
Цртежи: / Drawings: ДИП/ PD	Датум издања: / Issue date: 09.2019.	Инвеститор пројекта: / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. "INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA" JSC Немањина бр. 6/Београд / Nemaњina Street 6/Belgrade Наручилац пројекта: / Employer: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Неманина бр. 22 бр. 11000 Београд, Србија веб сайт: www.mgpi.gov.rs  Ministry of Construction, Transport and Infrastructure Nemanjina 22 Street, 11000 Belgrade, Serbia веб сайт: www.mgpi.gov.rs Објекат: / Structure: МОДИФИКАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕВИЈА) ДЕОНИМА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕВИЈА) MODIFICATION OF OBELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEVIA) SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEVIA) Дело пројекта: / Part of Design: ДЕВИЈЕСАНИ КУПАЉИ И ДЕВИЈЕСНЕ ПОСТОЈАНКЕ ПУТЕВА - ГРАВЕЛИСКИ ПРОЈЕКАТ Девиелација атласног пута - модификација на km 460-19 пута. Преступити пут сабуковом мосту Умекана на km 462-26, Преступити пут сабуковом мосту Сапово на km 49-475 до km 80-437.65 GRAVE SEPARATED CROSSING AND ROAD DETOURS – DESIGN OF ROUTES Grade separation of rural road - overpass at km 460+19 of the railway line, crossing at Roads location and separated road - underpass at km 49+475 to km 80+437.65 of the railway line
Главни пројектор: / Chief designer: Милан Јеличковић, дипл.грађ.инж.	Цртеж: / Drawing: ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ од km +0+00.00 до km +0+150.00 CROSS SECTIONS - 0+000 - 0+150	Размера: Scale: 1:100
Укључивали смо организационе јединице: Manager of organization unit: др Новица Стевановић, дипл.инж.грађ.	Фазе пројекта: / Design phase: ДИП/ PD	Цртеж бр./Drawing No.: 217728-CAO-2/3-1.1.41.2.4.1






03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Реизисион блок: / Revision block:		
 САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о. INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd Немањина бр. 6; 11000 Београд, Србија Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs		
Организациона јединица: САОБРАЋАЈНИЦЕ / Organization unit: DEPARTMENT OF ROADS AND RAILWAYS		
Одговорни пројектант за деценијацију путева: Responsible designer for road grade separation:		
лиценца број: / license No.: 315 138 09		
Дејан Радојевић, дипл.инж.грађ.		
Сарадници: / Associates:		
Александра Савић, дипл.инж.грађ.		
Светлана Обрадовић, дипл.инж.грађ.		
Наташа Полуга, грађ.техн.		
  	Инвеститор пројекта: / Investor:  "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СРБИЈЕ "А.Д." "INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA" JSC Неманџина бив. Београд / Nemanjina Street Bg. Наручилац пројекта: / Employer:  Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Неманџина 22-38, 11000 Београд, Србија Ministry of Construction, Transport and Infrastructure Nemanjina 22-38 Street, 11000 Belgrade, Serbia web site: www.mnsl.gov.rs	
	Објекат: / Structure: МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕСИЈА) ДЕМОЦИОНОВИ САЈ - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕСИЈА) MODERNIZATION OF BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIJA) RAILWAY LINE SECTION: NOVI SAJ - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIJA) RAILWAY LINE Дво пројекта: / Part of Design: ДИВЕЛИСАНИ УЧАШЊИ И ДИВЕЛИСАЦИ ПОСТОЈЕЋИХ ПУТЕВА - ТРАВЕЛИСИОН ПРОЈЕКАТ Дивелисаутирати старог пута - наделемиати на км 84+00 до км 84+00.19 пуге. Приступити пут службеном месту Румена на км 84+462.26, Приступити пут службеном месту Сапољово на км 80+47.5 до км 80+38.65 од GRADE SEPARATED CROSSINGS AND ROAD JUNCTIONS - DESIGN OF ROADS Grade separation of rural road - overpass at km 84+00.19 of the railway line, Access road to Rumena location and access road to Sapozko location from km 80+47.5 to km 80+38.65 of the railway line	
  	Цртеж: / Drawing: ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ од км 0+175.00 до км 0+325.00 CROSS SECTIONS - 0+175 - 0+325 Размера: Scale: 1:100	
Главни пројектант: / Chief designer: Милан Јелкић, дипл.грађ.инж. Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: бр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.	Дата пројекта: / datum/date: 09.2019. Цртеж бр./Drawing No.: 131.1-1.1-1.2.4.2 Дизајн парти: / IDP / PD	




03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
 САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о. INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP Ltd Немањина бр. 6; 11000 Београд; Србија Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.cip.co.rs		
Организациона јединица: САОБРАЋАЈНИЦЕ/ Organization unit: DEPARTMENT OF ROADS AND RAILWAYS		
Одговорни пројекат за децемпелације путева: Responsible designer for road grade separation:	 Инвеститор пројекта / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. "INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA" JSC Немањина бр. 6/Београд / Nemanjina Street 6/Belgrade	
лиценца Број/ license No.: 315 1138 09 Дејан Радојичић, дипл.инж.грађ.	 Наручилац пројекта / Employer: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Немањина бр. 22-б, 11000 Београд, Србија web site: www.mpsl.gov.rs	
Сарадници: / Associates: Александра Савић, дипл.инж.грађ. Светлана Обрадовић, дипл.инж.грађ. Наташа Полућа, грађ.техн.	 Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Немањина бр. 22-б, 11000 Београд, Србија web site: www.mpsl.gov.rs	
 Објекат / Structure: МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЦЕ ПУТЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЈА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) MODERNIZATION OF BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION - NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) OF THE railway line	 Део пројекта / Part of Design: ДЕЦЕМПЕЛАСИЈЕ УПРЕДНИХ И ДЕЦЕМПЕЛАСИЈЕ ПОСТОЈЕЋИХ ПУТЕВА - ГРАВЕМИНИЈА ПРОЈЕКА Децемпелације атроруси пута - издвојених на км 84+808.19 пута Присутији пут саобраћајом мести Умекена на км 0+462.26, Присутији пут саобраћајом мести Салопино на км 80+415 до км 80+437.69 GRADE SEPARATION CROSSINGS AND ROAD DETOURS - REGION OF ROADS Grade separation of rural road - overpass at km 84+805.19 of the railway line. Access road to rural farm location and access road to Salopino location from km 80+415 to km 80+437.69 of the railway line	
Унутрашња контрола: / Internal control: Невенка Ђокић, дипл.инж.грађ.	 Цртеж: / Drawing: ПОПРЧНИ ПРОФИЛИ од км 0+350.00 до км 0+500.00 CROSS SECTION 0+350 - 0+500	Размера: Scale: 1:100
Главни пројектант: / Chief designer: Милан Јелићки, дипл.грађ.инж.	 Фазе пројекта: Design phase: ID/PP / PD	датум/date: Цртеж бр./Drawing No.: 09.2019, 17-2778-CAO- 2/3-1.1-Ц.2.4.3
Рководилац организационе јединице: Manager of organization unit: мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.		



03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
 САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о. INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP Ltd Немањина бр. 6: 11000 Београд; Србија Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs		
Организационна јединица: САОБРАЋАЈНИЦЕ / Organization unit: DEPARTMENT OF ROADS AND RAILWAYS		
Одговорни пројектант за децемпелацију путева: Responsible designer for road grade separation:	Инвеститор пројекта: / Investor:  "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ "А.Д." "INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA" JSC Немањина ВВ, Београд / Nemanjina Street ВВ, Belgrade	
лиценца Број / license No.: 315 1138 09	Наручилац пројекта: / Employer: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Немањина 22-бб, 11000 Београд, Србија web site: www.mgsi.gov.rs	
Дејан Радојевић, дипл.инж.грађ.		Министарство Конструкције, Транспорта и Инфраструктуре Немањина 22-бб, 11000 Београд, Србија web site: www.mgskri.gov.rs
Сарадници: / Associates:	AC	
Александра Савић, дипл.инж.грађ.	BO	
Светлана Обрадовић, дипл.инж.грађ.	IT	
Наташа Полуга, грађ.техн.		
Унутрашња контрола: / Internal control:	Објекат: / Structure: МОДЕРИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ПУТЕВА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕСИЈА) ДЕЈОВИНА НОВАЦКА - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕСИЈА) MODERNIZATION OF BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER KITEVA LINE SECTION - NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER KITEVA LINE SECTION	Децемпелација аутопутског пута - надвожњак на км 84+02.9, 19 пруге. Градње раздвајајућих и појасних путева - ПОЈАСНИХ ПУТЕВА Construction of rural road - overpass at km 84+02.9 of the railway line. Access road to Rumunka location and access roads to Galopice location from km 84+02.9 to km 84+37.65 to km 84+37.65 and 84+37.65 to 84+37.65 of the railway line.
Унутрашња контрола: / Internal control:	Део пројекта: / Part of Design: ДЕЦЕМПЕЛИСАЊИ УПУТАЈИ И ДЕЈОВИЦАЈИ ПОСТОЈЕЋИХ ПУТЕВА - ТРАВЕМИНСКИ ПРОЈЕКАТ Децемпелација аутопутског пута - надвожњак на км 84+02.9, 19 пруге. Приступни пут сапуљеном месту Румунка на км 0+462.26, Приступни пут сапуљеном месту Салопце од км 80+475 до км 80+437.65 GRADNJE SEPARATING CROSSINGS AND ROAD TIE-UPS - POJASNIH PUTEVA Construction of rural road - overpass at km 84+02.9 of the railway line. Access road to Rumunka location and access roads to Galopice location from km 84+02.9 to km 84+37.65 to km 84+37.65 and 84+37.65 to 84+37.65 of the railway line.	Размера: Scale: 1:100
Невенка Ђоклић, дипл.инж.грађ.	Цртеж: / Drawing: ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ од км 0+537.17 до км 0+662.17 CROSS SECTIONS - O+537.17 - O+662.17	
Главни пројектант: / Chief designer: Милян Јеличић, дипл.грађ.инж.	Фаза пројекта: / Design phase: ДИЗАЈН / PD	датум: / date 09.2019. Цртеж бр./Drawing No.: 217-728-CAP-21.3-1.1.2.4.4
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: Мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.		



Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: мр Новица Стевановић <i>дипл. грађ. инж.</i>		Фаза пројекта: Design phase: ИДП / PD	датум:/date: 09.2019.	Цртеж бр./Drawing No.: 2017-728-CAO- 2/3-1.1-Ц1.2.4.6
---	---	--	---------------------------------	--



03		
02		
01		

Број/Number Датум / Date Опис / Description

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP Ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: САОБРАЋАЈНИЦЕ / Organization unit: DEPARTMENT OF ROADS AND RAILWAYS

Одговорни пројектант за денивелације путева:
Responsible designer for road grade separation:

лиценца број: / license No.: 315 1138 09
Дејан Радојчић, дипл.инж.грађ.

Сарадници: / Associates:
Александра Савић, дипл.инж.грађ.

Инвеститор пројекта: / Investor:
"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д.
/"INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA" JSC
Немањина 22-28; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Ministry of Construction, Transport and Infrastructure
Немањина 22-28 Street; 11000 Belgrade, Serbia
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат: / Structure:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПУТЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
DEMODERNIZATION OF
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION: NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
ДЕНИВЕЛАСНИ УЧУЛАЦИ И ДЕНИВАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋИХ ПУТЕВА - ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ
GRADE SEPARATED CROSSINGS AND ROAD DE-TOURS - DESIGN OF ROADS
Location and access road to Saljovo location from km 80+475 to km 80+637.65 of the railway line

Унутрашња контрола: / Internal control:
Невенка Ђокић, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант: / Chief designer:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.


Фазе пројекта: / Design phase:
ИДП / PD

датум/date: 09.2019.

Цртеж бр./Drawing No.: 2017-728-CAO- 2/3-1.1-Ц1.3.1

Цртеж: / Drawing:
СИТУАЦИОНИ ПЛАН
LAYOUT PLAN




Размера: / Scale:
1:500







03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о. INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP Ltd Немањина 6; 11000 Београд; Србија Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs		
Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ/Organization unit:DEPARTMENT OF ROADS AND RAILWAYS		
Одговорни пројектант за денивелације путева: Responsible designer for road grade separation:	лиценца број:/ license No.: 315 1138 09 Дејан Радојичић, дипл.инж.грађ.	Инвеститор пројекта: / Investor: " ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д. / " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade
Сарадници: / Associates: Александра Савић, дипл.инж.грађ.	АС.	Наручилац пројекта: / Employer: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија web site: www.mgsi.gov.rs Ministry of Construction,Transport and Infrastructure Nemanjina 22-26 Street; 11000 Belgrade; Serbia web site: www.mgsi.gov.rs
Унутрашња контрола: / Internal control: Невенка Ђокић, дипл.инж.грађ.	А.Ј.	Објекат: /Structure: МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) MODERNIZATION OF BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION: NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) Део пројекта: / Part of Design: ДЕНИВЕЛИСАНИ УКРШТАЈИ И ДЕВИЈАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋИХ ПУТЕВА - ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ Денивелација атарског пута - надвожњак на km 84+809.19 пруге, Пристапни пут службеном месту Руменка на km 0+462.26, Пристапни пут службеном месту Сажово од km 80+475 до km 80+637.65 GRADE SEPARATED CROSSINGS AND ROAD DETOURS - DESIGN OF ROADS Grade separation of rural road - overpass at km 84+809.19 of the railway line, Access road to Rumenka location and access road to Sajovo location from km 80+475 to km 80+637.65 of the railway line
Главни пројектант: / Chief designer: Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.	Ј.М.	Цртеж: / Drawing: ПОДУЖНИ ПРОФИЛ LONGITUDINAL PROFILE
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.	Фаза пројекта: Design phase: ИДП / PD	датум:/date: 09.2019. Цртеж бр./Drawing No.: 2017-728-CAO- 2/3-1.1-Ц1.3.2
		Размера: Scale: 1:100/1000







03		
02		
01		
poj/Number	Датум / Date	Опис / Description
РЕВИЗИОНИ БЛОК: / Revision block:		
 САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о. INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP Ltd Немањина бр. 6, 11000 Београд, Србија Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs		
Организациона јединица: САОБРАЋАЈНИЦА/ Organization unit: DEPARTMENT OF ROADS AND RAILWAYS		
Одговорни пројекат за дивелацију путева: Responsible designer for road grade separation:		
Лиценца број / license No.: 315 1138 09 Дејан Радојичић, дипл.инж.грађ. Сарајдинци / Associates: Александра Савић, дипл.инж.грађ.		
 Инвеститор пројекта / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. "INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA" JSC Немањина бр. 6/6, 11000 Београд, Србија		
Наручилац пројекта / Employer:		
 Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Немањина бр. 22 бр. 11000 Београд, Србија web site: www.mgpi.gov.rs Ministry of Construction, Transport and Infrastructure Немањина 22-26 Street, 11000 Belgrade, Serbia web site: www.mgpi.gov.rs		
Објекат / Structure: МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЦИКЕ ПУТЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕВИЈА) ДЕОИМЕНИ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕВИЈА) MODERNIZATION OF BEOGRAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA RAILWAY LINE SECTION: NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER KELEBIA DEO PROJEKTA / Part of Design: ДИВЕЛСАЦИЈА КРУПАЊИ И ДИВЕЛСАЦИЈЕ ПОСТОЈАНИХ ПУТЕВА - ГРАВЕЛИСНИ ПРОЈЕКАТ Дивелсација аутомобилског пута - надвишење на км 40-402 19 пута Приступити путу саобраћајном мосту Умекана на км 40-462 26, Приступити путу саобраћајном мосту Сапалоц на км 40-475 до км 40-478 65 GRADE SEPARATION OF ROAD ROAD - OVERPASS ON KM 40-402.19 OF THE RAILWAY LINE, ACCESS TO GRADE SEPARATION OF ROAD ROAD - OVERPASS ON KM 40-462.26 OF THE RAILWAY LINE, ACCESS TO RUMENKA GRADE SEPARATION OF ROAD ROAD - OVERPASS ON KM 40-475.65 TO KM 40-478.65 OF THE RAILWAY LINE		
Цртеж: / Drawing:		
  		
ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ од км 0+000.00 до км 0+125.00 CROSS SECTIONS - 0+000 - 0+125		
Размера: Scale: 1:100		
Фаза пројекта / Design phase:		
датум: / date:		
УДП / PD		
09.2019.		
2017-728-CA-23-V.1-ЦП.3.4.1		
Цртеж бр. / Drawing No.:		
2017-728-CA-23-V.1-ЦП.3.4.1		



03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о. INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP Ltd Немањина 6; 11000 Београд; Србија Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs		
Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ/Organization unit:DEPARTMENT OF ROADS AND RAILWAYS		
Одговорни пројектант за денивелације путева: Responsible designer for road grade separation:		
лиценца број./ license No.: 315 1138 09		
Дејан Радојчић, дипл.инж.грађ.		
Сарадници: / Associates:		
Александра Савић, дипл.инж.грађ.		
Инвеститор пројекта: / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. /" INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC Немањина 6/В, Београд / Nemanjina Street 6/В, Belgrade		
Наручилац пројекта: / Employer: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија web site: www.mgsi.gov.rs Ministry of Construction,Transport and Infrastructure Nemanjina 22-26 Street; 11000 Belgrade; Serbia web site: www.mgsi.gov.rs		
Објекат: /Structure: МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕВИЈА) ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕВИЈА) MODERNIZATION OF BEL GRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION: NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)		
Део пројекта: / Part of Design: ДЕНИВЕЛИСАНИ УКРИСТАЈИ И ДЕВИЈАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋИХ ПУТЕВА - ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ Денивелација атарског пута - надовезњак на km 84+809.19 пута, Поступни пут: спојеном месту Румена на km 0+422.26. Трајектни пут спојеном месту Сајново од km 80+475 до km 80+437.65 GRADE SEPARATED CROSSINGS AND ROAD DETOURS - DESIGN OF ROADS Grade separation of rural road - overpass at km 84+809.19 of the railway line. Access road to Rumena location and access road to Sajnov location from km 80+475 to km 80+437.65 of the railway line		
Унутрашња контрола: / Internal control: Невена Ђокић, дипл.инж.грађ.		
Главни пројектант: / Chief designer: Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.		
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: Ир Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.		
Фаза пројекта: Design phase: ИДП / PD		
датум/date: 09.2019.		
Цртеж бр./Drawing No.: 2017-728-САО- 2/3-1.1-Ц1.3.4.2		
Размера: Scale: 1:100		